

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1m以内 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	365.1		
2	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	294.49		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	176.71		
4	040103006001	土方外购	[项目特征] 1. 暂定量 2. 土的类别:外购黄土 3. 工程量计算规则:土方工程量按自然方计算 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	118.42		
		拆除恢复工程					
5	041001002001	拆除人行道	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：C40工程砖 2. 厚度：6+2cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	140		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	041001002002	拆除人行道	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：石材盲道砖 2. 厚度：6+2cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	35		
7	041001003001	拆除基层	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：石灰土 2. 厚度：15cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	175		
8	041001003002	拆除基层	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：C20细粒混凝土 2. 厚度：5cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	175		
9	041001003003	拆除基层	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：30+36cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	50		
10	041001001001	拆除路面	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：沥青混凝土 2. 厚度：7+5+1cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	50		
11	041001003004	拆除基层	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：水泥稳定碎石 2. 厚度：32+20cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	041001001002	拆除路面	【项目特征】（暂定量） 1. 拆除材质：沥青混凝土 2. 厚度：6+4cm 【工作内容】 1. 拆除整理成堆	m2	10		
13	04B001	垃圾外运	【项目特征】（暂定量） 1. 外运材料：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑 【工作内容】 1. 将建筑垃圾弃置至弃置点	m3	108.26		
14	040202001001	石灰稳定土	[项目特征]（暂定量） 1. 含灰量:8% 2. 厚度:15cm 3. 压实路床(重型压实) 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	175		
15	040202016001	水泥混凝土基层	[项目特征]（暂定量） 1. 5cm厚C20细粒式水泥混凝土 2. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	175		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征]（暂定量） 1. 块料品种、规格：6cm厚C40混凝土工程砖 2. 垫层材料品种、厚度：2cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆拌合、运输、砌筑 2. 块料安砌	m2	140		
17	040204001002	人行道块料铺设	[项目特征]（暂定量） 1. 块料品种、规格：6cm厚花岗岩盲道砖 2. 垫层材料品种、厚度：2cm厚M10水泥砂浆 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆拌合、运输、砌筑 2. 石材安砌	m2	35		
18	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征]（暂定量） 1. 材质：水泥稳定碎石 2. 水泥含量：3% 3. 厚度：30cm 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 路床整型 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征]（暂定量） 1. 材质：水泥稳定碎石 2. 水泥含量：5% 3. 厚度：36cm 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 路床整型 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	50		
20	040203006001	沥青混凝土	[项目特征]（暂定量） 1. 材料：中粒式沥青混凝土（AC-20）（掺加0.4%的抗车辙剂） 2. 厚度：7cm 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	50		
21	040203006002	沥青混凝土	[项目特征]（暂定量） 1. 材料：高模量沥青混凝土（BBME-13） 2. 厚度：5cm 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	50		
22	040203003001	透层	[项目特征]（暂定量） 1. 材料：改性乳化沥青透层油 2. 含量：1Kg/m2 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040203004001	粘层	[项目特征]（暂定量） 1. 材料：改性乳化沥青粘层油 2. 含量：0.5Kg/m ² 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	60		
24	040203005001	封层	[项目特征]（暂定量） 1. 材料：沥青表面处治(S12) 2. 厚度：1cm 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m ²	50		
25	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 材质：水泥稳定建筑垃圾粒料 2. 水泥含量：4% 3. 厚度：20cm 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 路床整型 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	10		
26	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征]（暂定量） 1. 材质：水泥稳定碎石 2. 水泥含量：5% 3. 厚度：32cm 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 路床整型 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m ²	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040203006003	沥青混凝土	[项目特征]（暂定量） 1. 材料： 中粒式沥青混凝土（AC-20）（掺加0.4%的抗车辙剂） 2. 厚度：6cm 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	10		
28	040203006004	沥青混凝土	[项目特征]（暂定量） 1. 材料： 高模量沥青混凝土（BBME-13） 2. 厚度：4cm 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	10		
		井及门架基础					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040205001001	人(手)孔井	[项目特征] 1. 规格尺寸:700*1000*660mm 2. 盖板材质、规格:Φ660mm球墨铸铁井盖 3. C20混凝土圈梁 4. 井壁:250mm厚MU20机砖, C10水泥砂浆砌筑, 井壁内侧采用1: 2.5水泥砂浆抹面 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100mm厚C15砼垫层 6. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 3. 井身砌筑 4. 勾缝（抹面） 5. 砂回填 6. 井盖安装	座	16		
30	010502004001	门架一基础	【项目特征】 1. 材质：基础为C30混凝土，钢筋为二级热轧螺纹钢 2. 垫层：300厚碎石 3. 基础内埋设两根76*3导演新钢管 4. 其他设计详见图纸 【工作内容】 1. 垫层施工 2. 钢筋制安 3. 模板安拆 4. 预埋件及预埋管施工 5. 混凝土浇筑、养护	座	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010502004002	门架一基础	【项目特征】 1. 材质：基础为C30混凝土，钢筋为二级热轧螺纹钢筋 2. 基础内埋设两根76*3导演新钢管 3. 其他设计详见图纸 【工作内容】 1. 钢筋制安 2. 模板安拆 3. 预埋件及预埋管施工 4. 混凝土浇筑、养护	座	1		
		门架及标牌安装					
32	040205022001	可变信息情报板	【项目特征】 1. 显示尺寸：1m×5m 2. 显示点阵：100×500 3. 点 间 距：10.4mm 4. 显示颜色：双基色 1R1G 5. 亮 度：≥8000cd/m² 6. 光 源：红色LED采用铝、钢、镓、磷四元素超高亮度LED管，纯绿色LED采用氮化镓超高亮度LED管 7. 半功率角：≥30° 8. 箱体材料：冷轧钢板 9. 维护方式：后维护 10. 其他详见设计图纸 【工作内容】 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040205022002	可变信息情报板（含背架）	【项目特征】 1. 安装位置：现状桥体外侧 2. 显示尺寸：1m×10m 3. 显示点阵：100×1000 4. 点 间 距：10.4mm 5. 显示颜色：双基色 1R1G 6. 亮 度：≥8000cd/m² 7. 光 源：红色LED采用铝、镓、磷四元素超高亮度LED管，纯绿色LED采用氮化镓超高亮度LED管 8. 半功率角：≥30° 9. 箱体材料：冷轧钢板 10. 维护方式：后维护 11. 其他详见设计图纸 【工作内容】 1. 背架安装 2. 可变信息情报板安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	040205022003	可变信息情报板	【项目特征】 1. 安装位置：门架 2. 显示尺寸：1m×10m 3. 显示点阵：100×1000 4. 点 间 距：10.4mm 5. 显示颜色：双基色 1R1G 6. 亮 度：≥8000cd/m² 7. 光 源：红色LED采用铝、钢、镓、磷四元素超高亮度LED管，纯绿色LED采用氮化镓超高亮度LED管 8. 半功率角：≥30° 9. 箱体材料：冷轧钢板 10. 维护方式：后维护 11. 其他详见设计图纸 【工作内容】 1. 可变信息情报板安装	套	3		
35	040205015001	设备控制机箱（含控制器等内部元件）	【项目特征】 1. 材质：冷轧钢板机箱 2. 防护等级：IP65 3. 箱体结构：机箱全密封，防晒、防水、防尘； 4. 控制器：嵌入式工控机，采用Linux操作系统无死机风险； 5. 其他详见设计图纸 【工作内容】 1. 安装	台	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040205023001	15m门架	【项目特征】 1. 类型：桁架式门架 2. 规格：15m 3. 钢材：均采用的Q235B钢，须符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）的规定。 4. 钢筋：采用普通钢筋为HPB300级光圆钢筋及HRB400级螺纹钢。 5. 化学锚栓采用5.8级普通锚栓，其性能应符合《混凝土结构后锚固技术规范》（JGJ 145-2013）表3.3.5的规定。 胶粘剂的粘接强度、耐温性能、冻融性能和耐老化性能指标等应符合《混凝土结构工程用锚固胶》（GB/T 37127-2018）的相关规定。 6. 预埋螺栓、螺母等按照设计要求成品防腐 7. 其他设计详见图纸 【工作内容】 1. 制作运输安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040205023002	16.5m门架	【项目特征】 1. 类型：桁架式门架 2. 规格：16.5m 3. 钢材：均采用的Q235B钢，须符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）的规定。 4. 钢筋：采用普通钢筋为HPB300级光圆钢筋及HRB400级螺纹钢。 5. 化学锚栓采用5.8级普通锚栓，其性能应符合《混凝土结构后锚固技术规范》（JGJ 145-2013）表3.3.5的规定。 胶粘剂的粘接强度、耐温性能、冻融性能和耐老化性能指标等应符合《混凝土结构工程用锚固胶》（GB/T 37127-2018）的相关规定。 6. 预埋螺栓、螺母等按照设计要求成品防腐 7. 其他设计详见图纸 【工作内容】 1. 制作运输安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040205023003	16.5m+18.5m门架	【项目特征】 1. 类型：桁架式门架 2. 规格：16.5+18.5m 3. 钢材：均采用的Q235B钢，须符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）的规定。 4. 钢筋：采用普通钢筋为HPB300级光圆钢筋及HRB400级螺纹钢。 5. 化学锚栓采用5.8级普通锚栓，其性能应符合《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）表3.3.5的规定。 胶粘剂的粘接强度、耐温性能、冻融性能和耐老化性能指标等应符合《混凝土结构工程用锚固胶》（GB/T 37127-2018）的相关规定。 6. 预埋螺栓、螺母等按照设计要求成品防腐 7. 其他设计详见图纸 【工作内容】 1. 制作运输安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	031202003001	一般钢结构防腐蚀	【项目特征】 1. 防腐部位：外露钢板防腐涂装 2. 喷砂除锈不低于Sa2.5级，表面粗糙度为R255~80 μm，环氧富锌底漆1道，干膜厚度60 μm，环氧云铁中间漆2道，每道干膜厚度50 μm，聚硅氧烷面漆2道，每道干膜厚度50 μm。 【工作内容】 1. 除锈 2. 涂刷	m²	727.2		
40	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 类型：限制轴重标志 2. 材质、规格尺寸：采用2mm厚铝合金作底板，尺寸为Φ800mm 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 标志牌配件：包含滑动槽铝、沉头铆钉等配件 5. 其他要求：铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能符合《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022和《道路交通标志板及支撑件》(GB23827-2021)的规定 6. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 现场组装、与门架连接、拼装成型、调整	块	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040205003002	标志牌	[项目特征] 1. 类型:限制质量标志 2. 材质、规格尺寸:采用2mm厚铝合金作底板, 尺寸为Φ800mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志牌配件:包含滑动槽铝、沉头铆钉等配件 5. 其他要求:铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能符合《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022和《道路交通标志板及支撑件》(GB23827-2021)的规定 6. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 现场组装、与门架连接、拼装成型、调整	块	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040205003003	标志牌	[项目特征] 1. 类型:超重抓拍标志 2. 材质、规格尺寸:采用2mm厚铝合金作底板，尺寸为800*300mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志牌配件:包含滑动槽铝、沉头铆钉等配件 5. 其他要求:铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能符合《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022和《道路交通标志板及支撑件》(GB23827-2021)的规定 6. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 现场组装、与门架连接、拼装成型、调整	块	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	040205003004	标志牌	[项目特征] 1. 类型: 交通监控设备标志 2. 材质、规格尺寸: 采用2mm厚铝合金作底板, 尺寸为800*860mm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 标志牌配件: 包含滑动槽铝、沉头铆钉等配件 5. 其他要求: 铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能符合《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022和《道路交通标志板及支撑件》(GB23827-2021)的规定 6. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 现场组装、与门架连接、拼装成型、调整	块	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	040205003005	标志牌	[项目特征] 1. 类型:超重抓拍标志 2. 材质、规格尺寸:采用3mm厚铝合金作底板, 尺寸为1500*2200mm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 标志牌配件:包含滑动槽铝、沉头铆钉等配件 5. 其他要求:铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能符合《道路交通标志和标线》GB5768.2-2022和《道路交通标志板及支撑件》(GB23827-2021)的规定 6. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 现场组装、与门架连接、拼装成型、调整	块	7		
		电力电缆工程					
45	040803001001	电缆	[项目特征] 1. 型号:铜芯电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*16 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	1900		
46	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 规格:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管SC65 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	1400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段：市政工程

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	040806001001	接地极	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管 接地极 2. 规格:ø50x5 (L=2500mm) 3. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 接地极 (板、桩) 制作、安装	根	8		
48	040806002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:不锈钢扁钢-40x4mm 2. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装	m	80		
49	040807003001	接地装置	[项目特征] 1. 类别:接地调试 2. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	8		
50	040205024001	交通管理系统调试	[项目特征] 1. 系统类别:交通管理系统调试 2. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
51	04B002	协议对接费	[项目特征] 1. 名称:协议对接费 2. 其他详见图纸 3. 工程量计算规则:按项目特征及图纸要求以项计算 [工作内容] 1. 安装	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202021001	占道施工		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥
超载提示门架工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超
载提示门架工程设计费

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程设计费

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 六村堡立交、秦汉大道灞河桥
超载提示门架工程设计费

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				87155.96
2.1	六村堡立交、秦汉大道灞河桥超载提示门架工程设计费	项			87155.96
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					87155.96

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。