分项报价表

项目名称：城市安全风险隐患智能感知实验平台--自动喷水灭火系统应用场景采购项目（二次）

项目编号： KY2026-1-931..1B1

序号	产品名称	品牌	规格型号	产　地	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一、共用消防供水设备								
1	消防水泵组	连成	立式消防离心泵：XBD8.0/15G-80-30-SLS 1、Q=15L/s，H=0.8MPa，30kW，380V/50Hz，IP55，F 级，一用一备（2 套），符合 GB50974- 2014 2、含配套控制柜，具备过载、短路、缺相、过热、远程启停、故障报警	上海	套	1	77000	77000
3	消防水箱	国产	1 个，SUS304 不锈钢拼装式水箱，有效容积 1m³（含液位传感器、高低液位报警、溢流、泄水、通气防虫装置），符合 GB50974- 2014	西安				
4	增压稳压设备	连成	XBD2.0/1W-32-1.1-SLG；稳压泵 1 套（一用一备），单台流量 1.0L/s、扬程 0.2MPa；隔膜式气压罐有效调节容积≥150L，压力≥0.2MPa；	上海				

			配套专用控制柜，具备自动稳压、超压保护、与主消防泵联动启泵功能。					
5	消防水泵接合器	壹消	1 套，SQS100-1.6（地上式），DN100，公称压力 1.6MPa；含止回阀、安全阀、控制阀、消防接口等全套配件；符合 GB50974-2014	泉州				
6	消防供水管道及管件	友发	热浸镀锌钢管 DN50～DN150（PN1.6MPa），沟槽/法兰/丝扣连接，含管件、阀门、支吊架，满足本实验平台各灭火系统演示实训要求	天津				
二、湿式自动喷水灭火系统（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
7	湿式报警阀组	壹消	ZSFZ100（DN100，PN1.6MPa，配套延迟器、水力警铃、压力开关）	泉州	套	1	6900	6900
8	闭式玻璃球洒水喷头	壹消	K80，68℃，上喷、下喷、吊顶型	泉州				
9	末端试水装置	皇庭	DN25，含压力表、试水阀	玉环				
三、干式自动喷水灭火系统（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
10	干式报警阀组	壹消	ZSFC100（DN100，PN1.6MPa，含加速排气装置）	泉州	套	1	11800	11800

11	空压机及自动补气装置	国产	空压机，含自动补气、排气阀、快速排气阀	上海				
12	闭式快速响应喷头	壹消	K80，快速响应型	泉州				
四、预作用自动喷水灭火系统（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
13	预作用报警阀组	壹消	ZSFY 100-1.6（DN100，PN1.6MPa，双连锁控制）	泉州	套	1	11800	11800
14	预作用联动控制装置	壹消	含电磁阀、控制模块、充水排气组件、低压监测开关	泉州				
15	闭式快速响应喷头	壹消	K80，快速响应型	泉州				
五、雨淋系统（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
16	雨淋报警阀组	壹消	ZSFM 100-1.6（DN100，PN1.6MPa，传动管控制）	泉州	套	1	11800	11800
17	开式洒水喷头	壹消	K80	泉州				

18	传动管及电动控制装置	壹消	含传动管、电磁阀、手动快开阀、压力开关	泉州				
六、水幕系统（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
19	水幕控制阀组	壹消	雨淋阀（DN100，PN1.6MPa，含控制阀、压力表）	泉州	套	1	8800	8800
20	开式水幕喷头	胜捷	K115，形成连续水幕，工作压力≥0.1MPa	广州				
七、水喷雾灭火系统（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
21	水喷雾雨淋阀组	壹消	雨淋阀（DN100，工作压力≥0.35MPa）	泉州	套	1	8900	8900
22	水雾喷头	胜捷	离心式	广州				
八、细水雾灭火系统（独立系统，不共用主泵与管网）（满足本实验平台各灭火系统演示实训要求）								
23	高压细水雾泵组	天海	XSW-BZ40/3.5（工作压力≥3.5MPa，含高压泵、过滤、稳压、控制柜、不锈钢水箱）	广东东莞	套	1	44000	44000
24	细水雾喷头	天海	开式，雾滴≤100μm，含专用高压接头	广东东莞				

25	高压不锈钢管道及管件	天海	SUS316L 高压管、专用接头、过滤器、安全阀	广东东莞				
九、自动跟踪定位射流灭火系统								
26	自动跟踪定位射流灭火装置	天海	ZDMS0.6/5S（流量≥5L/s，工作压力≥0.6MPa，保护半径≥20m，红外/紫外双波段，自动/手动/远程）	广东东莞	套	1	34000	34000
27	现场控制箱	天海	含电磁阀、过滤器、手动控制盘、远程联动接口	广东东莞				
十、厨房设备灭火装置（核心产品，独立系统，不接入喷淋管网）								
28	厨房设备灭火装置	正天齐	CMDS-2（药剂+水联用，双瓶组，15s 内灭火，自动/手动启动，含控制盘）	北京	套	1	19000	19000
29	专用喷头及探测组件	正天齐	灶台、油烟道、集油罩专用喷头、感温探测器、燃气联动关闭阀	北京				
十一、AI 眼镜								

30	AI 眼镜	灵伴智能	双目一体化，4K 摄像头，抓拍≥3024×4032，视频≥25fps，亮度≥1200nits，视场角 77°/94°/105°，Wi-Fi/蓝牙，本地 AI 算力	杭州	套	2	24500.00	49000
十二、配套								
31	系统集成、安装调试、操作培训及质保期服务	定制	含管路安装、系统联动调试、试压冲洗、调试报告、配合火灾报警系统联调、操作与维护培训、2 年质保期服务	陕西西安	项	1	35,000.00	35,000.00
谈判报价（人民币大写）：叁拾壹万捌仟元整（¥318000.00 元）								
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。								

注：本表中的“谈判报价”与“响应报价表”中的“谈判报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）：陕西蓝盾伟业安全科技有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：