

润镇寨子村基础设施改造提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 10 月 14 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A0道路					
		拆除工程					
1	041001004001	铣刨路面 [项目特征] 1. 65mm沥青混凝土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	2608.03		
2	041001004002	铣刨路面 [项目特征] 1. 65mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	165.62		
		新做沥青混凝土路面					
3	040203006001	沥青混凝土 [项目特征] 1. 5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13） [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压		m2	2957.84		
4	040203004001	粘层 [项目特征] 1. 喷洒粘油层0.5kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料		m2	2957.84		
5	040203001001	沥青表面处治 [项目特征] 1. 15mm厚橡胶沥青应力吸收层 [工作内容] 1. 清扫基层 2. 喷油、布料 3. 碾压		m2	2957.84		
		新增道路基础					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040202001001	石灰稳定土 [项目特征] 1. 300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护		m2	184.79		
7	040202016001	水泥混凝土基层 [项目特征] 1. 200mm厚C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝		m2	184.79		
8	040201021001	土工合成材料 [项目特征] 1. 玻纤土工格栅 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定		m2	15		
		坑槽修补					
9	041001003001	拆除基层 [项目特征] 1. 清理沥青混凝土破损65mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	150		
10	040203004002	粘层 [项目特征] 1. 喷洒粘油层0.5kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料		m2	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-道路工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203006002	沥青混凝土 [项目特征] 1. 5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13） [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压		m2	150		
		标线					
12	040205007001	标线 [项目特征] 1. 材料品种:热熔型涂料 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线		m2	270		
		垃圾外运					
13	040103005001	废料弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	202.01		
		B0道路					
		拆除工程					
14	041001004003	铣刨路面 [项目特征] 1. 65mm沥青混凝土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	2811.57		
		新做沥青混凝土路面					
15	040203006003	沥青混凝土 [项目特征] 1. 5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13） [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压		m2	3019.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-道路工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040203004003	粘层 [项目特征] 1. 喷洒粘油层0.5kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料		m ²	3019.99		
17	040203001002	沥青表面处治 [项目特征] 1. 15mm厚橡胶沥青应力吸收层 [工作内容] 1. 清扫基层 2. 喷油、布料 3. 碾压		m ²	3019.99		
		新增道路基础					
18	040202001002	石灰稳定土 [项目特征] 1. 300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护		m ²	208.42		
19	040202016002	水泥混凝土基层 [项目特征] 1. 200mm厚C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝		m ²	208.42		
20	040201021002	土工合成材料 [项目特征] 1. 玻纤土工格栅 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定		m ²	20		
		坑槽修补					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-道路工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	041001003002	拆除基层 [项目特征] 1. 清理沥青混凝土破损65mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	80		
22	040203004004	粘层 [项目特征] 1. 喷洒粘油层0.5kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料		m2	80		
23	040203006004	沥青混凝土 [项目特征] 1. 5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13） [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压		m2	80		
		标线					
24	040205007002	标线 [项目特征] 1. 材料品种:热熔型涂料 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线		m2	300		
		垃圾外运					
25	040103005002	废料弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	187.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A0排水					
		道路拆除工程					
1	041001001001	拆除路面 [项目特征] 1. 65mm沥青混凝土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	25.8		
2	041001003001	拆除基层 [项目特征] 1. 200mm混凝土基础 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	25.8		
		道路恢复工程					
3	040203006001	沥青混凝土 [项目特征] 1. 5cm厚SBS细粒式改性沥青混凝土（AC-13） [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压		m2	25.8		
4	040203004001	粘层 [项目特征] 1. 喷洒粘油层0.5kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料		m2	25.8		
5	040203001001	沥青表面处治 [项目特征] 1. 15mm厚橡胶沥青应力吸收层 [工作内容] 1. 清扫基层 2. 喷油、布料 3. 碾压		m2	25.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040202016001	水泥混凝土基层 [项目特征] 1. 200mm厚C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝		m2	25.8		
7	040202001001	石灰稳定土 [项目特征] 1. 300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护		m2	25.8		
		土方工程（Φ600管涵）					
8	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	23.22		
9	040103001001	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	7.31		
		Φ600钢筋混凝土管涵					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040501001001	钢筋混凝土管 [项目特征] 1. 180° 中粗砂管道基础 2. Φ600钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	21.5		
		B0排水					
		道路拆除工程					
11	041001001002	拆除路面 [项目特征] 1. 200mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	47.6		
12	041001001003	拆除路面 [项目特征] 1. 180mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	91.2		
		道路恢复工程					
13	040203007001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 200mm厚C25水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	47.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040203007002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 180mm厚C25水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	91.2		
		土方工程（Φ400管涵）					
15	040101002002	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	77.81		
16	040103001002	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	24.67		
		Φ400钢筋混凝土管涵					
17	040501001002	钢筋混凝土管（过路） [项目特征] 1. 180°中粗砂管道基础 2. Φ400钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	59.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040501001003	钢筋混凝土管 （入户） [项目特征] 1. 180° 中粗砂管道基础 2. Φ400钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	152		
		拆除现状排水沟					
19	041001006001	拆除现状排水沟 [项目特征] 1. 拆除现状排水沟400mm*400mm 2. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m	1085		
		新建梯形排水沟					
20	040101002003	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	267.85		
21	040103001003	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	174.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040501020001	梯形排水沟 [项目特征] 1. 断面规格:400mm*500mm 2. 80mm厚C15混凝土垫层 3. 150mm厚C20混凝土底板 4. 120mm厚C20混凝土侧壁 5. 120mm厚C25钢筋混凝土盖板 6. 伸缩缝5m一道，缝宽20mm，填沥青麻絮 7. 盖板接缝10mm，M10砂浆填缝 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐		m	1046.3		
		沉沙井					
23	040504001001	砌筑沉沙井 [项目特征] 1. 种类、规格:1260mm*1260mm 2. 150mm厚C15混凝土垫层 3. 240mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌井壁 4. 100mm厚C25钢筋混凝土盖板 5. 30mm厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水粉）井内抹灰 6. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装		座	1		
		汇水井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040101005001	挖淤泥、流砂 [项目特征] 1. 挖掘深度: 2. 汇水井内清淤 [工作内容] 1. 淤泥、流砂开挖 2. 场内运输		m3	0.5		
25	040504002001	汇水井井盖板 [项目特征] 1. 100mm厚C25钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 盖板制作、安装		座	1		
		垃圾清运					
26	040103005001	废料弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	260.3		
		C0排水					
		道路拆除工程					
27	041001001004	拆除路面 [项目特征] 1. 200mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	2.4		
28	041001001005	拆除路面 [项目特征] 1. 180mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	9.6		
		道路恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040203007003	水泥混凝土 [项目特征] 1. 200mm厚C25水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	2.4		
30	040203007004	水泥混凝土 [项目特征] 1. 180mm厚C25水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	9.6		
		土方工程（Φ400管涵）					
31	040101002004	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	7.1		
32	040103001004	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	2.2		
		Φ400钢筋混凝土管涵					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040501001004	钢筋混凝土管（过路） [项目特征] 1. 180°中粗砂管道基础 2. Φ400钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	4		
34	040501001005	钢筋混凝土管（入户） [项目特征] 1. 180°中粗砂管道基础 2. Φ400钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	16		
		拆除现状排水沟					
35	041001006002	拆除现状排水沟 [项目特征] 1. 拆除现状排水沟400mm*400mm 2. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m	195.9		
		新建梯形排水沟					
36	040101002005	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m ³	45.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040103001005	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	29.29		
38	040501020002	梯形排水沟 [项目特征] 1. 断面规格:400mm*500mm 2. 80mm厚C15混凝土垫层 3. 150mm厚C20混凝土底板 4. 120mm厚C20混凝土侧壁 5. 120mm厚C25钢筋混凝土盖板 6. 伸缩缝5m一道，缝宽20mm，填沥青麻絮 7. 盖板接缝10mm，M10砂浆填缝 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐		m	175.9		
		垃圾清运					
39	040103005002	废料弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	45.43		
		D0排水					
		道路拆除工程					
40	041001001007	拆除路面 [项目特征] 1. 180mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	17		
		道路恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	040203007006	水泥混凝土 [项目特征] 1. 180mm厚C25水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	17		
		土方工程（Φ400管涵）					
42	040101002006	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	9.07		
43	040103001006	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	2.6		
		Φ400钢筋混凝土管涵					
44	040501001007	钢筋混凝土管（入户） [项目特征] 1. 180°中粗砂管道基础 2. Φ400钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	28		
		新建梯形排水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	040101002007	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	107.44		
46	040103001007	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	26.69		
47	040501020003	梯形排水沟 [项目特征] 1. 断面规格:400mm*500mm 2. 120mm厚C20混凝土底板 3. 100mm厚C20混凝土侧壁 4. 100mm厚C25钢筋混凝土盖板 5. 伸缩缝5m一道,缝宽20mm,填沥青麻絮 6. 盖板接缝10mm, M10砂浆填缝 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐		m	201.5		
		沉沙井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	040504001003	砌筑沉沙井 [项目特征] 1. 种类、规格:1260mm*1260mm 2. 150mm厚C15混凝土垫层 3. 240mm厚M10水泥砂浆MU10砖砌井壁 4. 100mm厚C25钢筋混凝土盖板 5. 30mm厚1:3水泥砂浆（内掺5%防水粉）井内抹灰 6. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装		座	1		
		垃圾清运					
49	040103005003	废料弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	3.06		
		巷道排水					
		道路拆除工程					
50	041001001008	拆除路面 [项目特征] 1. 200mm混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m2	12		
		道路恢复工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	040203007007	水泥混凝土 [项目特征] 1. 200mm厚C25水泥混凝土路面 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝		m2	12		
		土方工程（Φ400管涵）					
52	040101002008	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	7.2		
53	040103001008	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	2.18		
		Φ400钢筋混凝土管涵					
54	040501001008	钢筋混凝土管（入户） [项目特征] 1. 180°中粗砂管道基础 2. Φ400钢筋混凝土管 3. 做法详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验 4. 防腐		m	15		
		拆除现状排水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程 专业/标段: 市政工程 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	041001006003	拆除现状排水沟 [项目特征] 1. 拆除现状排水沟400mm*400mm 2. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输		m	1165.3		
		新建梯形排水沟					
56	040101002009	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:2m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输		m3	241.56		
57	040103001009	沟槽回填方 [项目特征] 1. 材料品种、规格:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压		m3	152.39		
58	040501020004	梯形排水沟 [项目特征] 1. 断面规格:400mm*500mm 2. 120mm厚C20混凝土底板 3. 100mm厚C20混凝土侧壁 4. 100mm厚C25钢筋混凝土盖板 5. 伸缩缝5m一道, 缝宽20mm, 填沥青麻絮 6. 盖板接缝10mm, M10砂浆填缝 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐		m	1150.3		
		垃圾清运					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	040103005004	废料弃置 [项目特征] 1. 垃圾外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输		m3	254.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：润镇寨子村基础设施改造提升项目-排水工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							