分部分项工程项目清单计价表

工程名称：足球场-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601003001	块料面层	[项目特征] 1.块料面层品种、规格、型号:人造草坪 [工作内容] 1.面层铺设、磨边	m2	7146.8		
2	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	81.24		
3	011706001001	楼地面饰面拆除	[项目特征] 1.饰面种类:人造草坪 [工作内容] 1.拆除	m2	7146.8		
4	010103002002	垃圾外运	[项目特征] 1.土石类别:废弃垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	214.4		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排球场-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601003001	块料面层	[项目特征] 1.块料面层品种、规格、型号:5mm厚硅PU面层 [工作内容] 1.面层铺设、磨边	m2	851.4		
2	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 [工作内容] 1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	17.18		
3	011706001001	楼地面饰面拆除	[项目特征] 1.饰面种类:塑胶地面 [工作内容] 1.拆除	m2	851.4		
4	010103002002	垃圾外运	[项目特征] 1.土石类别:废弃垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	4.26		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：走廊-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门类型:地弹门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	22.68		
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.开启方式:平开 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	1147.51		
3	011503004001	护窗栏杆	[项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	342.87		
4	011709001001	栏杆拆除	[项目特征] 1.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 [工作内容] 1.拆除	m	342.87		
5	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1.土石类别:废弃垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	29.94		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：真石漆-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	6947.99		
2	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:外墙 2.铲除材料名称:涂料 [工作内容] 1.铲除	m2	6947.99		
3	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1.土石类别:废弃垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	6.95		
合　　计							