法门镇原绛法高速北丁字路口格栅墙建设工程 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026年11月4日

工程名称：法门镇原绛法高速北丁字路口格栅墙建设工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 4 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001007001	拆除围墙	[项目特征] 1.结构形式:高6.5米，长度15.3米；高5米，长度30米；高3.5米，长度12.7米；厚度0.4米 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	117.56		
2	041001001001	拆除建筑	[项目特征] 1.拆除建筑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	150		
3	041001009001	拆除大门	[项目特征] 1.规格尺寸:钢板大门 高度3.0米 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	座	1		
4	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1.材质:拆除沥青混凝土路面50mm厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	17.16		
5	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:拆除混凝土路面150mm厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	32.2		
6	041001005002	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1.材质:拆除道沿 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	8.1		
7	040103003001	垃圾外运	1.弃料品种:垃圾外运	m3	156.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砖墙面粉刷 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	5.04		
9	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:砖墙面抹灰层拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	5.04		
		格栅及铺装工程					
10	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:综合土 2.挖土深度:3m以内	m3	418.76		
11	040103001001	基坑回填方	1.密实度:压实系数0.95 2.材料品种、规格:原状土	m3	353.78		
12	040103001002	基坑回填方	1.密实度:压实系数0.95 2.材料品种、规格:3:7灰土	m3	36		
13	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:原状土 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	36		
14	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	13.08		
16	040303023002	混凝土连系梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	6.25		
17	040406003005	现浇混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度:C30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	5.25		
18	040901006002	型钢	1.材料种类:钢柱Q235,200*200*6镀锌方钢 2.构件涂（镀）层要求:刷两道苏丹红防锈漆，钢柱另涂一道面漆，颜色同格栅 3.探伤要求:超声波探伤	t	3.193		
19	040901006003	型钢	1.材料种类::钢梁Q235,200*150*4镀锌方钢 梁端填充详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:刷两道苏丹红防锈漆，另涂一道面漆，颜色同格栅 3.探伤要求:超声波探伤	t	5.906		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040901006004	型钢	1.材料种类:钢斜撑 Q235,200*150*4镀锌方钢 详见图纸 2.构件涂（镀）层要求:刷两道苏丹红防锈漆，另涂一道面漆，颜色同格栅 3.探伤要求:超声波探伤	t	1.096		
21	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:预埋螺栓/铁件 2.材料规格:M24	t	0.654		
22	040601020001	其他现浇混凝土构件	1.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 柱脚二次浇筑	m3	0.27		
23	040601020002	其他现浇混凝土构件	1.混凝土强度等级:C20细石混凝土填充与地面间隙	m3	0.77		
24	040204002001	水泥混凝土人行道	1.构件名称:格栅两侧各700mm范围做50mmC20素混凝土散水 坡度2%	m2	108.36		
25	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:直径8mm	t	0.017		
26	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径8mm	t	0.579		
27	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:直径12mm、16mm	t	1.762		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040308002001	金属格栅	1.材料品种、规格:（1）. 第一道 1.5厚镀锌钢板 深咖色氟碳漆 ,100*100*1.5厚镀锌钢管 深咖色氟碳漆 最高处5.0米;（2）第二道 100*100*1.5厚镀锌钢管 米黄色氟碳漆 最高处约3.65米;（3）第三道 100*100*1.5厚镀锌钢管 深咖色氟碳漆 最高处约2.8米;（4）底部3道100*100*4镀锌矩管	m	60.3		
29	040308002002	金属格栅	1.材料品种、规格:（1）. 第一道 1.5厚镀锌钢板 深咖色氟碳漆 ,100*100*1.5厚镀锌钢管 深咖色氟碳漆 最高处3.9米;（2）第二道 100*100*1.5厚镀锌钢管 米黄色氟碳漆 最高处约2.7米;（3）第三道 100*100*1.5厚镀锌钢管 深咖色氟碳漆 最高处约1.6米;（4）底部3道100*100*4镀锌矩管	m	17.1		
30	040308003001	法门寺造型	1.材质、规格:1.5厚镀锌钢板 深咖色氟碳漆 1.0厚镀锌钢板 深咖色/米黄色氟碳漆 外轮廓发光灯带 具体详见图纸	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	040308003002	塔造型	1.材质、规格:1.5厚镀锌钢板 深咖色氟碳漆 1.0厚镀锌钢板 米黄色氟碳漆 外轮廓发光灯带 具体详见图纸	个	1		
32	040308003003	发光字	1.材质、规格:白色亚克力发光字 具体详见图纸	个	8		
33	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:150厚C20混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6米，缝宽2厘米，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝；现有垫层。	m2	67.3		
34	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:预制混凝土路缘石:750*150*360 2.垫层材料品种、厚度:50厚水泥砂浆粘结层 3.基座尺寸、混凝土强度等级:C20水泥混凝土护角	m	27.2		
		大门及1.2米格栅墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010802001001	金属门-东侧	1.门洞口尺寸:6000*2640 2.开启方式:双扇对开 3.框、扇材质、规格:200*200*6镀锌矩管立柱 100*100*5镀锌矩管门框 100*100*1.5镀锌矩管/1.5厚镀锌钢板 深咖色/米黄色氟碳漆 具体详见图纸 4.五金种类、规格:成品门轴 成品弹簧滑轮 地插销安装等详见图纸	m2	15.84		
36	010802001002	金属门-西侧	1.门洞口尺寸:5000*2640 2.开启方式:双扇对开 3.框、扇材质、规格:200*200*6镀锌矩管立柱 100*100*5镀锌矩管门框 100*100*1.5镀锌矩管/1.5厚镀锌钢板 深咖色/米黄色氟碳漆 具体详见图纸 4.五金种类、规格:成品门轴 成品弹簧滑轮 地插销安装等详见图纸	m2	13.2		
37	010802001004	格栅墙	1.尺寸:1200*2600 2.框、扇材质、规格:200*200*6镀锌矩管立柱 100*100*5镀锌矩管门框 100*100*1.5镀锌矩管/1.5厚镀锌钢板 深咖色/米黄色氟碳漆 具体结合现场参照门图纸	m2	3.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱基础					
38	040101003003	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:2m以内	m3	1.58		
39	040103001005	基坑回填方	1.密实度:压实系数0.95 2.材料品种、规格:黄土	m3	0.87		
40	040303001004	混凝土垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.13		
41	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:砖砌体 内壁抹1:2.5水泥砂浆	m3	0.36		
42	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.21		
43	010802001003	电箱装饰	1.材质、规格: 80*50*3镀锌矩管 80*80*3镀锌矩管 50*30*1镀锌矩管 深咖色氟碳漆 具体详见图纸 2.五金种类、规格:成品门栓等详见图纸	m2	3.34		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1.在工程施工过程中，为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施	项	1		
2	041202012001	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	元	50000		50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:根据现场结合图纸满足设计要求	m2	398.5		
2	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:混播草 成品草坪 2.养护期24个月	m2	398.5		
3	050101006001	绿地起坡造型	1.土质情况:种植土 2.造型要求:详见图纸要求	m3	242.11		
4	050103001001	栽植乔木	1.种类:造型黑松A 2.地径:D13-15cm 3.株高:3m-3.5m 4.冠径:2.8m-3m 5.枝下高：30cm 6.造型树，3层以上分层，分层均匀，树形奇特，可赏性强 7.养护期24个月	株	5		
5	050103001002	栽植乔木	1.种类:造型黑松B 2.地径:D10-11cm 3.株高:2.5m-3.0m 4.冠径:2m-2.2m 5.枝下高：30cm 6.造型树，3层以上分层，分层均匀，树形奇特，可赏性强 7.养护期24个月	株	11		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道及附件					
1	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE100级管道 2.规格:DN63mm 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地 5.介质:喷灌水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	52		
2	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:加压离心泵 2.型号:50-200-4KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚乙烯PE100级管道 2.规格:DN32mm 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地 5.介质:喷灌水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	294		
4	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀dn63mm [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:电磁阀dn63mm [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
6	04B006	阀门箱	[项目特征] 1.910阀门箱（含进气阀） [工作内容] 1.安装	座	1		
7	04B007	阀门箱	[项目特征] 1.708阀门箱（含泄水阀） [工作内容] 1.安装	座	4		
8	04B008	三通	[项目特征] 1.PE三通 2.dn63X32	个	1		
9	04B009	90° 弯头	[项目特征] 1.PE90° 弯头 2.dn32	个	2		
10	04B010	90° 弯头	[项目特征] 1.PE45° 弯头 2.dn32	个	2		
11	050104002004	绿地灌溉配件安装	[项目特征] 1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:180° 喷头 2.服务范围1m [工作内容] 1.管道附件/阀门/灌水器安装 2.水压试验	个	15		
12	050104002005	绿地灌溉配件安装	[项目特征] 1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:180° 喷头 2.服务范围1.5m [工作内容] 1.管道附件/阀门/灌水器安装 2.水压试验	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	050104002006	绿地灌溉配件安装	[项目特征] 1.管道附件/阀门/灌水器品种、规格:180° 喷头 2.服务范围2m [工作内容] 1.管道附件/阀门/灌水器安装 2.水压试验	个	33		
		土方及垫层					
14	040503002001	现浇混凝土支墩	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	13		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:倒流防止器dn63mm [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
16	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:1.95m [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	758.6		
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:原土 2.密实度:≥95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	457.37		
18	040305001001	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	232.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040305001002	垫层	[项目特征] 1.材料品种、规格:3:7灰土 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	68.34		
20	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:余土 2.运距：10km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	346.41		
		井					
21	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:矩形钢筋混凝土给水闸阀井 2.规格:1100X1100 3.详见：07MS101-2,页66 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 10.挖土方 11.垃圾外运	座	1		
22	010503014001	井盖	[项目特征] 1.构件名称:五防球墨铸铁井盖C250级 [工作内容] 1.构件就位、安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1.种类:钢筋混凝土矩形水表井 2.规格:2750×1300 3.详见：07MS101-2,页134 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.井筒、井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防坠装置安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.防腐 10.挖土方 11.垃圾外运	座	1		
24	040504006001	预制混凝土井筒	[项目特征] 1.井筒规格:通信井筒提升 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.预制混凝土井筒安装 5.混凝土构件场内运输 6.踏步安装	m3	0.23		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：喷灌工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		灯具					
1	030413011001	景观灯	[项目特征] 1.名称:照树灯 2.规格:LED 5W，3000K，色温仅供参考，防护等级≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.接地	套	32		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:轮廓灯 2.规格:5W/m，3000K，色温仅供参考，防护等级≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.接地	套	100		
3	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:洗墙灯 2.规格:15W/m，3000K，色温仅供参考，防护等级≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.接地	套	85		
4	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:发光字灯 2.规格:LED 6W，3000K，色温仅供参考，防护等级≥IP65 [工作内容] 1.安装 2.接地	套	8		
		配电箱及调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040801010001	落地式配电箱	[项目特征] 1.规格:1000x600x350(高x宽x深) [工作内容] 1.基础浇筑 2.基础型钢制作、安装 3.本体安装、调试 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆	台	1		
6	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:水泵控制箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
7	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		接地及调试					
8	040806002001	接地母线	[项目特征] 1.规格:40*4扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷）油漆	m	15		
9	040806001001	接地极	[项目特征] 1.规格:50*50*5角钢 [工作内容] 1.接地极（板、桩）制作、安装 2.补刷（喷）油漆	根	3		
10	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:调试 [工作内容] 1.接地电阻测试	组	1		
		线缆及保护管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3x4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	460		
12	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 2x4mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	6		
13	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	6		
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 5x6mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	240		
15	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:6mm2 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	1		
16	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:Φ25 [工作内容] 1.保护管敷设	m	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:Φ25 [工作内容] 1.保护管敷设	m	440		
18	030409015003	电缆保护管	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:Φ32 [工作内容] 1.保护管敷设	m	240		
19	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:25*14 [工作内容] 1.安装	m	80		
		土方					
20	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	251.1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：照明工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：照明工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。