

工程项目总造价表

项目名称：2026年南郑区圣水镇山口村亮化项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年南郑区圣水镇山口村亮化项目						
1.1	亮化项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区圣水镇山口村亮化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040805010001	太阳能路灯	1. 太阳能光板:100W, 采用高效晶硅芯片, 转化率17.5%以上, 正常光照每天工作10—12小时, 可连续阴雨天15天以上保持正常工作, 采用高强度, 高透光率的低铁、钢化玻璃, 增加阳光辐射量, 透光率91%以上, 使用寿命25年以上, 衰减率:15≤10%, 具有抗风, 防冰雹防腐等性能。密封防水, 高可靠性多功能接线盒。可适应多种复杂天气情况。配套电线为国标2.5mm 2. 锂电池:90AH锂电池:全新磷酸铁锂电芯;锂电池使用寿命达到6年以上;具有防水、防潮、防腐、保温隔热等功能;产品出厂时采用标准接头, 具有防反接和防错接等功能, 防护等级IP67。 3. LED灯具:60W高亮度LED光源, 采用铝材灯体与普瑞45mil芯片, 140LM/W。防护等级IP65, 钢化玻璃面板结构坚固, 抗震, 防水, 防雷。透光性好, 无辐射污染。灯头寿命五万小时以上, 光衰1万小时≤5% 4. 灯杆:总高6米锥形杆, 采用Q235优质钢材, 埋弧焊自动焊接成型, 上口径60mm, 下口径140mm, 厚度2.5mm;整体热处理后, 静电	套	55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			喷塑40U以上 5. 控制器:12V/10A全数字升压型恒流一体太阳能路灯控制器, 10A光控+时控+恒流, 欠压保护、过流保护、负载短路保护, PWM充电模式, 24小时不间断工作, 自身功耗小于额定功率5%, 产品通过国家质量认证, 使用寿命5年以上				
2	040805010002	太阳能路灯	1. 名称:60W LED灯	套	45		
3	040805009001	蓄电池	1. 名称:太阳能电池	组件	45		
4	040805008001	太阳能电池板	1. 名称:太阳能板	块	45		
5	04B001	拆除太阳能板、路灯灯头及太阳能电池（45套）	1. 暂定综合单价3000元/项, 结算时据实调整	项	1		
6	010502004001	路灯基础	1、对角中心孔距260mm, 采用4根Φ16*600mm地角螺栓 2、基础:混凝土基础500*500*700mm 3、挖填土方及外运5km	个	55		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：亮化项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。