

2026年兴平市东城第二幼儿园消
防改造提升工程

工程

工程量清单

招 标 人：兴平市东城第二幼儿园（盖章）

2026 年 09 月 24 日

工程名称：2026年兴平市东城第二幼儿园消防改造提升工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年09月24日

招标人：兴平市东城第二幼儿园(盖章)

法定代表人或其授权人：李敏(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年兴平市东城第二幼儿园消防改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	东城第二幼儿园						
1.1	东城第二幼儿园（土建）						
1.2	东城第二幼儿园-电气						
1.3	东城第二幼儿园-消防电						
1.4	东城第二幼儿园-消防水						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 东城第二幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水土建					
		地沟					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 面层:220厚混凝土 2. 基层:300厚3:7灰土 3. 基层:路面切割、混凝土破碎 4. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	251.11		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 部位:地沟 2. 土的类别:综合土 3. 开挖深度:2m以内 4. 基底处理方式:原土夯实 5. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	160.09		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:地沟沟槽 2. 材料品种:素土 3. 密实度:符合设计要求 4. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	132.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土及现场垃圾外运 2. 运距: 暂按10km考虑 3. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	160.87		
5	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度: 300mm 2. 基层材质、规格或配合比: 3: 7 灰土 3. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	251.11		
6	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级: C25 商品砼 2. 厚度: 220mm 3. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	251.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502030001	电缆沟、地沟	[项目特征] 1. 名称:B4型钢筋混凝土槽形底砖壁管沟 2. 图集编号:陕09j16-34页SG-B4-9 3. 沟截面净空尺寸:1000*1200 4. C15混凝土压顶 5. 370mm砖砌沟壁，1:2.5防水砂浆抹面 6. 钢筋混凝土U型底板 7. C15混凝土垫层 8. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土垫层 9. 素土夯实 10. 钢筋混凝土盖板，1: 2.5水泥砂浆座浆 11. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:钢筋混凝土矩形水表井 2. 规格:3.5m*2m*1.6m 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 250mm厚C25钢筋混凝土底板 5. 200mm厚C25钢筋混凝土井壁 6. C25钢筋混凝土井室盖板 7. 包含集水坑、踏步及支墩 8. 重型双层球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座，承载能力D400（井盖上有属性标识）、设置防坠网 9. 详见图集05S502-136、137 10. 具体满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040504002002	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类:X1阀门井 2. 规格:1.4m*1.4m*1.6m 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 200mm厚C25钢筋混凝土底板 5. 150mm厚C5钢筋混凝土井壁 6. 150mm厚C25钢筋混凝土井室盖板 7. 预制井圈 8. 包含集水坑、踏步及支墩 9. 重型双层球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座，承载能力D400（井盖上有属性标识）、设置防坠网 10. 详见图集05S502-89 11. 具体满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类:地面操作 砖砌圆形立式闸阀井（消火栓检查井） 2. 井径:1200mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4. 200mm厚钢筋混凝土底板 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌井壁、砖砌井筒 6. 钢筋混凝土井室盖板 7. 包含集水坑、支座、踏步等 8. 重型双层球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座，承载能力D400（井盖上有属性标识）、设置防坠网 9. 详见图集05S502-16 10. 具体满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建） 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1. 种类:地下室消防水泵接合器检查井 2. 规格:1750mm*1250mm 3. 200mm厚混凝土底板 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚砖砌井壁、砖砌井筒 5. 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 钢筋混凝土井室盖板 7. 包含支座、踏步等 8. 重型双层球墨铸铁防盗、防噪音双层井盖和井座，承载能力D400（井盖上有属性标识）、设置防坠网 9. 详见图集05S502-16 10. 具体满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2		
		电施土建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B001	道路刻槽、修补	[项目特征] 1. 道路刻槽 2. 道路修补 3. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 切缝、刻槽 2. 路面修补	m	87.4		
13	011104003001	金属复合地板	[项目特征] 1. 600*600*35mm 防静电全钢活动地板 2. 底座压100*0.3 铜箔 3. 地板安装高度为300mm 4. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设	m2	19.46		
14	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格: 不锈钢 3. 其他具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	17.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502031001	集油坑	[项目特征] 1. 构件名称:集油坑 2. 井、池净空尺寸:300*300*200mm 3. 坑壁:C25防油混凝土 4. 垫层:150mm厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实 6. 预埋角钢、金属盖板 7. 详见图纸及图集12J912-2-36页 8. 具体做法满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	1		
16	010502030002	集油槽	[项目特征] 1. 图集编号:详见图纸及图集12J912-2-36页 2. 沟截面净空尺寸:宽120mm 3. 坑壁:160mm厚C25防油混凝土 4. 垫层:150mm厚3:7灰土垫层 5. 预埋角钢、金属盖板 6. 具体做法满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园（土建）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园 (土建)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				60000
1.1	暂列金额	项	60000	100	60000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					60000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		柴发、低压柜					
1	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:备用输出功率250KW,额定输出功率220KW,型号 P250HE2 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:低压柜BB1 2. 规格:高×宽×深: 2200*800*1000 3. 型号:GCS 进线柜 4. 其它:具体详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
3	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:低压柜BB2 2. 规格:高×宽×深: 2200*800*1000 3. 型号:GCS 出线柜 4. 其它:具体详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
		消控室、发电机房					
		配电箱					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱ALE-XK 2. 型号:500*600*160 3. 安装方式:箱底距地1.3米暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
5	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:消火栓泵应急动力配电箱APE-XF 2. 型号:500*600*160 3. 规格:两路消防电源末端PC级自动切换;水泵回路设置过载报警不跳闸保护;箱体落地安装;箱内预留消防联动启泵无源接点、运行-故障-状态反馈信号端子;双电源 100A;主回路断路器D-63A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱TY-D 2. 安装方式:箱底距地1.3米暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		灯具、开关					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-电气

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: LED12W (自带蓄电池 60min) 3. 安装方式: 梁下平 [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 格栅灯 2. 型号: LED2X24W (自带蓄电池 60min) 3. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 防爆灯 2. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	1		
10	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 顶装应急灯 2. 型号: TY-BLJC 系列 1W 3. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 壁装应急灯 2. 型号: TY-ZFJC 系列 3W 3. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: TY-BLJC 系列 1W 3. 安装形式: 门上 0.1m [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040801029001	照明开关	[项目特征] 1. 材质:单联单控暗开关 2. 规格: 10A220V [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	1		
14	040801029002	照明开关	[项目特征] 1. 材质:双联单控暗开关 2. 规格: 10A220V [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	个	2		
15	040801030001	插座	[项目特征] 1. 名称:二、三极暗插座 2. 规格:10A 220V安全型 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	8		
		配管、配线、电缆					
16	040804001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	123.2		
17	040804001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	24.4		
18	040804002001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	502		
19	040804002002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-RYSP-2X2.5 [工作内容] 1. 配线	m	26.7		
		接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-电气

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:-40*4不锈钢 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	38.65		
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位端子箱MEB [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
22	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	5.3		
23	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	8.62		
		室外					
24	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC100 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	79		
25	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC32 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	64.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-电气

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3X15 0+2X70 2. 敷设方式:室外 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	32.8		
27	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV-3X15 0+1X70 2. 敷设方式:室外 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	54.33		
28	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:NG-A (BTL Y)-5X10 2. 敷设方式:室外 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	69.38		
29	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-3X15 0+2X70电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
30	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:YJV-3X15 0+1X70电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
31	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-5X10 电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门禁系统					
1	03B001	门禁管理工作站(兼作一卡通管理工作站)	[项目特征] 1. 门禁管理工作站(兼作一卡通管理工作站) 2. 具体详见设计说明 [工作内容] 1. 安装、调试	套	1		
2	031101016001	局域网交换机	[项目特征] 1. 名称:网络交换机-SWITCH [工作内容] 1. 安装	台	2		
3	031101016002	局域网交换机	[项目特征] 1. 名称:核心层交换机(设备网) [工作内容] 1. 安装	台	1		
4	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1. 名称:UPS不间断电源 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	1		
5	040801024001	控制器	[项目特征] 1. 型号:单门控制器 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线	台	1		
6	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1. 读卡器 [工作内容] 1. 安装、调试	台	2		
7	030506006002	出入口控制设备	[项目特征] 1. 发卡器 [工作内容] 1. 安装、调试	台	1		
8	030506007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1. 名称:电控锁 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:RVV-6*0.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	100		
10	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:RVV-4*0.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	50		
		消防设备电源监控					
11	040804001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC15 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20		
12	040804002001	配线	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控通信线) 2. 规格:NH-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20		
13	040804001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC25 2. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	10		
14	040804002002	配线	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控通信线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040804002003	配线	[项目特征] 1. 名称:消防电源 监控电源线 2. 规格:WDZN-BYJ -2x2.5 3. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	20		
16	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:消防电源 监控模块 2. 型号、规格:RXP M-V [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
		火灾报警					
		消控室、发电机房					
17	030905011001	消防模块箱(端子箱、 手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线 箱 2. 安装方式:距地2 .2m [工作内容] 1. 安装	台	1		
18	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测 器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
19	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测 器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-消防电

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 感温探测器-防爆 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
21	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称: 消防报警电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
22	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输入模块 2. 型号、规格: GST LD 8300 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
23	030405003001	限位开关	[项目特征] 1. 名称: 液位控制器 2. 型号: UQK 02 C (防爆型) [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	台	1		
24	030905010003	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 防爆隔离器 2. 型号、规格: GST LD 8302Ex [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-消防电

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	040804001003	配管	[项目特征] 1. 材质: SC15 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	33		
26	040804002004	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	33		
27	040804002005	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: CAN联网通讯线 NH-RVSP-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	30		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: SC25 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	30		
29	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称: 管内穿线 2. 型号: 储油间油箱液位显示线, 引至消防控制室, NHKVV-4X1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	7.34		
30	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称: NHKVV-4X1.5控制电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	6.79		
		室外					
		火灾报警					
32	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:CAN总线,单模双芯光纤 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	22.58		
33	040804002006	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	90.32		
34	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:余压监控总线 2. 规格:NHKVV-24x2.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	46.29		
35	040804002007	配线	[项目特征] 1. 名称:防火门监控线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	22.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040804002008	配线	[项目特征] 1. 名称:防火门监控线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	45.16		
		消防、弱电预埋管					
37	040804001004	配管	[项目特征] 1. 材质:SC32 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	128.91		
		消防电源监控系统CAN组网					
38	040804002009	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:CAN联网通讯线 NH-RVSP-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	22.58		
39	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	22.58		
		电气火灾监控系统CAN组网					
40	040804002010	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:CAN联网通讯线 NH-RVSP-2X1.5 [工作内容] 1. 配线	m	22.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	22.58		
		消控室设备					
42	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器主机 2. 型号:JB-TG-JB F-11SF [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
43	030905016001	联动控制主机	[项目特征] 1. 名称:联动控制柜 2. 型号:JB-TG-JB F-11SF [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
44	030905016002	联动控制主机	[项目特征] 1. 名称:应急照明主机 2. 型号:ZS-C-100 W-L110 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
45	030905018001	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:图形显示器 [工作内容] 1. 安装	台	1		
46	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	[项目特征] 1. 名称:UPS 2. 容量:1KVA [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	030905018002	图形显示装置	[项目特征] 1. 型号、规格:液位显示装置 [工作内容] 1. 安装	台	1		
48	030905015002	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:防火门监控主机 2. 型号:RXPM QF [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
49	030905015003	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:消防电源监控主机 2. 型号:RXPM-100P [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
50	030905015004	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:电气火灾监控主机 2. 型号:RXPM-L100B [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
51	030905015005	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1. 名称:区域分机/中继器 2. 型号:RXPM-PRE [工作内容] 1. 安装 2. 校接线	台	1		
52	030415012001	事故照明切换装置	[工作内容] 1. 系统调试	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-消防水

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水					
1	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	196.15		
2	031002011001	水表	[项目特征] 1. 种类: 法兰水表(无旁通管) DN150 2. 位置: J1水表井 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		消火栓					
3	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	269.37		
4	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN100 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	58.13		
5	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式灭火器MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 东城第二幼儿园-消防水

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式: 地下式室外消火栓 2. 型号、规格: SA100/65-1.6型 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
7	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 安装部位: 消火栓水泵接合器 2. 型号、规格: SQS150-B [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验 4. 砌支墩	套	2		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 种类: 蝶阀 DN150 2. 位置: X1 阀门井 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		自喷					
9	040501005004	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管DN150 2. 连接形式: 电热熔连接 3. 工作压力: 1.6Mpa [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	69.26		
10	030901014002	消防水泵接合器	[项目特征] 1. 安装部位: 自喷水泵接合器 2. 型号、规格: SQS150-B [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 充水试验 4. 砌支墩	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一体化消防水池					
11	03B001	装配式箱泵一体化消防给水泵站	[项目特征] 1. 名称:装配式箱泵一体化消防给水泵站 2. 规格:XBZ-396-0.40/15-0.60/25-0.80/30/W-M 3. 该项清单内容包含且不限于全套设备采购及安装,取水口检查井建设,基坑土方开挖、回填,基础浇筑、钢筋配置、余方弃置等全部安装及土建配套工程 4. 具体详见图纸及图集24CS01-1/23页 5. 满足图纸、规范及业主要求 [工作内容] 1. 开挖、回填、安装、调试	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：东城第二幼儿园-消防水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。