工程名称：陕西省韩城市2026年渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目（九标段）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省韩城市2026年渭北地区固沟保塬综合治理和生态保护修复项目（九标段）

序号	项目名称	金 额（元）
1	封山育林	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:封山育林　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	9标段-薛峰林场、桑树坪作业区	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		独泉封育区					
1	050307007003	机械围栏	1.道路两侧、沟道、沟口和耕地交界处布设 2.每3 米布设钢筋混凝土桩1根（12×12×200 cm，桩内配4根Φ6.0mm钢筋，4道箍筋，混凝土标号C20） 3.红白相间油漆粉刷（红白色间距30 cm，用黑色油漆标注水泥桩编号，编号单个字体7cm） 4.浇筑混凝土基座固定 5.两桩之间横向布设镀锌刺铁丝6道（6横2斜） 6.可根据生产需要自行选择适宜的规格和结构 7.满足作业设计要求	m	700		
2	050307008005	宣传牌	1.规格:高×宽=200×238cm 2.混凝土基础 3.侧面采用150 镀锌钢管焊接柱子，上面横档采用矩管焊接接，表面做仿木纹饰面喷漆 4.书写封育宣传标语 5.宣传牌版面采用镀锌钢管焊接底架，外部焊接1.2mm厚镀锌防锈钢板 6.喷蓝色防晒漆，上面喷白色字体 7.满足作业设计要求	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	050307008006	封育碑	1.规格:高×宽=200×292cm 2.底座采用混凝土，表面抹光 3.侧面采用240砖砌墩子，表面做竖拉沟渠装饰面，正面采用120砖砌墩子，表面做竖拉沟渠装饰面，墩子之间做仿防腐木板水泥装饰面 4.书写内容 5.封育碑采用镀锌钢管焊接底架，外部焊接1.2mm 厚镀锌防锈钢板 6.喷蓝色防晒漆，上面喷白色字体 7.满足作业设计要求	座	1		
4	050103002003	苗木费（侧柏）	1.种类:侧柏 2.H≥1.2m，D≥0.8cm，容器苗 3.具有“两证一签”（即检疫证、合格证、标签）的Ⅱ级及以上优良苗木和容器苗 4.苗木标准执行陕西省《主要造林树种苗木质量分级》(DB61/T378 -2006) 5.尽量选用当地繁育的苗木 6.满足作业设计要求	株	1553		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103003003	补植苗木（苗木费单列）	1.整地方式:鱼鳞坑整地，规格为:80×60×40cm 2.补植密度:30株/亩 3.补植采取“见缝插针”的方式 4.按需精准补植，株行距保持与现有树种一致 5.配备护林员常年巡护 6.满足作业设计要求	亩	45		
6	050101005003	人促更新	1.地上植被覆盖度较大而影响种子触土区域 2.采取人工带状或块状除草、破土整地等措施 3.破土整地规格为40×40×20 ㎝,密度为块间距离2.5m、行间距离3.5m 4.满足作业设计要求	亩	2212		
7	05B005	林业有害生物防治	1.用于购置林业有害生物防治器械、药品等物资 2.聘请专业机构制定防治方案 3.开展林业有害生物防治及虫害木采伐剩余物处置等工作 4.满足作业设计要求	亩	7925		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	05B006	森林防火	1.用于森林防火宣传、培训，购置森林防火、灭火器械及设备等物资 2.充分利用现代科技防御森林火灾 3.根据作业区地形特点，建立有效的防火体系 4.满足作业设计要求	亩	7925		
		涧东封育区					
9	050307007002	机械围栏	1.道路两侧、沟道、沟口和耕地交界处布设 2.每3 米布设钢筋混凝土桩1根（12×12×200 cm，桩内配4根Φ6.0mm钢筋，4道箍筋，混凝土标号C20） 3.红白相间油漆粉刷（红白色间距30 cm，用黑色油漆标注水泥桩编号，编号单个字体7cm） 4.浇筑混凝土基座固定 5.两桩之间横向布设镀锌刺铁丝6道（6横2斜） 6.可根据生产需要自行选择适宜的规格和结构 7.满足作业设计要求	m	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	050307008003	宣传牌	1.规格:高×宽=200×238cm 2.混凝土基础 3.侧面采用150 镀锌钢管焊接柱子，上面横档采用矩管焊接接，表面做仿木纹饰面喷漆 4.书写封育宣传标语 5.宣传牌版面采用镀锌钢管焊接底架，外部焊接1.2mm厚镀锌防锈钢板 6.喷蓝色防晒漆，上面喷白色字体 7.满足作业设计要求	块	1		
11	050307008004	封育碑	1.规格:高×宽=200×292cm 2.底座采用混凝土，表面抹光 3.侧面采用240砖砌墩子，表面做竖拉沟渠装饰面，正面采用120砖砌墩子，表面做竖拉沟渠装饰面，墩子之间做仿防腐木板水泥装饰面 4.书写内容 5.封育碑采用镀锌钢管焊接底架，外部焊接1.2mm 厚镀锌防锈钢板 6.喷蓝色防晒漆，上面喷白色字体 7.满足作业设计要求	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050103002002	苗木费（侧柏）	1.种类:侧柏 2.H≥1.2m，D≥0.8cm，容器苗 3.具有“两证一签”（即检疫证、合格证、标签）的Ⅱ级及以上优良苗木和容器苗 4.苗木标准执行陕西省《主要造林树种苗木质量分级》(DB61/T378 -2006) 5.尽量选用当地繁育的苗木 6.满足作业设计要求	株	1691		
13	050103003002	补植苗木（苗木费单列）	1.整地方式:鱼鳞坑整地，规格为:80×60×40cm 2.补植密度:30株/亩 3.补植采取“见缝插针”的方式 4.按需精准补植，株行距保持与现有树种一致 5.配备护林员常年巡护 6.满足作业设计要求	亩	49		
14	050101005002	人促更新	1.地上植被覆盖度较大而影响种子触土区域 2.采取人工带状或块状除草、破土整地等措施 3.破土整地规格为40×40×20 cm,密度为块间距离2.5m、行间距离3.5m 4.满足作业设计要求	亩	630		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	05B003	林业有害生物防治	1.用于购置林业有害生物防治器械、药品等物资 2.聘请专业机构制定防治方案 3.开展林业有害生物防治及虫害木采伐剩余物处置等工作 4.满足作业设计要求	亩	2495		
16	05B004	森林防火	1.用于森林防火宣传、培训，购置森林防火、灭火器械及设备等物资 2.充分利用现代科技防御森林火灾 3.根据作业区地形特点，建立有效的防火体系 4.满足作业设计要求	亩	2495		
		薛峰封育区					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	050307007001	机械围栏	1.道路两侧、沟道、沟口和耕地交界处布设 2.每3 米布设钢筋混凝土桩1根（12×12×200 cm，桩内配4根Φ6.0mm钢筋，4道箍筋，混凝土标号C20） 3.红白相间油漆粉刷（红白色间距30cm，用黑色油漆标注水泥桩编号，编号单个字体7cm） 4.浇筑混凝土基座固定 5.两桩之间横向布设镀锌刺铁丝6道（6横2斜） 6.可根据生产需要自行选择适宜的规格和结构 7.满足作业设计要求	m	400		
18	050307008001	宣传牌	1.规格:高×宽=200×238cm 2.混凝土基础 3.侧面采用150 镀锌钢管焊接柱子，上面横档采用矩管焊接接，表面做仿木纹饰面喷漆 4.书写封育宣传标语 5.宣传牌版面采用镀锌钢管焊接底架，外部焊接1.2mm厚镀锌防锈钢板 6.喷蓝色防晒漆，上面喷白色字体 7.满足作业设计要求	块	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　专业/标段：园林绿化工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	050307008002	封育碑	1.规格:高×宽=200×292cm 2.底座采用混凝土，表面抹光 3.侧面采用240砖砌墩子，表面做竖拉沟渠装饰面，正面采用120砖砌墩子，表面做竖拉沟渠装饰面，墩子之间做仿防腐木板水泥装饰面 4.书写内容 5.封育碑采用镀锌钢管焊接底架，外部焊接1.2mm 厚镀锌防锈钢板 6.喷蓝色防晒漆，上面喷白色字体 7.满足作业设计要求	座	1		
20	050103002001	苗木费（侧柏）	1.种类:侧柏 2.H≥1.2m，D≥0.8cm，容器苗 3.具有“两证一签”（即检疫证、合格证、标签）的Ⅱ级及以上优良苗木和容器苗 4.苗木标准执行陕西省《主要造林树种苗木质量分级》(DB61/T378 -2006) 5.尽量选用当地繁育的苗木 6.满足作业设计要求	株	2486		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050103003001	补植苗木（苗木费单列）	1.整地方式:鱼鳞坑整地，规格为:80×60×40cm 2.补植密度:30株/亩 3.补植采取“见缝插针”的方式 4.按需精准补植，株行距保持与现有树种一致 5.配备护林员常年巡护 6.满足作业设计要求	亩	72		
22	050101005001	人促更新	1.地上植被覆盖度较大而影响种子触土区域 2.采取人工带状或块状除草、破土整地等措施 3.破土整地规格为40×40×20 ㎝,密度为块间距离2.5m、行间距离3.5m 4.满足作业设计要求	亩	1380		
23	05B001	林业有害生物防治	1.用于购置林业有害生物防治器械、药品等物资 2.聘请专业机构制定防治方案 3.开展林业有害生物防治及虫害木采伐剩余物处置等工作 4.满足作业设计要求	亩	5580		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	05B002	森林防火	1.用于森林防火宣传、培训，购置森林防火、灭火器械及设备等物资 2.充分利用现代科技防御森林火灾 3.根据作业区地形特点，建立有效的防火体系 4.满足作业设计要求	亩	5580		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：9标段-薛峰林场、桑树坪作业区　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。