

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 嘉部区委党校餐厅建设项目装修改造-装饰 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除					182.2
1	011710002001	金属门窗拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建筑垃圾场内运输	樘	4	45.55	182.20
		改造					19982.92
2	010102001001	挖一般土方	[工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1.45	110.91	160.82
3	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.7	451.04	315.73
4	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.2	70.45	507.24
5	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.58	658.65	382.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-装饰专业/标段：房屋建筑与装饰工程第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
6	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.08	144.16	1453.13
7	010505012001	圈梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.52	87.41	45.45
8	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.46	590.11	271.45
9	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.084	5772.43	484.88


分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泰郁区委党校餐厅建设项目装修
改造-装饰

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
10	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ²	6.91	721.10	4983.42
11	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	0.18	623.47	112.22
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m ²	8.65	43.69	377.92
13	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 卫生间砖墙瓷磚恢复 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m ²	3.15	198.00	623.70
14	018001	消火栓移位 [项目特征] 1. 消火栓移位 [工作内容] 1. 移位		项	1	755.40	755.40



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 廉都区委党校餐厅建设项目装修改造-装饰 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	01B002	矮墙上绿植 [项目特征] 1. 矮墙绿植 2. 以甲方选型为准 [工作内容] 1. 采购、布置		项	1	1302.16	1302.16
16	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 防火等级:仿木纹甲级钢制防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15	663.11	2088.80
17	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2100 2. 防火等级:仿木纹甲级钢制防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.52	663.11	1671.04
18	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.1	779.11	1636.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鼎都区委党校餐厅建设项目装修改造-装饰

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.08	1279.11	1308.90
20	010802003003	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.09	1349.71	1472.62
		地面					31361.5
21	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 规格: 800*800防滑瓷砖 2. 10厚素灰(掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 20mm厚1:2水泥砂浆找平、找坡 5. 原建筑钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	18.22	193.32	3522.29



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泉郁区委党校餐厅建设项目装修改造-装饰 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 规格：400*400防滑瓷砖 2. 10厚素灰(掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层(单计) 5. 2mm厚聚氨酯防水层(单计) 6. 20mm厚1:2水泥砂浆找平、找坡 7. 原建筑钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	85.91	177.87	151723.41
23	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 黑金沙大理石20mm 2. 10厚素灰(掺建筑胶) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 20mm厚1:2水泥砂浆找平、找坡 5. 原建筑钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	1.61	471.36	758.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康都区委党校餐厅建设项目装修改造-装饰

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 2.0mm厚聚氨酯防水涂料(平面) 2. 10厚1:2.5水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	81.34	55.24	4491.01
25	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1. 不锈钢篦子300*600 2. 400*400防滑地砖 3. 瓷砖背面刷粘结剂 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 6. 聚氨酯防水涂料(2mm厚) 7. 原建筑地沟 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	40.24	251.08	10103.46
26	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格:黑钛哑光不锈钢 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	7.21	22.23	160.28



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 秦都区党校餐厅建设项目装修
改造-装饰

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	01B003	地面美缝 [项目特征] 1. 地砖美缝 [工作内容] 1. 美缝		项	1	602.16	602.16
		墙面					106013.76
28	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 石膏板面 2. 5厚粉刷石膏(掺建筑胶)找平层 3. 满刮腻子两遍 4. 打磨平整 5. 喷涂底漆两遍 6. 喷涂面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	139.39	5963.10	5963.10
29	011205001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 15阻燃板校平层 2. 碳晶板墙板饰面, 分割尺寸详见立面图 3. 5mm宽T型铝合金专用收边条 4. 专用收口条收口 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	99.66	258.93	25804.96



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-装饰

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	011205001002	柱面装饰板	[项目特征] 1. 15阻燃板校平层 2. 碳晶板墙饰面, 分割尺寸详见立面图 3. 5mm宽T型铝合金专用收边条 4. 专用收口条收口 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	40.32	298.38	12030.68
31	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 白色亮光砖 800×400 1. 400*800瓷砖饰面(竖贴) 2. 20mm1:2水泥砂浆(掺建筑胶)粘结层 3. 水泥砂浆粉刷层(拉毛处理) 4. 2mm厚聚氨酯防水层(单计) 5. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰层 6. 界面剂 7. 原建筑墙体 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	165.73	210.27	34848.05



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-装饰 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	01B004	消火栓基层 [项目特征] 1. 40*20*3镀锌方管 2. 150*150*10镀锌钢板4M12膨胀螺栓 3. 具体见节点 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		处	3	1440.16	4320.48
33	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1. 10mm实木复合烤漆窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	16.65	158.58	2640.36
34	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 20mm雅士白大理石窗台板 2. 10mm厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	27.2	478.82	13023.90
35	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1. 15mm阻燃板基层 2. 黑色哑光不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	28.08	262.90	7382.23
		天棚					62268.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-装饰
专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	011302001001	铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 2. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊杆,双向中距≤1200(1500),吊杆上部与板底膨胀栓固定; 3. 与安装型式配套的专用上层轻钢主龙骨,间距≤300/600用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝扣板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(根据板材规格调整); 5. 铝扣板600×600与配套专用龙骨固定 6. 角钢反支撑 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	91.65	142.08	13021.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-装饰
专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011302001002	石膏板吊顶天棚	[项目特征] 1. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板; 2. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部膨胀螺栓固定; 3. U型轻钢承载龙骨, 间距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4. U型轻钢覆面次龙骨, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; 5. U型轻钢覆面横撑龙骨, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结; 6. 9.5mm纸面石膏板 7. 角钢反支撑 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	53.41	101.06	5397.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-装饰 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 2. 10号镀锌低碳钢丝(或Φ8钢筋)吊顶,双向中距≤1500,吊杆上部与板底膨胀栓固定; 3. U型轻钢承载龙骨,间距≤1500,用吊件与钢筋吊杆联结后调平; 4. U型轻钢次龙骨,间距1000,用挂件与承载龙骨固定; 5. U型轻钢次龙骨,间距1000,与主龙骨插接; 6. 40*70仿木纹铝方通Φ140 7. 角钢反支撑 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	163.35	163.22	26661.99
39	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 15厚阻燃板 2. 9.5厚纸面石膏板 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	22.41	27.74	621.65
40	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 石膏板面 2. 5厚粉刷石膏(掺建筑胶)找平层 3. 满刮腻子两遍 4. 打磨平整 5. 喷涂底漆两遍 6. 喷涂面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	62.37	73.39	4577.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修
改造-装饰

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 原顶 (含梁侧) 2. 5厚粉刷石膏 (掺建筑胶) 找平层 3. 满刮腻子两遍 4. 打磨平整 5. 喷涂底漆两遍 6. 喷涂面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	163.35	73.39	11988.25
		其他					21024.38
42	011507001001	平面、箱式招牌	[项目特征] 1. 24丝蓝色铝塑板饰面坡度1% 2. 150*150*10镀锌钢板 3. 50*50*3镀锌方管骨架Φ600 4. 配套化学锚栓 5. LED发光吸塑字 6. LED显示屏 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m ²	9.54	2016.72	19239.51
43	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格:6mm车边镜 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m ²	1	282.71	282.71
44	01B005	屏风 [项目特征] 1. 定制折叠屏风 2. 以甲方选型为准 [工作内容] 1. 采购、运输、安装		个	1	1502.16	1502.16



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单 计 价 表

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 15 页

合

计

240803, 24

[illegible]

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单计价表

工程名称: 秦都区党校餐厅建设项目装
修改造-装饰

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。




单位工程清单费用汇总表

工程名称:秦都区委党校餐厅建设项目装修改造-电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区委党校餐厅建设项目装修改造-电 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		设备					6758.99
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 800*600*200 [工作内容] 1. 安装	台	1	607.83	607.83
2	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:数据插座 [工作内容] 1. 安装	个	1	33.52	33.52
3	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:无线接入点 [工作内容] 1. 安装	个	1	33.52	33.52
4	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型:摄像头 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	7	869.16	6084.12
		灯具					14426.71
5	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯600*600 40W [工作内容] 1. 安装	套	19	133.57	2537.83
6	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED长条灯80*1500 45W [工作内容] 1. 安装	套	40	133.57	5342.80
7	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 12W [工作内容] 1. 安装	套	40	60.18	2407.20
8	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:紫外线灯(L=1200mm) 40W [工作内容] 1. 安装	套	10	126.38	1263.80
9	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型) [工作内容] 1. 安装	套	14	110.58	1548.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-电 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单面单方向标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	7	110.58	774.06
11	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1. 安装	套	5	110.58	552.90
		开关插座					3696.74
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:插座 250V10A安全型 [工作内容] 1. 安装	套	45	49.64	2233.80
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:防水带开关插座 250V16A [工作内容] 1. 安装	套	8	89.08	712.64
14	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:防水带开关插座 250V10A [工作内容] 1. 安装	套	5	87.08	435.40
15	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 250V10A [工作内容] 1. 安装	套	5	37.56	187.80
16	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 250V10A [工作内容] 1. 安装	套	1	41.69	41.69
17	030413012006	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联开关 250V10A [工作内容] 1. 安装	套	1	48.82	48.82
18	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:紫光灯钥匙开关 250V10A [工作内容] 1. 安装	套	1	36.59	36.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 秦都区党校餐厅建设项目装修
改造-电

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配管配线					105428.02
19	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC15 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	334.09	21.29	7112.78
20	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC16 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	136.84	23.36	3195.21
21	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	468.28	25.41	11898.99
22	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	50.62	29.11	1473.65
23	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	18.96	31.17	590.98
24	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC40 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	18.01	43.88	790.28
25	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC50 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	21.35	55.16	1177.67



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 秦都区党校餐厅建设项目装修
改造-电

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC100 3. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	16.5	104.27	1720.46
27	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZA-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1173.09	3.70	4340.43
28	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZA-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	1437.26	5.40	7761.20
29	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZA-BYJ-6 [工作内容] 1. 配线	m	202.75	8.80	1784.20
30	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZA-YJV-5*10 [工作内容] 1. 配线	m	21.38	107.59	2300.27
31	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZA-YJV-4*35+1*16 [工作内容] 1. 配线	m	27.95	269.12	7521.90
32	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: WDZA-YJV-4*95+1*50 [工作内容] 1. 配线	m	76	693.95	52046.26




CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称: 秦都区党校餐厅建设项目装修改造-电

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

 扫描全能王[®]


3亿人都在用的扫描App

单位工程清单费用汇总表

工程名称:秦都区委党校餐厅建设项目装修改造-水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：秦都区党校餐厅建设项目装修改造-水 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		排水部分					1181.22
1	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	7.2	41.55	299.16
2	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:大流量地漏 DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1	131.32	131.32
3	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性套管 DN200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1	750.74	750.74
		给水部分					6060.71
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 D N32 [工作内容] 1. 阀门连接	个	2	176.90	353.80
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 D N20 [工作内容] 1. 阀门连接	个	7	109.11	763.77
6	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:角阀 DN15 [工作内容] 1. 阀门连接	个	12	54.88	658.56
7	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:角阀 DN20 [工作内容] 1. 阀门连接	个	11	61.73	679.03


分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 秦都区委党校餐厅建设项目装修改造-水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	18.2	37.61	684.50
9	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	40.78	33.09	1349.41
10	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	38.8	29.28	1136.06
11	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	21.79	19.99	435.58
合 计							7241.93



其他项目清单计价表

工程名称: 秦都区委党校餐厅建设项目装
修改造-水


专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1.表中合同价中约定的其他项目，适用于期中支付和工程结算时填写；
2.其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列，采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



3亿人都在用的扫描App