2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目

工

程

量

清

单

编制日期：二零二六 年　　月

编 制 说 明

一、项目概况

1、工程名称：2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目

2、工程地点：白水县杜康镇

3、项目内容：项目位于杜康镇张王庄村,拓宽现有道路,增加道牙石,并在其上铺设沥青混凝土面层。更换道路覆盖区域内给水管,更换检查井及雨水箅子。

二、建设工程费用编制依据

1、《2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目》图纸；

2、清单编制依据：陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)；

3、定额依据：陕西省市政工程基价表(2025)(一般计税)；

4、相关调整文件:陕西省建设工程费用规则（2025年3月版）；

5、施工图设计中采用的相关规范、标准、技术资料；

6、编制使用软件：广联达计价软件 GBQ7.0，版 7.5000.23.3。

2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目 工程

工程量清单

招　标　人：白水县农业农村局 （盖章）

2026 年 07 月 16 日

工程名称：2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 16 日

招 标 人：白水县农业农村局（盖章）

法定代表人或其授权人：.（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年白水县杜康镇张王庄村道路提升改造项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铺设沥青混凝土面层					
		铺设沥青混凝土面层					
1	040203006005	沥青混凝土	[项目特征] 1.40厚细粒式SBS（I-C）改性沥青混凝土（AC-13） 2.玻纤栅格 3.洒粘油层（石油沥青）0.36kg/㎡ [工作内容] 1.清理下承面 2.摊铺、整形 3.碾压	m2	6977.7		
		新建预制C30混凝土道牙石					
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.600*250*120厚C20预制混凝土道牙 2.30厚水泥砂浆粘合层 3.道牙外侧C25混凝土靠背 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	1747.4		
		拆除重建DN110PE管道					
		拆除DN110PE管道					
3	040501005001	拆除塑料管	[项目特征] 1.DN110PE管道 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	531.2		
		重建DN110PE管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040501005005	塑料管	[项目特征] 1.DN110PE管道 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	531.2		
5	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	223.1		
6	040103001005	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.管道基础中粗砂回填 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	47.81		
7	040103001008	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	175.3		
8	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余土外运 2.运距:3km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	47.8		
		拆除重建DN75PE管道					
		拆除DN75PE管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040501005006	拆除塑料管	[项目特征] 1.DN75PE管道 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	470		
		重建DN75PE管道					
10	040501005007	塑料管	[项目特征] 1.DN75PE管道 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	470		
11	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	197.4		
12	040103001009	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.管道基础中粗砂回填 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	42.3		
13	040103001010	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.填方来源:素土 2.密实度:夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	155.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:余土外运 2.运距:3km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	42.3		
		拆除并恢复现有混凝土路面					
		破除路面					
15	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:C30混凝土路面 2.厚度:180厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	33		
16	040103003005	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:3km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	5.94		
17	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:3：7灰土 2.厚度:150厚 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	33		
18	040103003006	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:3km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	4.95		
		恢复路面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1.180厚C30混凝土 2.300厚3:7灰土垫层 3.素土夯实，夯实度不小于93% [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	33		
		现有沥青道路铣刨拉毛					
		现有沥青道路铣刨拉毛					
20	041001004001	铣刨路面	[项目特征] 1.现有沥青道路铣刨拉毛 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	4551.4		
21	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:拆除后建筑垃圾 2.运距:3km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	182.06		
		道路基础拓宽					
		道路基础拓宽					
22	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.180厚C30混凝土 2.300厚3:7灰土垫层 3.素土夯实，夯实度不小于93% [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	2488.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040901007001	植筋	[项目特征] 1.螺纹钢直径10mm [工作内容] 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.抗拔试验 5.养护	根	2039		
24	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋规格:直径25螺纹钢 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.626		
		更换检查井盖					
		更换检查井盖					
25	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.结构形式:拆除混凝土井盖 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	2.69		
26	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1.构件名称:铸铁井盖 2.构件尺寸:直径700 [工作内容] 1.井盖及盖座安装	套	7		
		改换雨水篦子盖板					
		改换雨水篦子盖板					
27	041001008002	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.结构形式:拆除混凝土雨水篦子 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	0.72		
28	010609004002	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1.构件名称:井盖更换 [工作内容] 1.井盖及盖座安装	套	50		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。