

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00299	
项目名称		吴堡县水利局黄河44小流域综合治理工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 3,229,057.88	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县黄河44小流域综合治理工程	3,229,057.88	1	项	3,229,057.88	(1) 工程措施 工程措施施工应制定施工方案，并按照设计进行施工放线、土方开挖、混凝土浇筑、砌筑工程、土方回填等施工。①土方开挖 在工程施工前，先清除表层土、杂物及树根等，表层土清除范围为现状地面线以下30cm，清除物不得用于建筑物回填工程，可用于植物栽植用土。土石方开挖主要包括各类工程的建设开挖。开挖采用 1m³ 挖掘机，严格按照设计开挖线施工，10t 自卸汽车运输，部分开挖料可直接作为各类工程设施回填料利用，在开挖时，组织好各类工程设施回填范围，确保开挖料直接利用，避免 二次挖运。开挖的弃料运至选定的弃料场。②土方填筑 填筑用料可利用开挖料，施工前先进行挖填量计算，实现区内调配平衡。填筑施工经杂物、杂草清除与处理检验合格后进行。填筑施工应由最低部位开始，按水平分层向上填筑，不得顺斜坡填筑。铺填料应平整、厚薄一致、无结块，碾压机具的行驶方向应平行堤轴线。填筑前先测定填筑料含水量和压实试验数据，符合规范要求后，进行填料施工。填筑一层经检验合格后进行下层填筑。相邻施工段的作业面均衡上升。对于堤面的边缘地带，以及与岸坡、混凝土建筑物结合部位，采用人工蛙式夯土机分层夯实。堤身填筑后边坡采用人工削坡成型。③混凝土浇筑 施工顺序如下：	

							基面清理→垫层浇筑→模板安装→（钢筋绑扎）→混凝土浇筑→伸缩缝处理→混凝土拆模养护。 1）基面清理进行混凝土浇筑施工前，将基础上的杂物、泥土清除，处理完毕经验收合格后再进行下道工序施工。 2）垫层浇筑 为方便施工，保证工作面平整，保护基础，需浇筑 10cm 厚 C15素混凝土垫层。 3）模板制安 模板安装：安装模板前，按结构物外形设计尺寸测量放样，多方向设立控制点，以便校正。架模时，将模板钉固在木支撑上，再将木支撑支承到坚固的地面上。 4）钢筋绑扎 施工前，在钢筋加工场地按照设计图纸提供的规格、尺寸制作钢筋，然后运至现场绑扎，按照底板→墙身→顶板的顺序施工，严格按照钢筋绑扎施工技术规范操作，注意焊接质量，搭接长度不小于5d，同时注意钢筋位置的准确性和保护层厚度。
2							
3							
4							
5							