

工程名称： 困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：



法定代表人或其授权人： 冯超 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1F-2F楼梯					
1	011202003001	零星项目砂浆找平	[项目特征] 1. 基层类型、部位：墙面找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 抹灰找平	m2	24.42		
2	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：9.5mm石膏板 面层 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	42.26		
3	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	125.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	42.26		
		图书室					
5	011103002006	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:4mm厚塑胶地板 2. 5mm厚自流平基层 3. 20mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	6.87		
6	011105002001	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	7.44		
7	011108001012	石材零星项目	[项目特征] 1、瓷砖过门石 2、30厚mm1:3水泥砂浆找平层 [工程内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	0.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	6.53		
9	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍，刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	16.33		
10	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010808004001	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	0.76		
12	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	6.51		
13	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格: 莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.41		
14	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: 胶合板 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	3.4		
		团体辅导室/收养等级室					
15	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 4mm厚塑胶地板 2. 5mm厚自流平基层 3. 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	14.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011105002002	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	9.6		
17	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍，刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	15.52		
18	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011302001014	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	14.07		
20	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
21	011108001001	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 3. 30厚mm1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.09		
		情绪疏导室/音乐放松室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011103002002	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:4mm厚塑胶地板 2. 5mm厚自流平基层 3. 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	23.51		
23	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	6.42		
24	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式:铝方通吊顶 2. 材料种类、规格:黑色铝方通50*@100 3. 专用龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	17.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011205004001	墙面软包	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:30mm防撞软包, 内贴高密度海绵 2. 12mm木工板基层打底找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 4. 15mm金属收边条 5. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	61.39		
26	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.42		
27	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011108001002	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 3. 30厚mm1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.09		
		心理沙盘室/心理咨询室					
29	011103002003	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:4mm厚塑胶地板 2. 5mm厚自流平基层 3. 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	21.46		
30	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	7.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 37 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302004002	格栅吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式: 铝方通吊顶 2. 材料种类、规格: 黑色铝方通50*100 3. 专用龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	13.86		
32	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.6		
33	011403001024	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍, 刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.76		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
35	011108001003	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 3. 30厚mm1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.14		
36	011105002007	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	20.3		
		宿舍					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011103002004	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 4mm厚塑胶地板 2. 5mm厚自流平基层 3. 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	18.45		
38	011302001005	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	18.15		
39	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18.45		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011205004003	墙面软包	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 30mm防撞软包, 内贴高密度海绵 2. 12mm木工板基层打底找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	16.06		
41	011205004005	墙面软包	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 壁布墙面 2. 15mm厚水泥砂浆找平 3. 基层处理 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层、基层找平 2. 面层铺贴	m2	21.52		
42	010808004002	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	0.54		
43	010810001002	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	8.54		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010801002004	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
45	011108001004	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 3. 30厚mm1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.18		
46	010809001002	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.18		
		主任办公室					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格: 800*800瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	17		
48	011105002003	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	17.6		
49	011302001006	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	16.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	011403001010	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍, 刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.21		
51	011403001011	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	17		
52	010808004003	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	0.9		
53	010810001003	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	9.76		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	010801002005	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
55	011108001005	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 3. 30厚mm1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.18		
56	010809001003	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.15		
		办公室1					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
57	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格: 800*800瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	16.88		
58	011105002004	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	16.85		
59	011302001007	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	16.54		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 37 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011403001023	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍，刮腻子找平两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.38		
61	011403001012	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:天棚面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	16.88		
62	010808004004	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格:烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	1.48		
63	010810001004	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:半透光卷帘 2. 窗帘层数:2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	7.09		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	010801002006	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900 * 2100 2. 门类型: 套装烤漆门 3. 开启方式: 推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
65	011108001006	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称: 过门石 2. 面层材料品种、规格: 黑金沙大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.18		
66	010809001004	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格: 莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.33		
		办公室2					

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格: 800*800瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	16.38		
68	011105002005	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	16.45		
69	011302001008	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m ²	16.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	011403001014	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍, 刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	19.6		
71	011403001015	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.28		
72	010808004005	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	1.48		
73	010810001005	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	6.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	010801002007	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 900 * 2100 2. 门类型: 套装烤漆门 3. 开启方式: 推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
75	011108001007	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称: 过门石 2. 面层材料品种、规格: 黑金沙大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.18		
76	010809001005	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格: 莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.33		
		家庭辅导室					

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
77	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格: 800*800瓷砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	4.93		
78	011105002006	石材踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm高黑色瓷砖踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	8.1		
79	011302001009	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	4.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
80	011403001016	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍, 刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.9		
81	011403001017	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.93		
82	010808004006	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	1.48		
83	010810001006	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	6.09		

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
84	010801002008	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	1.89		
85	011108001008	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.18		
86	010809001006	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	0.29		
		盥洗区/男卫/女卫/儿卫/淋浴间					

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
87	011102003005	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚聚合物水泥防水砂浆 2. 面层材料品种、规格: 300*300瓷砖 3. 防护层材料种类: 2mm厚聚氨酯涂膜防水, 上翻300 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	30.46		
88	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 墙面 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格: 300*300瓷砖 4. 面层处理方式: 20mm厚聚合物水泥防水砂浆 5. 2mm厚聚氨酯涂膜防水, 上翻300 6. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	123		

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
89	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 淋浴房 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格: 300*300 瓷砖 4. 面层处理方式: 20mm 厚聚合物水泥防水砂浆 5. 2mm 厚聚氨酯涂膜防水, 上翻 2000 6. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	17.14		
90	011302001010	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm 厚双层防水石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	30.16		

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
91	011403001018	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	30.46		
92	01B001	包管道	[工作内容] 1. 红砖包管道, 水泥砂浆批荡, 预留检修口。	项	2		
93	011108001009	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称: 过门石 2. 面层材料品种、规格: 黑金沙大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.45		
94	010808004007	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 包垭口 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	1.92		
95	010810001008	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	4.5		
		大厅/走廊					

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
96	011103002005	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 4mm厚塑胶地板 2. 5mm厚自流平基层 3. 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	82.2		
97	011302001011	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	82.2		
98	011403001019	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	64.41		

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
99	011302001012	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层 3. 面板材料品种、规格: 软膜吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	5		
100	01B002	50*100木纹方通定制大树造型	定制圆形50*100木纹方通吊顶	项	1		
101	011403001025	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍, 刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	12.14		

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
102	011205004004	墙面软包	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 30mm防撞软包, 内贴高密度海绵 2. 12mm木工板基层打底找平 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	23.34		
103	010808004008	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 烤漆成品窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	2.08		
104	010810001007	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 半透光卷帘 2. 窗帘层数: 2 3. 窗帘盒制作及安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	13.02		
105	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1750*2400 2. 框材质: 不锈钢 3. 其他工艺要求: 有框玻璃地弹门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 33 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
106	011108001010	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称: 过门石 2. 面层材料品种、规格: 黑金沙大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.27		
107	010809001007	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格: 莎安娜人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.24		
		库房/杂物间(利旧) / 档案室(利旧)					
108	011102003006	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 30mm厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格: 800*800瓷砖 面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
109	011302001013	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 9.5mm 双层石膏板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	6		
110	011403001020	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍, 刮腻子找平两遍 4. 铲除原有墙面及基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.2		
111	011403001021	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 天棚面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 4. 原天棚吊顶拆除 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
112	010801002009	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:套装烤漆门 3. 开启方式:推拉门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	5.67		
113	011108001011	石材零星项目	[项目特征] 1. 名称:过门石 2. 面层材料品种、规格:黑金沙大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.27		
		拆除					
114	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架种类:拆除加气混凝土墙体, 厚度120mm, 高度3.2m 2. 垃圾运到楼下, 人力运距暂按30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	206.34		

分部分项工程项目清单计价表

第 36 页 共 37 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
115	011706001001	楼地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除地砖面层及混凝土找平层, 厚度60mm 2. 垃圾运到楼下, 人力运距30m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	255.85		
116	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾外运(每车20m ³) [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	车	5		
		砌筑/地暖					
117	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 100mm厚加砌块 2. 墙体类型: 隔墙 3. 墙体厚度: 100mm厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	27.9		
118	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆 3. 面层处理方式: 挂网抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	449.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
119	011403001022	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	309.59		
120	010502023001	过梁（卫生间地梁）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.04		
121	031004013001	热媒分集水器	[项目特征] 1. 类型:4环路集水器分支管 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	组	2		
122	031004008001	地板辐射采暖	[项目特征] 1. 管道材质:pe20 2. 管道规格:DN20 3. 保温层材质、厚度:30mm厚细石混凝土 [工作内容] 1. 保温层及钢丝网铺设 2. 管道排布、绑扎、固定 3. 与分集水器连接 4. 水压试验、冲洗	m2	105		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱AL1 2. 型号: 非标 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:射灯功率9W 2. 型号: 色温3000K [工作内容] 1. 安装	套	114		
3	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:卡通平板灯 2. 型号:40W/色温4000K [工作内容] 1. 安装	套	6		
4	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:功率10W/米 色温2700K [工作内容] 1. 安装	m	17.8		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600平板灯 2. 型号:功率40W/色温4000K [工作内容] 1. 安装	套	16		
6	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	37		
7	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装	套	4		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联翘板开关 [工作内容] 1. 安装	套	12		
10	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联翘板开关 [工作内容] 1. 安装	套	6		
11	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联翘板开关 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:300*300 排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	3		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG电线管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 支架制作安装 3. 穿引线 4. 接地	m	420.67		
14	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG电线管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 支架制作安装 3. 穿引线 4. 接地	m	105.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1459.03		
16	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	118.5		
17	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1459.03		
18	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	118.5		
19	CB00002	开槽、清理垃圾		m	105.17		
		拆除					
		电气类					
20	030504012001	数字电视设备	[项目特征] 1. 名称:100寸电视 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 软件安装、测试 5. 功能参数设置	台	1		
21	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:空调挂机3P [工作内容] 1. 安装	台	4		
22	030701004002	空调器	[项目特征] 1. 规格:空调风管机5P [工作内容] 1. 安装	台	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	19.23		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.17		
3	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 材质:淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	1		
4	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:100*100 地漏 [工作内容] 1. 安装	个	4		
5	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031003007002	小便器	[项目特征] 1. 类型:小孩小便斗 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
7	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗手盆含柜子 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
8	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
9	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
10	031003009001	烘手机	[项目特征] 1. 型号:烘手机 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	031003008001	厕纸盒	[项目特征] 1. 类型:厕纸盒 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
12	031003008002	马桶刷	[项目特征] 1. 类型:马桶刷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031003008003	置物架	[项目特征] 1. 类型:置物架 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
		给水系统					
14	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN32 3. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	32.77		
15	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 介质:冷水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	44.79		
16	031001003003	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 介质:热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.8		
17	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:电热水器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031005019002	电热水器	[项目特征] 1. 型号:热水宝 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	1		
19	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		拆除部分					
20	CB00001	拆除原有管道阀门、洁具，未拆除墙上电气项目等		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG电线管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 支架制作安装 3. 穿引线 4. 接地	m	87.86		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG电线管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式:砖、混凝土结构明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	21.86		
3	CB00001	开槽、清理垃圾		m	21.86		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:UTP6 [工作内容] 1. 配线	m	109.83		
5	030501016001	网关	[项目特征] 1. 型号、规格:IPT V网关 [工作内容] 1. 安装	个	1		
6	030501016002	网关	[项目特征] 1. 型号、规格:网关 [工作内容] 1. 安装	个	1		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:UTP6 [工作内容] 1. 配线	m	218.17		
8	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:吸顶无线AP [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	4		
10	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 型号、规格:24口配线架 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
11	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 型号、规格:24口POE交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
12	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 型号、规格:机柜24U [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
13	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:无线控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		办公家具					
1	01B001	书桌（600*1200）	图书室	套	1		
2	01B002	椅子	图书室	套	1		
3	01B003	书柜（2000*1800）	图书室	套	1		
4	01B004	沙发椅	家庭辅导室	套	2		
5	01B005	茶几（直径500）	家庭辅导室	套	1		
6	01B006	书桌（700*1400）	团体辅导室/收养登记室	套	1		
7	01B007	椅子	团体辅导室/收养登记室	套	2		
8	01B008	单人沙发	团体辅导室/收养登记室	套	2		
9	01B009	茶几（500*500）	团体辅导室/收养登记室	套	1		
10	01B010	文件柜（900*400*1800）	团体辅导室/收养登记室	套	2		
11	01B011	书桌（700*1400）	主任室	套	1		
12	01B012	椅子	主任室	套	2		
13	01B013	单人沙发	主任室	套	2		
14	01B014	茶几（500*500）	主任室	套	1		
15	01B015	文件柜（900*400*1800）	主任室	套	2		
16	01B016	书桌（600*1200）	办公室1/办公室2	套	8		
17	01B017	椅子	办公室1/办公室2	套	8		
18	01B018	文件柜（900*400*1800）	办公室1/办公室2	套	8		
19	01B019	床（2000*1200）	宿舍	套	3		
20	01B020	衣柜（1800*2400）	宿舍	套	1		
21	01B021	床头柜（500*500）	宿舍	套	2		
22	01B022	双人沙发	心理咨询室	套	1		
23	01B023	单人沙发	心理咨询室	套	1		
24	01B024	茶几（直径500）	心理咨询室	套	1		
25	01B025	钓鱼台灯氛围灯	心理咨询室/情绪疏导室	套	2		
26	01B026	卡通沙发	心理咨询室/情绪疏导室	套	16		
27	01B027	资料矮柜（900*1000）	大厅	套	7		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	心理沙盘专业版	[项目特征] 1. 心理沙盘专业版 1. 沙箱（国际标准） - 个体沙箱：72×57×7cm，实木，内侧海蓝色（防水PVC内膜）。 - 团体沙箱：120×60×7cm，实木，内侧海蓝色。 - 支架：不锈钢收缩支架，承重≥50kg。 2. 沙具（专业版≥2000件） - 分类：10大类57小类（人物/动物/建筑/交通/自然/神话等）。 - 材质：环保树脂/实木/陶瓷，无毛刺、无异味，儿童安全级。 - 配比：严格按箱庭疗法原型象征比例配置，无混搭。 3. 沙具陈列架 - 材质：全实木（松木/榉木），5-7层9阶，尺寸≥160×120×30cm。 - 设计：阶梯式，无死角可视，方便儿童取放。 4. 海沙 - 规格：30-45kg，天然海沙，圆润无棱角，水洗+消毒+去尘，无粉尘。 - 禁用：石英砂（粉尘有害）。 5. 辅助配件 - 工具：沙耙/沙刷/喷壶/铲子（4件套）。 - 资料：《箱庭疗	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			法》《沙盘指导手册》+实操培训课程。 - 软件：专业版可选配电箱庭管理系统（记录+分析+报告）。				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	03B002	宣泄器材专业版	[项目特征] 1. 宣泄器材专业版 1. 硅胶宣泄人（1:1儿童/半身款） - 尺寸：120 - 150cm（儿童款）；底座直径≥55cm，注水/灌沙承重≥80kg，防倾倒 - 材质：医用级硅胶（厚3mm）+环保发泡内芯；邵氏硬度A15 - A25，软弹不伤手，抗老化8年+ - 功能：击打发声（10+趣味语音/自定义录音）；内置压力传感器，力度0 - 500N，误差≤±5% 2. 智能击打呐喊宣泄仪（儿童触屏款） - 屏幕：43寸LED触控屏（1920×1080），防眩光、钢化玻璃，触摸寿命≥60万次 - 主机：i5处理器+8G内存+128G固态；Windows系统，儿童模式（游戏化宣泄+情绪引导） - 传感器：击打靶高灵敏压力传感；呐喊分贝30 - 130dB；数据记录（次数/力度/时长）+报告生成 3. 立式宣泄球（儿童可调款） - 尺寸：高度100 - 140cm可调；球径20 - 25cm；底座直径≥40cm，注水承重≥50kg	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			- 材质：PU软皮+高弹橡胶内胆；弹簧回弹≥10000次，静音不扰邻 - 配置：儿童专用拳套（透气网面+护腕）；高度一键调节，3岁+可用 4. 充气宣泄人（安全基础款） - 尺寸：110 - 130cm（儿童款）；臂展70 - 80cm；双气室，底座注水防倒 - 材质：内层0.5mm环保PVC，外层加厚尼龙布；抗撕裂、易清洁、收纳便携				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B003	VR心理动感单车	儿童动感单车（主机） - 尺寸：98×50×105cm；净重30kg；最大承重120kg - 调节：扶手高低/车座前后上下四向调节，适配1.2-1.8m身高（3岁+） - 阻力：磁控无极0-100档，超静音皮带传动；紧急刹车按钮 - 安全：软包扶手/防滑脚踏/低重心防倾倒；喷塑钢管防锈防汗 2. VR头显（儿童护眼版） - 分辨率：2560×1440（2K）；视场角110°；刷新率75Hz - 护眼：防蓝光/防眩光；瞳距54-74mm自适应；头围可调（儿童小头友好） - 传感：重力传感器+陀螺仪，骑行倾斜转向；重量≤300g，久戴不累 3. 互动一体机（外置大屏） - 屏幕：43寸LED，1920×1080；防暴钢化玻璃，十点触控 - 主机：i5/8G/128G固态；Windows儿童模式，无不良内容 - 功能：实时显示速度/里程/心率/卡路里；VR场景同步投屏 4. 心理VR软件（	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			儿童专属） - 场景：15+儿童心理场景（森林放松/海边宣泄/太空骑行/注意力训练） - 模式：单人宣泄/团体竞赛/情绪引导；内置正向语音鼓励 - 数据：心率/踏频/骑行时长记录；自动生成心理调适报告				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	03B004	豪华音乐按摩太空舱	减压舱 1. 舱体与尺寸（儿童适配） - 尺寸：1450×780×1380mm；零重力躺卧1850×780×1280mm - 净重：约80-100kg；承重120kg；电压220V/50Hz；功率≤280W - 材质：环保ABS+医用级PU软包+阻燃隔音棉；无甲醛、圆角防磕碰 - 调节：靠背90-170° 电动调节；腿部0-45° 伸缩；零重力三档（儿童低角度模式） 2. 儿童安全按摩系统 - 机芯：2D柔性机械手（儿童力度5档可调）；颈/肩/背/腰多位置行走按摩 - 气囊：32组全身软气囊（肩/臂/腰/臀/腿/足）；儿童模式低压强≤30kPa，防夹伤 - 热敷：腰部/腿部40-45℃恒温热敷（儿童可关闭） - 手法：揉捏/拍打/推拿/气压；儿童专属5种轻柔程序 3. 音乐与声光疗愈（心理级） - 头罩：全包裹隔音太空罩（隔音≥35dB）；内置6种色光（暖光为主，防刺眼） - 音响：4D体感音波振子×6（随音乐震动）；蓝牙+	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 专业设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			内置100+儿童疗愈音乐（α脑波/自然声/儿歌） - 控制：10寸儿童触屏+无线手柄；界面大图标、简单操作、防误触 4. 生物反馈（专业版标配） - 监测：心率/呼吸/HRV压力指数；儿童算法（情绪识别+放松度评分） - 报告：自动生成儿童放松报告；可导出PDF，适配心理档案				
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: VI类

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]