

工程项目清单费用汇总表

工程名称:全院墙面地面维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					921
1	011705001001	地砖、瓷片、微晶石、过门石拆除	1. 拆除旧地砖、瓷片、微晶石、过门石及水泥垫层 2. 垃圾外运	m2	1	26. 71	26. 71
2	01B001	踢脚线拆除	1. 拆除旧踢脚线及水泥砂浆基层 2. 踢脚线高度：10 cm 3. 垃圾外运	m	1	2. 67	2. 67
3	011705002001	墙砖拆除	1. 拆除旧墙砖及水泥砂浆基层 2. 垃圾外运	m2	1	27. 01	27. 01
4	011710002001	门窗拆除	1. 拆除门窗及纱窗 2. 垃圾外运	樘	1	98. 00	98. 00
5	011705001002	圆弧石材拆除	1. 破损石材及基础拆除 2. 垃圾外运	m2	1	420. 48	420. 48
6	011706003001	铝扣板龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶拆除 2. 垃圾外运	m2	1	42. 82	42. 82
7	011706003002	石膏板龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶拆除 2. 垃圾外运	m2	1	41. 25	41. 25
8	011708001001	铲除油漆面	1. 拆除原墙面乳胶漆 2. 垃圾外运	m2	1	11. 92	11. 92
9	011706001001	地板拆除	1. 原地板革拆除 2. 垃圾外运	m2	1	14. 09	14. 09
10	011704001001	自流平拆除	1. 原塑胶地板及自流平拆除	m2	1	60. 56	60. 56
11	011709002001	轻质隔墙拆除	1. 拆除轻质隔墙10 cm 2. 垃圾外运	m2	1	34. 11	34. 11
12	011709002002	隔断拆除	1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾外运	m2	1	26. 23	26. 23
13	01B002	拆除卫生间台面	1. 拆除卫生间台面 2. 垃圾外运	m2	1	30. 79	30. 79
14	011706002001	铝塑板墙面拆除	1. 拆除原有铝塑板 2. 垃圾外运	m2	1	17. 07	17. 07
15	01B003	混凝土路面拆除	1. 拆除原有破碎混凝土路面20cm 2. 垃圾外运	m2	1	67. 29	67. 29
		装饰工程					11869. 97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011102003001	玻化砖、防滑地砖	1. 铺贴新地砖及水泥垫层 2. 规格：800mm*800mm	m2	1	238.45	238.45
17	011102003002	玻化砖、防滑地砖	1. 铺贴新地砖及水泥垫层 2. 规格：600mm*600mm	m2	1	240.07	240.07
18	011102003003	玻化砖、防滑地砖	1. 铺贴新地砖及水泥垫层 2. 规格：300mm*300mm	m2	1	219.23	219.23
19	011102003004	瓷片	1. 铺贴新瓷片及水泥垫层 2. 规格：300mm*450mm	m2	1	213.83	213.83
20	011105003001	块料踢脚线	1. 铺贴新踢脚线及水泥砂浆基层 2. 规格：600*100*80 3. 踢脚线高度：10cm	m	1	29.80	29.80
21	011203003001	块料墙面	1. 铺贴利旧的墙砖及水泥砂浆基层 2. 规格：600mm*300mm	m2	1	129.13	129.13
22	011203003002	块料墙面	1. 铺贴利旧的墙砖及水泥砂浆基层 2. 规格：600mm*600mm	m2	1	127.32	127.32
23	011203003003	块料墙面	1. 铺贴新墙砖及水泥砂浆基层 2. 规格：600mm*600mm	m2	1	213.83	213.83
24	011203003004	微晶石	1. 铺贴微晶石及水泥砂浆基层 2. 规格：800mm*800mm*30mm	m2	1	648.21	648.21
25	011108001001	过门石	1. 铺贴20mm厚石材，新作水泥砂浆基层	m2	1	319.64	319.64
26	010807001001	铝合金窗	1. 新作铝合金窗户及纱窗 2. 材质：80型材（含玻璃）	m2	1	819.58	819.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010807001002	塑钢窗	1. 新作塑钢窗户及纱窗 2. 材质：80型材（含玻璃）	m2	1	683.33	683.33
28	010801003001	木门翻新	1. 原漆面铲除、刮腻子、打磨、刷油漆两遍	m2	1	71.77	71.77
29	011108001002	圆弧石材	1. 新作石材及基础	m2	1	693.27	693.27
30	011302001001	铝扣板吊顶	1. 新作铝扣板吊顶	m2	1	193.61	193.61
31	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷界面剂 2. 刮腻子两遍 3. 打磨、刷乳胶漆两遍	m2	1	43.36	43.36
32	011104002001	竹胶板地板	1. 新铺竹胶板地板（2.4m×1.2m，厚度1.22mm）	m2	1	84.20	84.20
33	011103003001	塑胶地板	1. 新作自流平两遍 2. 重新铺设塑胶地板（同质透心）2mm厚	m2	1	205.58	205.58
34	011205001001	墙面防火板	1. 新作30mm*40mm木龙骨 2. 刷防火涂料三遍 3. 安装15mmA级阻燃板 4. 面层A级防火板	m2	1	263.00	263.00
35	010801001001	木质门	1. 新作实木装饰门 2. 规格：1m*2.4m，带亮窗	m2	1	576.69	576.69
36	010802003001	防盗门	1. 新作防盗门 2. 规格：1m*2.4m，带亮窗	m2	1	889.81	889.81
37	011207001001	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨 2. 双面石膏板 3. 腻子两遍刷乳胶漆面层	m2	1	235.79	235.79
38	011302001002	石膏板吊顶	1. 新作石膏板吊顶 2. 腻子刷白两遍，刷乳胶漆面层	m2	1	174.57	174.57
39	010401002001	实心砖墙	1. 新砌筑24砖墙	m3	1	793.62	793.62
40	010103001001	地基开挖	1. 挖地基50cm 2. 3:7灰土回填30cm 3. 夯实20cm砂土垫层	m2	1	190.53	190.53

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]