

工程名称：2026年度西乡县私渡镇潘坝村养殖场配套设施建设项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年度西乡县私渡镇潘坝村养殖场配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度西乡县私渡镇潘坝村养殖场配套设施建设项目						
1.1	市政道路工程						
1.2	黑膜池（市政）						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		线路1					
		路基和路面					
1	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 5%水泥碎石稳定层16cm厚	m2	1228		
2	040203007001	水泥混凝土路面	1. C30水泥混凝土路面18cm厚	m2	1131		
3	040101001001	挖一般土方	1. 路基挖土方	m3	388		
4	010103002004	余方弃置	1. 暂按3公里	m3	304		
5	补充清单04	土路肩		m3	84		
		挡墙					
6	040305003001	浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙墙身 2. 高度3米	m3	456.33		
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 挡墙基础挖土方	m3	230.02		
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 挡墙墙背开挖	m3	120.5		
9	010102009001	回填方	1. 挡墙墙背回填	m3	77.56		
10	010103002002	余方弃置	1. 暂按3km	m3	272.96		
11	040305003002	浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙基础 2. 高度1米	m3	230.02		
		线路二					
		挡墙					
12	040305003003	浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙墙身 2. 高度1.5米	m3	70.11		
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 挡墙基础挖土方	m3	35.34		
14	040101002004	挖沟槽土方	1. 挡墙墙背开挖	m3	72.4		
15	010102009006	回填方		m3	23.54		
16	010103002003	余方弃置	1. 暂按3km	m3	85.2		
17	040305003004	浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙基础 2. 高度0.5米	m3	35.34		
		路基和路面					
18	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥碎石稳定层16cm厚	m2	604		
19	040203007002	水泥混凝土路面	1. C30水泥混凝土路面18cm厚	m2	557		
20	040101001002	挖一般土方	1. 路基挖土方	m3	191		
21	010103002005	余方弃置	1. 暂按3公里	m3	149		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	补充清单11	土路肩		m3	42		
		排水渠					
23	040101002006	挖沟槽土方	1. U型渠沟槽开挖	m3	21.2		
24	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. U型渠沟槽回填	m3	14		
25	040303016001	排水渠压顶	1. C20砼压顶	m3	2.88		
26	011108004001	水泥砂浆抹面	1. M10水泥砂浆抹面 2. 部位：渠及压顶内壁	m2	48		
27	040402018001	伸缩缝	1. 伸缩缝	m2	1.4		
28	补充清单001	预制U型渠	1. D30预制U型渠 2. 含现场铺设 挑抬	m	200		
		机井					
29	补充清单006	机井	1. 200米机井含套管 钻井 基础板 出水口 井盖 2. 暂定综合单价360元/米	米	200		
30	040502005001	阀门	1. 止回阀DN100	个	1		
31	040502005002	阀门	1. 蝶阀DN100	个	1		
32	030601002001	压力仪表	1. 1.0Mpa	套	1		
33	040502009001	水表	1. dn100水表	个	1		
34	030211003001	循环水泵	1. 9.2Kw-潜水泵机 2. 150QJ20-91/14	台	1		
35	040803001001	电缆	1. 3*10电缆	m	305		
36	040501005001	塑料管	1. DN65PE管	m	205		
		线路三					
		路基和路面					
37	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥碎石稳定层 16cm厚	m2	1384		
38	040203007004	水泥混凝土路面	1. C30水泥混凝土 路面18cm厚	m2	1275		
39	040101001003	挖一般土方	1. 路基挖土方	m3	437		
40	010103002006	余方弃置	1. 暂按3公里	m3	342		
		线路四					
		路基和路面					
41	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥碎石稳定层 16cm厚	m2	512		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040203007005	水泥混凝土路面	1. C30水泥混凝土路面18cm厚	m2	472		
43	040101001004	挖一般土方	1. 路基挖土方	m3	162		
44	010103002007	余方弃置	1. 暂按3公里	m3	127		
		新建300*400混凝土水渠					
45	040101002007	挖沟槽土方	1. 水渠挖沟槽土方	m3	41. 66		
46	010102009004	回填方		m3	13. 11		
47	040305001001	垫层		m3	6. 94		
48	040406002001	现浇混凝土底板	1. C25砼现浇地板厚100	m3	5. 89		
49	040601007001	C25砼现浇侧墙	1. C25砼现浇侧墙厚150	m3	10. 94		
		其他					
		农用桥					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	041202009001	农用桥	1、压顶采用C20砼，桥台台帽 C25砼；台身（挡土墙）采用浆砌石，面板为C30钢筋砼，铺装层为C40钢筋砼，其余为C25钢筋砼，每层浇筑砼厚度不大于30cm； 2、桥台地基承载力不小于150KPa； 3、桥台后回填土应分层夯实，每层压实厚度不超过20cm，压实系数≥0.94； 4、桥台前、侧墙衔接处须依据实际情况连接平顺； 5、桥栏杆上贴项目标示牌2处，具体形式由业主选定。 6. 10m护栏采用Φ80*20复合管 每根长2米；采用Φ63.5*1.4复合管 每根长2米 采用Φ38.1*1.2复合管 长度为2米 采用Φ22.2*1.2复合管 长度0.92米 7. Φ250*200*12 晕啊买件及Φ16预埋钢筋（立柱下） 8. 厚12立柱钢板浸锌喷塑 9. 夹角呈波浪形	m	3.3		
		挡墙					
51	040305003007	浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙墙身 2. 高度4.5米	m3	198.17		
52	040101002008	挖沟槽土方	1. 挡墙基础挖土方	m3	82.41		
53	040101002009	挖沟槽土方	1. 挡墙墙背开挖	m3	44.56		
54	010102009005	回填方		m3	23.54		
55	010103002001	余方弃置	1. 暂按3km	m3	103.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑膜池（市政）

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040305003001	黑膜池砌护浆砌块料	1. M7.5浆砌片石挡墙墙身 2. 高度4.5米	m3	614.3		
2	040305003002	黑膜池砌护浆砌块料基础	1. M7.5浆砌片石挡墙基础 2. 高度0.1米	m3	229.22		
3	040602045001	滤料	1. 砂砾石反滤料 2. 外包土工布	m3			
4	040701007002	土工合成材料敷设	1. 泄水孔进口端采用透水土工布进行封端处理	m2	1.16		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 黑膜池挡墙基础开挖	m3	229.22		
6	010103002001	余方弃置	1. 暂按3km	m3	229.22		
7	040701007001	土工合成材料敷设	1. 部位：池内 2. HDPE防渗土工膜（黑色）合成	m2	2247.8		
8	011601002001	黑膜池底硬化	1. C20混凝土硬化 2. 厚度20cm	m2	1415.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黑膜池（市政）

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	补充清单	护栏	1. 围网立柱打入侧墙布置，立柱间距可根据防护长度微调；为清理方便，每个池体围网设1道门，材质同围网，宽度0.8m，带锁。 2、立柱、箍框及钢丝网均采用Q235钢材，PVC草绿色涂塑。立柱为中60*4mm优质无缝钢管，箍框为25*25*1.2mm方钢焊制而成，钢丝网丝径塑前3mm，塑后4mm。网孔规格为60mmX120mm。 3、立柱与箍框、箍框与钢丝网的连接方式为均螺栓连接。 4、护栏设置于侧墙顶部，平直段立柱中心距离边沿30cm。 5. 围栏高度1.85米 6. 暂定综合单价80元/m	m	146		
10	040203007001	水泥混凝土路面	1. C20水泥混凝土路面18cm厚 2. 宽2.5米	m2	365		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：黑膜池（市政）

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。