

育人基地环境改造提升——2026
年毕业生学生宿舍环境提升改造

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：育人基地环境改造提升——2026
年毕业生学生宿舍环境提升改造

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 接缝同色PVC焊接 2. 同质透心PVC卷材2mm厚 3. 专业PVC卷材粘结剂 4. 表面清理及糙化处理（磨光机打磨） 5. 检查原地面情况（修复问题地面） 6. 原地面面层	m2	3134.7		
2	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	8240.02		
3	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	3173.4		
4	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	164		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金纱窗 2. 工程量为门洞口面积	m2	21.6		
6	011402002001	金属窗密封	1. 窗类型:外窗 2. 泡沫密封胶 3. 含局部维修（包括但不限于修补、腻子、油漆、合页等） 4. 工程量为门洞口面积	m2	717.12		
7	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
8	010503014001	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	8		
9	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.1		
10	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	0.12		
		阳台					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 接缝同色PVC焊接 2. 同质透心PVC卷材2mm厚 3. 专业PVC卷材粘结剂 4. 表面清理及糙化处理（磨光机打磨） 5. 检查原地面情况（修复问题地面） 6. 原地面面层	m2	822.96		
12	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	3703.12		
13	011403001004	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	833.12		
		公共卫生间					
		拆除工程					
14	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	381.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面, 清理基层, 修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	1020.49		
16	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	265.2		
17	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除, 拆除后清理地面 (包含面层地砖) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	83.76		
18	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	62.49		
19	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸: 900*2400mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	12		
20	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m3	0.61		
21	010103002002	垃圾外弃	1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑	m3	132.31		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102003001	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	381.48		
23	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	6.96		
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	717.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	477.75		
26	011102003002	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理:清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	83.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	594.68		
28	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm）板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	291.82		
29	011207003003	小便斗隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板板材厚度18mm 3. 膨胀螺丝固定，包含所需五金件	m2	32.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	10.26		
31	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	25.92		
32	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	464.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011403001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理	m2	410.15		
34	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	42.24		
35	011108008001	标志牌（六层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
36	010503014002	盖板	1. 构件名称：地沟盖板 2. 材质：同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	48.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		走道、门厅及楼梯间					
37	011403001006	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	2291.24		
38	011403001007	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	915.98		
39	011401003001	木扶手及其他板条、线条油漆	1. 扶手刷漆按现场实际综合考虑 2. 包含除锈基层清理等内容 3. 楼梯间扶手	m	67.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:1000*2700mm 2. 木门拆除，拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	樘	167		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	8.68		
3	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	32.99		
4	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型:钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板，磷化处理并喷漆；门框为1.5mm厚冷轧薄钢板；内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	450.9		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	66.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WSZ 2. 参考尺寸: 600* 800*200 3. 安装方式:距地1 .3米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS1 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS2~6 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	10		
		配管配线及电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*50+1*25 2. 敷设方式:穿管或桥架敷设 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	12.71		
5	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY-4*50+1*25 电缆头 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	2		
6	03B001	揭桥架盖板	1. 揭、恢复原有桥架盖板 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	项	1		
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管PC80 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	8		
8	030412001002	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 配置形式:明配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	213.6		
9	030412001003	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1609.77		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管PC25 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	155.38		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管PC32 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	77.69		
12	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:墙面暗配管道刨沟槽、补沟槽以及暗配管穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1641.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	6394.32		
14	030412003002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	2213.16		
15	030412003003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	890.9		
16	030412003004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	396		
17	030412003005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	445.45		
18	030412003006	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	198		
19	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	74		
20	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	1777		
		灯具、开关、插座					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	185		
22	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	168		
23	030413012003	开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	12		
24	030413012004	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	166		
25	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	36		
26	030413013002	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	030413013003	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	24		
28	030413013004	插座	1. 名称:10孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装形式:距地2.0m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	1328		
29	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯泡 (含底座) ~220V 7W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	190		
30	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 ~220V 24W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	62		
31	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	74		
32	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	台	24		
		拆除					
33	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	326		
34	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	531		
35	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:插座拆除	件	724		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		线路清理					
36	03B002	线路清理	1. 宿舍线路清理、整理以及原有线路检查、废弃消防灯具拆除等 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	项	1		
		系统调试					
37	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别门禁门口机 2. 规格: 具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称: 开锁按钮 2. 安装高度: 距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称: 出入口(门禁)控制器 2. 规格: 具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电控锁 2. 安装高度: 安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别: 门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称: 8口交换机(含模块等) 2. 安装方式: 距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	181.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	173.02		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	20.9		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜 厚度:明装镀锌钢 管外壁刷银粉漆两 道 2. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m2	67.57		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑材料 保温 2. 管道规格:100 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m3	0.03		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN100*DN100 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	4		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN65*DN65 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901004003	沟槽式管件	1. 类型：异径三通 DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	19		
8	030901004004	沟槽式管件	1. 类型：正三通 DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	5		
9	030901004005	沟槽式管件	1. 类型：异径四通 DN100*DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
10	030901017001	阀门	1. 类型：DDT41X-16C型涡轮式蝶阀 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	15		
11	030901017002	阀门	1. 类型：不锈钢波纹管 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
12	030901018001	法兰	1. 类型：沟槽式法兰 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓 2. 附件材质、规格：单栓消火栓选用SG18E65Z-J型，箱内配置65mm栓头一个，19mm水枪一个，衬胶水龙带长度25m，消防软管卷盘长度30m，所有湿式消火栓箱内均设置报警信号按钮（引至消防火灾控制柜）及指示灯。消火栓口距地1.1m。消火栓门采用无机玻璃材质 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	18		
14	030904001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 支架形式：支吊架 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	102.21		
15	031201003001	一般钢结构刷油	1. 名称：除锈后，刷防锈漆两道，再刷银粉漆两道 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	102.21		
16	03B001	管卡	1. 名称：管卡 2. 规格：DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	27		
17	03B002	管卡	1. 名称：管卡 2. 规格：DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
18	030901014001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：地下式水泵结合器安装详见99S203-25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	具	54		
20	031301009001	套管	1. 名称、类型:钢套管 介质管道管径 DN100 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	17		
21	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓系统调试 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	点	18		
22	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式:消防水系统管道调试 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	系统	1		
		拆除					
23	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原消火栓管道拆除 2. 管道上的附着物种类:阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	195.02		
24	030901012002	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	64.02		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	56.5		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	33.36		
4	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	32.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	35.71		
6	031001001006	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	27.43		
7	031001001007	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	43.2		
8	031001001008	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	46.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001001009	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	71.57		
10	031001001010	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	30.93		
11	031001001011	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	751.53		
12	031001001012	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	11.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	321		
14	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	46		
15	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	12		
16	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	11		
17	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	21		
18	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支吊架制作安装 2. 材质:综合型钢 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	674.6		
19	031201003001	一般钢结构刷油	1. 要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	674.6		
20	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	1.87		
21	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN125 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	1.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料：油毡玻璃布保护层 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	128.91		
23	031301009001	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	168		
24	031301009002	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
25	031301009003	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
26	031002001001	阀门	1. 类型：E121型自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN20 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
27	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	220		
28	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
29	031002001004	阀门	1. 类型：自动控温三通调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	192		
30	031002001005	阀门	1. 类型：手动调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	031002001006	阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
32	031002001007	阀门	1. 类型: 关断阀门 2. 规格: DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
33	031004015001	采暖入口装置	1. 型号: 热力入口装置 DN70 2. 规格: 参见陕22N1-17页 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
34	031004001001	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 12片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	30		
35	031004001002	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 13片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031004001003	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:14片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	34		
37	031004001004	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:15片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	29		
38	031004001005	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:16片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	031004001006	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 17片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
40	031004001007	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 18片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
41	031004001008	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 20片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
42	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 采暖系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	26.6		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	149.52		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	56.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	42.52		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	87.12		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	22.59		
7	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	141		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	53		
9	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	85		
10	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	129		
11	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	13		
12	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	4		
13	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	2		
14	031002001001	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	4		
15	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	2		
16	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	副	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031002001003	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
18	031002001004	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
19	031002001005	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
20	031002001006	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格: DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
21	031002011001	水表	1. 型号: 水表 DN20 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
22	031002011002	水表	1. 型号: 水表 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	6.88		
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	271.68		
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	64.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	295.56		
27	031301006006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	591		
28	031301006007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	85		
29	031301006008	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	193		
30	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型: 透气帽 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	6		
31	031301009003	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	30		
32	031301009004	套管	1. 材质: 防水套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	6		
33	031003017001	地漏	1. 材质: 防干涸地漏 2. 型号: DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031003017002	地漏	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	36		
35	031003018001	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN100	个	12		
36	031003018002	地面扫除口	1. 材质:塑料清扫口 2. 规格:DN75	个	12		
37	031003018003	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN50	个	24		
		卫生洁具					
38	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器(自带水封) 2. :配延时自闭式冲洗阀 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	72		
39	031003020001	排水栓	1. 材质:排水栓 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	36		
40	031003007001	小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	60		
41	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	12		
42	031003016001	水龙头	1. 类型:洗衣机龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	36		
43	031003016002	水龙头	1. 类型:洗手池龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	96		
		其他					
44	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	1. 种类:揭、盖、移动沟盖板 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	58.34		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 原给排水管道拆除 2. 管道上的附着物 种类: 阀门管件水龙头保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	1038.58		
46	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便斗拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	60		
47	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区2#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011101003001	自流平楼地面	1. 高强度水泥基自流平铺设（5mm） 2. 界面剂 3. 铲除基层表面的浮浆、空鼓、疏松层，以及打磨和清除油污、蜡质等杂质 4. 检查原地面、排水孔情况（修复问题地面） 5. 原地面面层	m2	457.92		
2	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	8240.02		
3	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	3173.4		
4	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	164		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010801006001	门锁安装	1. 门锁带9把钥匙 2. 具体尺寸以现场实际为准	套	167		
6	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
7	010503014001	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	8		
8	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.1		
9	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	2.87		
		阳台					
10	011101003002	自流平楼地面	1. 高强度水泥基自流平铺设（5mm） 2. 界面剂 3. 铲除基层表面的浮浆、空鼓、疏松层，以及打磨和清除油污、蜡质等杂质 4. 检查原地面、排水孔情况（修复问题地面） 5. 原地面面层	m2	269.24		
11	010103002002	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	1.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	3703.12		
13	011403001004	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	833.12		
		公共卫生间					
		拆除工程					
14	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	381.48		
15	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面，清理基层，修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	1020.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	265.2		
17	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除，拆除后清理地面（包含面层地砖） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	83.76		
18	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	62.49		
19	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:900*2400mm 2. 木门拆除，拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	樘	12		
20	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.61		
21	010103002003	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	132.31		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102003001	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	381.48		
23	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	6.96		
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	717.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	477.75		
26	011102003002	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理:清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	83.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯内纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	594.68		
28	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm） 板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	291.82		
29	011207003003	小便斗隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板板材厚度18mm 3. 膨胀螺丝固定，包含所需五金件	m2	32.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	10.26		
31	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	25.92		
32	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	464.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011403001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理	m2	410.15		
34	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	42.24		
35	011108008001	标志牌（六层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
36	010503014002	盖板	1. 构件名称：地沟盖板 2. 材质：同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	48.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		走道、门厅及楼梯间					
37	011403001006	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	2291.24		
38	011403001007	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	915.98		
39	011401003001	木扶手及其他板条、线条油漆	1. 扶手刷漆按现场实际综合考虑 2. 包含除锈基层清理等内容 3. 楼梯间扶手	m	67.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WSZ 2. 参考尺寸: 600* 800*200 3. 安装方式:距地1 .3米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS1 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS2~6 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	10		
		配管配线及电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*50+1*25 2. 敷设方式:穿管或桥架敷设 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	12.71		
5	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY-4*50+1*25 电缆头 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	2		
6	03B001	揭桥架盖板	1. 揭、恢复原有桥架盖板 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	项	1		
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管PC80 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	8		
8	030412001002	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 配置形式:明配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	213.6		
9	030412001003	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1609.77		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管PC25 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	155.38		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管PC32 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	77.69		
12	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:墙面暗配管道刨沟槽、补沟槽以及暗配管穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1641.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	6394.32		
14	030412003002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	2213.16		
15	030412003003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	890.9		
16	030412003004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	396		
17	030412003005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	445.45		
18	030412003006	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	198		
19	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	74		
20	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	1777		
		灯具、开关、插座					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	185		
22	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	168		
23	030413012003	开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	12		
24	030413012004	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	166		
25	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	36		
26	030413013002	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413013003	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	24		
28	030413013004	插座	1. 名称:10孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装形式:距地2.0m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	1328		
29	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯泡（含底座） ~220V 7W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	190		
30	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 ~220V 24W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	62		
31	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	74		
32	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	台	24		
		拆除					
33	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	326		
34	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	531		
35	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:插座拆除	件	724		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		线路清理					
36	03B002	线路清理	1. 宿舍线路清理、整理以及原有线路检查、废弃消防灯具拆除等 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	项	1		
37	03B003	家具切割打孔	1. 家具切割打孔 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	664		
		系统调试					
38	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别门禁门口机 2. 规格: 具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称: 开锁按钮 2. 安装高度: 距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称: 出入口(门禁)控制器 2. 规格: 具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电控锁 2. 安装高度: 安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别: 门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称: 8口交换机(含模块等) 2. 安装方式: 距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	181.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003001	配线	1. 名称:RVV-2*1.0 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	181.42		
9	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	181.42		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	173.02		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	20.9		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜 厚度:明装镀锌钢 管外壁刷银粉漆两 道 2. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m2	67.57		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑材料 保温 2. 管道规格:100 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m3	0.03		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN100*DN100 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	4		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN65*DN65 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901004003	沟槽式管件	1. 类型：异径三通 DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	19		
8	030901004004	沟槽式管件	1. 类型：正三通 DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	5		
9	030901004005	沟槽式管件	1. 类型：异径四通 DN100*DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
10	030901017001	阀门	1. 类型：DDT41X-16C型涡轮式蝶阀 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	15		
11	030901017002	阀门	1. 类型：不锈钢波纹管 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
12	030901018001	法兰	1. 类型：沟槽式法兰 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓 2. 附件材质、规格:单栓消火栓选用SG18E65Z-J型,箱内配置65mm栓头一个,19mm水枪一个,衬胶水龙带长度25m,消防软管卷盘长度30m,所有湿式消火栓箱内均设置报警信号按钮(引至消防水灾控制柜)及指示灯。消火栓口距地1.1m。消火栓门采用无机玻璃材质 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	18		
14	030901014001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外 2. 型号、规格:地下式水泵结合器安装详见99S203-25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	2		
15	030904001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 支架形式:支吊架 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	102.21		
16	031201003001	一般钢结构刷油	1. 名称:除锈后,刷防锈漆两道,再刷银粉漆两道 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	102.21		
17	03B001	管卡	1. 名称:管卡 2. 规格:DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	27		
18	03B002	管卡	1. 名称:管卡 2. 规格:DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	031001010001	室外管道碰头	1. 材质:镀锌钢管碰口 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	处	5		
20	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	具	54		
21	031301009001	套管	1. 名称、类型:钢套管 介质管道管径 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	17		
22	031301009002	套管	1. 名称、类型:钢套管 介质管道管径 DN65 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
23	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	点	18		
24	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式:消防水系统管道调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					
25	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原消火栓管道拆除 2. 管道上的附着物种类:阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	195.02		
26	030901012002	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓拆除 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	64.02		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	56.5		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	33.36		
4	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	32.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	35.71		
6	031001001006	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	27.43		
7	031001001007	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	43.2		
8	031001001008	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	46.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001001009	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	71.57		
10	031001001010	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	30.93		
11	031001001011	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	751.53		
12	031001001012	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	11.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	321		
14	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	46		
15	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	12		
16	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	11		
17	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	21		
18	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支吊架制作安装 2. 材质:综合型钢 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	674.6		
19	031201003001	一般钢结构刷油	1. 要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	674.6		
20	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	1.87		
21	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN125 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	1.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料：油毡玻璃布保护层 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	128.91		
23	031301009001	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	168		
24	031301009002	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
25	031301009003	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
26	031002001001	阀门	1. 类型：E121型自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN20 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
27	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	220		
28	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
29	031002001004	阀门	1. 类型：自动控温三通调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	192		
30	031002001005	阀门	1. 类型：手动调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	031002001006	阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
32	031002001007	阀门	1. 类型: 关断阀门 2. 规格: DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
33	031004015001	采暖入口装置	1. 型号: 热力入口装置 DN70 2. 规格: 参见陕22N1-17页 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
34	031004001001	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 12片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	30		
35	031004001002	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 13片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031004001003	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:14片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	34		
37	031004001004	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:15片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	29		
38	031004001005	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:16片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	031004001006	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 17片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
40	031004001007	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 18片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
41	031004001008	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 20片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
42	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 采暖系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	26.6		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	149.52		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	56.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	42.52		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	87.12		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	22.59		
7	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	141		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	53		
9	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	85		
10	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	129		
11	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	13		
12	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	4		
13	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	2		
14	031002001001	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	4		
15	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	2		
16	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	副	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031002001003	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
18	031002001004	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
19	031002001005	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
20	031002001006	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格: DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
21	031002011001	水表	1. 型号: 水表 DN20 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
22	031002011002	水表	1. 型号: 水表 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	6.88		
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	271.68		
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	64.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	295.56		
27	031301006006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	591		
28	031301006007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	85		
29	031301006008	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	193		
30	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型: 透气帽 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
31	031301009003	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	30		
32	031301009004	套管	1. 材质: 防水套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
33	031003017001	地漏	1. 材质: 防干涸地漏 2. 型号: DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031003017002	地漏	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	36		
35	031003018001	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN100	个	12		
36	031003018002	地面扫除口	1. 材质:塑料清扫口 2. 规格:DN75	个	12		
37	031003018003	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN50	个	24		
		卫生洁具					
38	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器(自带水封) 2. :配延时自闭式冲洗阀 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	72		
39	031003020001	排水栓	1. 材质:排水栓 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	36		
40	031003007001	小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	60		
41	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	12		
42	031003016001	水龙头	1. 类型:洗衣机龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	36		
43	031003016002	水龙头	1. 类型:洗手池龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	96		
		其他					
44	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	1. 种类:揭、盖、移动沟盖板 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	58.34		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质： 原给排水管道拆除 2. 管道上的附着物 种类：阀门管件水龙头保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	1038.58		
46	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类： 小便斗拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	60		
47	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类： 大便器拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	72		
48	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类： 拖把池拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区3#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011102003001	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	2.88		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	2.88		
3	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 接缝同色PVC焊接 2. 同质透心PVC卷材2mm厚 3. 专业PVC卷材粘结剂 4. 表面清理及糙化处理（磨光机打磨） 5. 检查原地面情况（修复问题地面） 6. 原地面面层	m2	1838.25		
4	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	2238.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	967.5		
6	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	50		
7	011402002001	金属窗密封	1. 窗类型：外窗 2. 泡沫密封胶 3. 含局部维修（包括但不限于修补、腻子、油漆、合页等） 4. 工程量为门洞口面积	m2	12.96		
8	011710002001	金属窗拆除	1. 窗尺寸：2400*1800mm 2. 铝合金窗拆除，拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	樘	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010807001001	金属(断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:2400*1800mm 2. 框、扇材质及规格:70中空断桥铝边框 3. 玻璃品种、厚度:5mm+18mm+5mm中空Low-E玻璃 4. 包括执手、合页等所有五金件 5. 含窗纱、收口、密封等 6. 具体尺寸以现场实际为准	m2	38.88		
10	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	2.53		
11	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门(铝合金型材、双扇)详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
12	010503014001	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	8		
13	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬,垃圾运至指定堆放点	m3	0.1		
14	010103002002	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	0.36		
		阳台					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 接缝同色PVC焊接 2. 同质透心PVC卷材2mm厚 3. 专业PVC卷材粘结剂 4. 表面清理及糙化处理（磨光机打磨） 5. 检查原地面情况（修复问题地面） 6. 原地面面层	m2	475.95		
16	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	981.5		
17	011403001004	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	250.5		
		公共卫生间					
		拆除工程					
18	011705001002	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	317.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面，清理基层，修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	838.45		
20	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	232.76		
21	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除，拆除后清理地面（包含面层地砖） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	69.15		
22	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	52.08		
23	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:900*2400mm 2. 木门拆除，拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	樘	10		
24	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.61		
25	010103002003	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	109.83		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011102003002	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	317.9		
27	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	5.8		
28	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	596.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	398.12		
30	011102003003	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理:清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	69.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯内纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	491.07		
32	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm）板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	241.96		
33	011207003003	小便斗隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板板材厚度18mm 3. 膨胀螺丝固定，包含所需五金件	m2	26.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	17.1		
35	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	21.6		
36	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	387		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011403001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理	m2	348.99		
38	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	35.2		
39	011108008001	标志牌（五层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
40	010503014002	盖板	1. 构件名称：地沟盖板 2. 材质：同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	48.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		走道、门厅及楼梯间					
41	011102003004	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) (单列)	m2	39.6		
42	011705001003	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	39.6		
43	010103002004	垃圾外弃	1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑	m3	3.33		
44	011403001006	抹灰面油漆 (墙面)	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理: 墙面起皮及松动处清理干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净	m2	1440.24		
45	011403001007	抹灰面油漆 (天棚)	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理: 原顶起皮及松动处清理干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将顶面扫净	m2	661.14		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 12 页

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:1000*2700mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	109		
2	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	21.53		
3	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型:钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理 后喷漆; 门框为1.5mm厚冷轧薄钢板; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	294.3		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	5.67		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	43.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WSZ 2. 参考尺寸: 600* 1200*200 3. 安装方式:距地1 .3米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS1 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS2~5 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	8		
		配管配线及电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*50+1*25 2. 敷设方式:穿管或桥架敷设 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	12.71		
5	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY-4*50+1*25 电缆头 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	2		
6	03B001	揭桥架盖板	1. 揭、恢复原有桥架盖板 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	项	1		
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管PC80 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	8		
8	030412001002	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 配置形式:明配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	178		
9	030412001003	配管	1. 名称:电气配管PC20 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1126.08		
10	030412001004	配管	1. 名称:电气配管PC25 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	151.58		
11	030412001005	配管	1. 名称:电气配管PC32 2. 配置形式:暗配 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	73.89		
12	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型:墙面暗配管道刨沟槽、补沟槽以及暗配管穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1151.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	4160.16		
14	030412003002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	1844.3		
15	030412003003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	858.9		
16	030412003004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	300		
17	030412003005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	419.95		
18	030412003006	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	150		
19	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	62		
20	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	1148		
		灯具、开关、插座					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	124		
22	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	110		
23	030413012003	开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	10		
24	030413012004	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	108		
25	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	30		
26	030413013002	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	030413013003	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	20		
28	030413013004	插座	1. 名称:10孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装形式:距地2.0m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	864		
29	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯泡 (含底座) ~220V 7W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	128		
30	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 ~220V 24W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	42		
31	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	62		
32	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	台	20		
		拆除					
33	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	232		
34	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	352		
35	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:插座拆除	件	482		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		线路清理					
36	03B002	线路清理	1. 宿舍线路清理、整理以及原有线路检查、废弃消防灯具拆除等 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	项	1		
37	03B003	家具切割打孔	1. 家具切割打孔 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	432		
		系统调试					
38	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别门禁门口机 2. 规格: 具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称: 开锁按钮 2. 安装高度: 距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称: 出入口(门禁)控制器 2. 规格: 具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电控锁 2. 安装高度: 安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别: 门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称: 8口交换机(含模块等) 2. 安装方式: 距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	159.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003001	配线	1. 名称:RVV-2*1. 0 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	159.44		
9	030502003001	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 敷设方式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	159.44		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新做					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	141.73		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	17.6		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜 厚度:明装镀锌钢 管外壁刷银粉漆两 道 2. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m2	55.17		
4	031001010001	室外管道碰头	1. 材质:镀锌钢管 碰口 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	处	5		
5	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑材料 保温 2. 管道规格:100 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m3	0.03		
6	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN100*DN100 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901004002	沟槽式管件	1. 类型: 90° 弯头 DN65*DN65 2. 卡箍材质: 同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	15		
8	030901004003	沟槽式管件	1. 类型: 异径三通 DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质: 同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
9	030901004004	沟槽式管件	1. 类型: 正三通 DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质: 同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	5		
10	030901004005	沟槽式管件	1. 类型: 异径四通 DN100*DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质: 同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
11	030901017001	阀门	1. 类型: DDT41X-16C型涡轮式蝶阀 DN100 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	20		
12	030901018001	法兰	1. 类型: 沟槽式法兰 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格: 消火栓 2. 附件材质、规格: 单栓消火栓选用SG18E65Z-J型, 箱内配置65mm栓头一个, 19mm水枪一个, 衬胶水龙带长度25m, 消防软管卷盘长度30m, 所有湿式消火栓箱内均设置报警信号按钮(引至消防火灾控制柜)及指示灯。消火栓口距地1.1m。消火栓门采用无机玻璃材质 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	15		
14	030904001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 支吊架 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	83.93		
15	031201003001	一般钢结构刷油	1. 名称: 除锈后, 刷防锈漆两道, 再刷银粉漆两道 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	83.93		
16	03B001	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	22		
17	03B002	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	3		
18	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	具	45		
19	031301009001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 介质管道管径 DN100 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	点	15		
21	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式:消防水系统管道调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					
22	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原消火栓管道拆除 2. 管道上的附着物种类:阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	159.33		
23	030901012002	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓拆除 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	44.07		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	59.55		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	30.71		
4	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	32.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	38.35		
6	031001001006	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	20.23		
7	031001001007	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	28.8		
8	031001001008	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	28.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001001009	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	58.94		
10	031001001010	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	32.26		
11	031001001011	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	565.81		
12	031001001012	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	8.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	226		
14	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	35		
15	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	13		
16	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	10		
17	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	11		
18	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支吊架制作安装 2. 材质:综合型钢 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	502.75		
19	031201003001	一般钢结构刷油	1. 要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	502.75		
20	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	1.55		
21	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN125 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料：油毡玻璃布保护层 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	118.63		
23	031301009001	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	110		
24	031301009002	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
25	031301009003	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
26	031002001001	阀门	1. 类型：E121型自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN20 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
27	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	152		
28	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
29	031002001004	阀门	1. 类型：自动控温三通调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	130		
30	031002001005	阀门	1. 类型：手动调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	031002001006	阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格: DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
32	031002001007	阀门	1. 类型: 关断阀门 2. 规格: DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
33	031004015001	采暖入口装置	1. 型号: 热力入口装置 DN70 2. 规格: 参见陕22N1-17页 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
34	031004001001	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 12片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	14		
35	031004001002	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 13片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031004001003	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:14片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	26		
37	031004001004	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:15片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	23		
38	031004001005	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:16片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	031004001006	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 17片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
40	031004001007	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 18片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	2		
41	031004001008	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 20片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
42	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 采暖系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原采暖管道拆除 2. 管道上的附着物种类：阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	948.59		
44	031004001009	铸铁散热器	1. 型号：铸铁散热器拆除 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	130		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	24.8		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	120.1		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	67.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	35.6		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	72.6		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	8.3		
7	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	104		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	44		
9	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	68		
10	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	105		
11	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	12		
12	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	3		
13	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	2		
14	031002001001	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	4		
15	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	2		
16	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	副	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031002001003	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
18	031002001004	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
19	031002001005	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
20	031002001006	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格: DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
21	031002011001	水表	1. 型号: 水表 DN20 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
22	031002011002	水表	1. 型号: 水表 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	10		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	6.88		
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	220.48		
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	53.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	244.52		
27	031301006006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	489		
28	031301006007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	71		
29	031301006008	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	159		
30	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型: 透气帽 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
31	031301009003	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	24		
32	031301009004	套管	1. 材质: 防水套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
33	031003017001	地漏	1. 材质: 防干涸地漏 2. 型号: DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031003017002	地漏	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	30		
35	031003018001	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN100	个	10		
36	031003018002	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN75	个	10		
37	031003018003	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN50	个	20		
		卫生洁具					
38	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器(自带水封) 2. :配延时自闭式冲洗阀 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	60		
39	031003020001	排水栓	1. 材质:排水栓 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	30		
40	031003007001	小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	50		
41	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	10		
42	031003016001	水龙头	1. 类型:洗衣机龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	30		
43	031003016002	水龙头	1. 类型:洗手池龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	80		
		其他					
44	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	1. 种类:揭、盖、移动沟盖板 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	58.34		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 原给排水管道拆除 2. 管道上的附着物 种类: 阀门管件水龙头保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	854.28		
46	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便斗拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	50		
47	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	60		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区4#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011102003001	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	9.72		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	9.72		
3	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	7552.97		
4	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	2897.18		
5	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	143		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011402002001	金属窗密封	1. 窗类型:外窗 2. 泡沫密封胶 3. 含局部维修（包括但不限于修补、腻子、油漆、合页等） 4. 工程量为门洞口面积	m2	27		
7	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
8	010503014001	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	7.2		
9	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.09		
10	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	0.92		
		公共卫生间					
		拆除工程					
11	011705001002	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	78.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面，清理基层，修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	150.12		
13	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	141.54		
14	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除，拆除后清理地面（包含面层地砖） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	39.36		
15	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	17.28		
16	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.16		
17	010103002002	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	37.76		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011102003002	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	78.18		
19	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	1.74		
20	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	161.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	103.38		
22	011102003003	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理:清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	43.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯内纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	144.72		
24	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm） 板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	141.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	10.26		
26	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	12		
27	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	121.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	117		
29	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	21.6		
30	011108008001	标志牌（六层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010503014002	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	13.03		
		独立卫生间					
		拆除工程					
32	011705001003	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	676.39		
33	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面, 清理基层, 修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	1609.18		
34	011701001003	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	125.84		
35	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:800*2400mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	143		
36	010103002003	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	230.29		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011102003004	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	676.39		
38	011102001002	过门石	1. 防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	13.73		
39	010903002002	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	1931.01		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	676.39		
41	011203003002	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	1609.18		
42	011403001004	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	2194.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011403001005	抹灰面油漆 (天棚)	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮防水腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理: 原顶起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将顶面扫净	m2	512.14		
44	011302001002	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔, 预留检修口 (安装计入) 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板, 边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨 (轻钢龙骨): 沿房间短边方向安装, 间距 ≤ 1.2 m, 专用A字龙骨安装, 卡入主龙骨卡槽, 间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装 (吊杆间距 ≤ 1.2 m) 5. 原裸顶表面清理, 局部修补	m2	200.6		
45	010802001001	金属 (塑钢) 门	1. 门洞口尺寸: 800*2400mm 2. 门类型: 铝合金门带百叶 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 包含拆除后门洞口修补	m2	274.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011505001002	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 部位：独立卫生间	m2	125.84		
		走道、门厅及楼梯间					
47	011403001006	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	1766.06		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 14 页

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011403001007	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	676.73		
49	011401003001	木扶手及其他板条、线条油漆	1. 扶手刷漆按现场实际综合考虑 2. 包含除锈基层清理等内容 3. 楼梯间扶手	m	33.16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:900*2400mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	137		
2	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾 (含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	21.73		
3	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:900*2400mm 2. 门类型:钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理 后喷漆; 门框为1.5mm厚冷轧薄钢板; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	295.92		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	7.12		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	54.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WSZ 2. 参考尺寸: 600* 800*200 3. 安装方式:距地1 .5米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS2~6 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	5		
		配管配线及电缆					
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY- 4*35+1*16 2. 敷设方式:穿管 或桥架敷设 3. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	m	26.04		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY- 4*35+1*16 电缆 头 2. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	个	2		
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 PC65 2. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	m	21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 明配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	592.21		
7	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	1406.25		
8	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 PC25 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	28.4		
9	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 PC32 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	14.2		
10	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 墙面 暗配管道刨沟槽、 补沟槽以及暗配管 穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	1064.64		
11	030412003001	配线	1. 名称: WDZ-BYJ- 2.5 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	5238.72		
12	030412003002	配线	1. 名称: WDZ-BYJ- 4 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	1164.18		
13	030412003003	配线	1. 名称: WDZ-BYJ- 6 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	209		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030412003004	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	209		
15	030412003005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	104.5		
16	030412003006	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	99		
17	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	164		
18	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	1745		
		灯具、开关、插座					
19	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	327		
20	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	152		
21	030413012003	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	136		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	18		
23	030413013002	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	12		
24	030413013003	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	12		
25	030413013004	插座	1. 名称:10孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装形式:距地2.0m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	1088		
26	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯泡（含底座）~220V 7W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	145		
27	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯~220V 24W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	28		
29	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯 ~220V LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	136		
30	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	台	149		
		拆除					
31	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	353		
32	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	615		
33	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:插座拆除	件	574		
		线路清理					
34	03B001	线路清理	1. 宿舍线路清理、整理以及原有线路检查、废弃消防灯具拆除等 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	项	1		
		系统调试					
35	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别 门禁门口机 2. 规格:具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度:距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	台	3		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称:开锁按钮 2. 安装高度:距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	台	3		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:出入口(门禁)控制器 2. 规格:具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度:距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装高度:安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	台	3		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称:8口交换机(含模块等) 2. 安装方式:距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	120.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	255.73		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	36.3		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜 厚度:明装镀锌钢 管外壁刷银粉漆两 道 2. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m2	100.77		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑材料 保温 2. 管道规格:100 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m3	0.03		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN100*DN100 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	4		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN65*DN65 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901004003	沟槽式管件	1. 类型：异径三通 DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	30		
8	030901004004	沟槽式管件	1. 类型：正三通 DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	7		
9	030901004005	沟槽式管件	1. 类型：正四通 DN100*DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
10	030901004006	沟槽式管件	1. 类型：异径四通 DN100*DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	5		
11	030901017001	阀门	1. 类型：DDT41X-16C型涡轮式蝶阀 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	22		
12	030901017002	阀门	1. 类型：不锈钢波纹管 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
13	030901018001	法兰	1. 类型：沟槽式法兰 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格: 消火栓 2. 附件材质、规格: 单栓消火栓选用SG18E65Z-J型, 箱内配置65mm栓头一个, 19mm水枪一个, 衬胶水龙带长度25m, 消防软管卷盘长度30m, 所有湿式消火栓箱内均设置报警信号按钮(引至消防火灾控制柜)及指示灯。消火栓口距地1.1m。消火栓门采用无机玻璃材质 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	30		
15	030904001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 支吊架 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	153.34		
16	031201003001	一般钢结构刷油	1. 名称: 除锈后, 刷防锈漆两道, 再刷银粉漆两道 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	153.34		
17	03B001	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	39		
18	03B002	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
19	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	具	90		
20	031301009001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 介质管道管径 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	点	30		
22	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式:消防水系统管道调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					
23	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原消火栓管道拆除 2. 管道上的附着物种类:阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	292.03		
24	030901012002	室内消火栓	1. 型号、规格:消火栓拆除 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	23.68		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	48.63		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	30.92		
4	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	25.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	16.38		
6	031001001006	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	14.4		
7	031001001007	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	21.6		
8	031001001008	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	42.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001001009	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	26.84		
10	031001001010	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	21.6		
11	031001001011	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	24.34		
12	031001001012	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	15.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031001001013	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	846.45		
14	031001001014	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	13.37		
15	031301006001	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	339		
16	031301006002	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	20		
17	031301006003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	7		
18	031301006004	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	5		
19	031301006005	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支吊架制作安装 2. 材质:综合型钢 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	620.8		
21	031201003001	一般钢结构刷油	1. 要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	620.8		
22	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m3	3.27		
23	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN125 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m3	1.67		
24	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料:油毡玻璃布保护层 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	89.7		
25	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	150		
26	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
27	031002001001	阀门	1. 类型:E121型自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格:DN20 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	174		
29	031002001003	阀门	1. 类型:自动控温三通调节阀 2. 规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	149		
30	031002001004	阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	25		
31	031002001005	阀门	1. 类型:关断阀门 2. 规格:DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
32	031004015001	采暖入口装置	1. 型号:热力入口装置 DN80 2. 规格:参见陕22N1-17页 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	1		
33	031004001001	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:12片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031004001002	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:13片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	36		
35	031004001003	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:14片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	32		
36	031004001004	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:15片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031004001005	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:16片 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	组	13		
38	031004001006	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:17片 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	组	5		
39	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖系统调试 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	系统	1		
		拆除					
40	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原采暖管道拆除 2. 管道上的附着物种类:阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	1171.33		
41	031004001007	铸铁散热器	1. 型号:铸铁散热器拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	组	149		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN80 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	3.54		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	53.42		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	355.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	49.5		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	128.6		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	156.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	152.82		
8	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	201.86		
9	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	489		
10	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	271		
11	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	39		
12	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	236		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	34		
14	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N65 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	3		
15	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	90		
16	031301009003	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N40 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	13		
17	031301009004	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N32 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	37		
18	031301009005	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N25 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	4		
19	031301009006	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	30		
20	031002001001	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	1		
21	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	副	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031002001002	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	7		
23	031002009002	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	副	13		
24	031002001003	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	1		
25	031002001004	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	6		
26	031002001005	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:内螺 纹连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	21		
27	031002001006	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:内螺 纹连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	17		
28	031002001007	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:内螺 纹连接 4. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031002001008	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
30	031002001009	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
31	031002001010	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
32	031002001011	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN15 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	13		
33	031002011001	水表	1. 型号：水表 DN20 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
34	031002011002	水表	1. 型号：水表 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	69.58		
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	991.5		
37	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	24.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	357.62		
39	031301006006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	715		
40	031301006007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	32		
41	031301006008	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	321		
42	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型: 透气帽 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	31		
43	031301009007	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	186		
44	031301009008	套管	1. 材质: 防水套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	31		
45	031003017001	地漏	1. 材质: 防干涸地漏 2. 型号: DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	031003017002	地漏	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	18		
47	031003018001	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN100	个	8		
		卫生洁具					
48	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器(自带水封) 2. :配延时自闭式冲洗阀 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	179		
49	031003020001	排水栓	1. 材质:排水栓 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	142		
50	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	6		
51	031003016001	水龙头	1. 类型:洗衣机龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	18		
52	031003016002	水龙头	1. 类型:洗脸盆龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	143		
53	031003016003	水龙头	1. 类型:洗手池龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
		其他					
54	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	1. 种类:揭、盖、移动沟盖板 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	57.6		
55	011715001001	开孔(打洞)	1. 打洞部位材质:卫生洁具异位打洞补洞 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	60		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区6#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011102003001	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	4.68		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	4.68		
3	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	7038.68		
4	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	2629.88		
5	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011402001001	金属门油漆	1. 金属门油漆，采用环保型水性漆，正反两面 2. 含局部维修（包括但不限于修补、腻子、油漆、门锁、合页等 3. 工程量为门洞口面积	m2	359.1		
7	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金纱窗 2. 工程量为门洞口面积	m2	16.2		
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质及规格：70中空断桥铝边框 2. 玻璃品种、厚度：5mm+18mm+5mm中空Low-E玻璃 3. 包括执手、合页等所有五金件 4. 含窗纱、收口、密封等 5. 具体尺寸以现场实际为准	m2	83.7		
9	010801006001	门锁安装	1. 门锁带9把钥匙 2. 具体尺寸以现场实际为准	套	32		
10	011402001002	金属门油漆	1. 金属柜墙门油漆 2. 含局部维修（包括但不限于修补、油漆、补焊等） 3. 具体尺寸以现场实际为准 4. 部位：柜墙门	m2	454.81		
11	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010503014001	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	8		
13	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m3	0.1		
14	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	5.74		
		公共卫生间					
		拆除工程					
15	011705001002	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	227		
16	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面, 清理基层, 修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	291.24		
17	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	144.72		
18	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除, 拆除后清理地面(包含面层地砖) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	40.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除，拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	34.56		
20	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:900*2400mm 2. 木门拆除，拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	樘	6		
21	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.4		
22	010103002002	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	80.55		
		新建工程					
23	011102003002	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层（留缝2mm），同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆（加专用瓷砖胶）粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	3.46		
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	345.17		
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011102003003	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理:清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	40.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	291.24		
29	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm） 板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	144.72		
30	011207003003	小便斗隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板板材厚度18mm 3. 膨胀螺丝固定，包含所需五金件	m2	17.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	10.26		
32	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	14.4		
33	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	227.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	298.33		
35	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	34.56		
36	011108008001	标志牌（六层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010503014002	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	31.62		
		走道、门厅及楼梯间					
38	011102003004	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) (单列)	m2	0.72		
39	011705001003	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	0.72		
40	010103002003	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	0.07		
41	011403001004	抹灰面油漆(墙面)	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理: 墙面起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净	m2	1885.91		

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:1000*2400mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	7		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	0.36		
3	010103002001	垃圾外弃	1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑	m3	1.25		
4	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2400mm 2. 门类型: 钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理 后喷漆; 门框为1.5mm厚冷轧薄钢板; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	16.8		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	2.8		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ALWSZ 2. 参考尺寸: 600*800*200 3. 安装方式:距地1.5米挂墙明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线6以下、焊压接线端子16以下 5. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 ALWS2~6 2. 参考尺寸: 300*350*100 3. 安装方式:距地1.8米挂墙明装 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线6以下、焊压接线端子16以下 5. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	5		
		配管配线及电缆					
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*35+1*16 2. 敷设方式:穿管或桥架敷设 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	24.5		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY-4*35+1*16 电缆头 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	2		
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 PC65 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	19.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 明配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	703.99		
7	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	266.4		
8	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 PC25 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	30.5		
9	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 PC32 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	15.25		
10	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 墙面 暗配管道刨沟槽、 补沟槽以及暗配管 穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	1009.65		
11	030412003001	配线	1. 名称: WDZ-BYJ- 2.5 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	8934		
12	030412003002	配线	1. 名称: WDZB-BYJ- 4 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	910.1		
13	030412003003	配线	1. 名称: WDZB-BYJ- 6 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	199		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003004	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	99.5		
15	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	36		
16	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	1803		
		灯具、开关、插座					
17	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	65		
18	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	296		
19	030413012003	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	140		
20	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030413013002	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	12		
22	030413013003	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	12		
23	030413013004	插座	1. 名称:10孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装形式:距地2.0m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	1120		
24	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯~220V 24W LED光源【楼梯间】 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	16		
25	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	36		
26	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	台	12		
		拆除					
27	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	259		
28	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	501		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别 门禁门口机 2. 规格:具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度:距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称:开锁按钮 2. 安装高度:距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	5		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:出入口(门禁)控制器 2. 规格:具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度:距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装高度:安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	5		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称:8口交换机(含模块等) 2. 安装方式:距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	193.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	117.13		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	23.1		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜 厚度:明装镀锌钢 管外壁刷银粉漆两 道 2. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m2	47.71		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑材料 保温 2. 管道规格:100 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m3	0.01		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN65*DN65 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	18		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:异径三通 DN100*DN100*DN6 5 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901004003	沟槽式管件	1. 类型：正三通 DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
8	030901004004	沟槽式管件	1. 类型：异径四通 DN100*DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
9	030901017001	阀门	1. 类型：DDT41X-16C型涡轮式蝶阀 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
10	030901018001	法兰	1. 类型：沟槽式法兰 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	15		
11	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓 2. 附件材质、规格：单栓消火栓选用SG18E65Z-J型, 箱内配置65mm栓头一个, 19mm水枪一个, 衬胶水龙带长度25m, 消防软管卷盘长度30m, 所有湿式消火栓箱内均设置报警信号按钮(引至消防火灾控制柜)及指示灯。消火栓口距地1.1m。消火栓门采用无机玻璃材质 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030901014001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: 地下式水泵结合器安装详见99S203-25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	1		
13	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	具	54		
14	031301009001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 介质管道管径 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	15		
15	030904001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 支吊架 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	76.67		
16	031201003001	一般钢结构刷油	1. 名称: 除锈后, 刷防锈漆两道, 再刷银粉漆两道 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	76.67		
17	03B001	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
18	03B002	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	19		
19	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	点	18		
20	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式: 消防水系统管道调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	19.4		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	63.37		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	18.79		
4	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	18.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	29.84		
6	031001001006	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	36		
7	031001001007	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	53.93		
8	031001001008	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	49.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001001009	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	47.69		
10	031001001010	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	46.53		
11	031001001011	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	237.45		
12	031001001012	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031001001013	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	273.6		
14	031001001014	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	0.98		
15	031301006001	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	25		
16	031301006002	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	113		
17	031301006003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	17		
18	031301006004	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	10		
19	031301006005	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支吊架制作安装 2. 材质:综合型钢 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	375.79		
21	031201003001	一般钢结构刷油	1. 要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	kg	375.79		
22	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	7.68		
23	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN125 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m3	1.81		
24	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料:油毡玻璃布保护层 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m2	115.35		
25	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	24		
26	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN25 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	76		
27	031301009003	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN70 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031301009004	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
29	031002001001	阀门	1. 类型：E121型自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN20 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
30	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	168		
31	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
32	031002001004	阀门	1. 类型：自动控温三通调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	164		
33	031002001005	阀门	1. 类型：手动调节阀 2. 规格：DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
34	031002001006	阀门	1. 类型：手动调节阀 2. 规格：DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
35	031002001007	阀门	1. 类型：关断阀门 2. 规格：DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
36	031004015001	采暖入口装置	1. 型号：热力入口装置 DN80 2. 规格：参见陕22N1-17页 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031004015002	采暖入口装置	1. 型号: 热力入口装置 DN40 2. 规格: 参见陕22N1-17页 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	1		
38	031004001001	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 12片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	36		
39	031004001002	铸铁散热器	1. 型号: 内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号: SC(WS) TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差: 64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格: 13片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031004001003	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:14片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	32		
41	031004001004	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:15片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	26		
42	031004001005	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:16片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031004001006	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:17片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
44	031004001007	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:18片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	4		
45	031004001008	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:25片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
46	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原采暖管道拆除 2. 管道上的附着物种类：阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	873.03		
48	031004001009	铸铁散热器	1. 型号：铸铁散热器拆除 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	164		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	16.2		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	80.1		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	16.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	25.84		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	23.32		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	24.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	29.93		
8	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	99		
9	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	37		
10	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	10		
11	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	57		
12	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	8		
13	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	21		
14	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009003	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
16	031301009004	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
17	031301009005	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
18	031301009006	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N15 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
19	031002001001	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
20	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
21	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	4		
22	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:内螺纹 连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001004	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
24	031002001005	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
25	031002001006	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
26	031002001007	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
27	031002001008	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	5		
28	031002001009	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN15 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
29	031002011001	水表	1. 型号：水表 DN20 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	12		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	25.4		
31	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	144.57		
32	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:水 3. 材质:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	7.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	109.78		
34	031301006006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	186		
35	031301006007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	2		
36	031301006008	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	81		
37	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型: 透气帽 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	7		
38	031301009007	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	33		
39	031301009008	套管	1. 材质: 防水套管 2. 介质管道规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	3		
40	031003017001	地漏	1. 材质: 防干涸地漏 2. 型号: DN50 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区9#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011102003001	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	0.36		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	0.36		
3	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	7088.36		
4	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	2686.64		
5	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	142		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011402001001	金属门油漆	1. 金属门油漆，采用环保型水性漆，正反两面 2. 含局部维修（包括但不限于修补、腻子、油漆、门锁、合页等 3. 工程量为门洞口面积	m2	332.1		
7	010801006001	门锁安装	1. 门锁带9把钥匙 2. 具体尺寸以现场实际为准	套	11		
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质及规格：70中空断桥铝边框 2. 玻璃品种、厚度：5mm+18mm+5mm中空Low-E玻璃 3. 包括执手、合页等所有五金件 4. 含窗纱、收口、密封等 5. 具体尺寸以现场实际为准	m2	17.28		
9	011402001002	金属门油漆	1. 金属柜墙门油漆 2. 含局部维修（包括但不限于修补、油漆、补焊等） 3. 具体尺寸以现场实际为准 4. 部位：柜墙门	m2	461.26		
10	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
11	010503014001	盖板	1. 构件名称：地沟盖板 2. 材质：同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011702001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m3	0.1		
13	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	0.55		
		公共卫生间					
		拆除工程					
14	011705001002	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	227		
15	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面, 清理基层, 修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	291.24		
16	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	162		
17	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除, 拆除后清理地面(包含面层地砖) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	40.5		
18	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	34.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:900*2400mm 2. 木门拆除，拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	樘	6		
20	011702001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地沟盖板拆除 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m3	0.4		
21	010103002002	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾（含装车） 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	80.88		
		新建工程					
22	011102003002	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层（留缝2mm），同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆（加专用瓷砖胶）粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	3.46		
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	345.17		
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011102003003	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理：清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	40.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯内纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	291.24		
28	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm） 板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	162		
29	011207003003	小便斗隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板板材厚度18mm 3. 膨胀螺丝固定，包含所需五金件	m2	17.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	10.26		
31	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	12.96		
32	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	227.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	298.33		
34	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	34.56		
35	011108008001	标志牌（六层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010503014002	盖板	1. 构件名称:地沟盖板 2. 材质:同原有地沟盖板 3. 沟盖板规格按现场实际综合考虑	m	31.62		
		走道、门厅及楼梯间					
37	011102003004	块料楼地面	1. 瓷砖规格按现场实际综合考虑 2. 水泥砂浆找平 3. 原地面破损瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) (单列)	m2	1.44		
38	011705001003	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除(清理基层, 修补空鼓、裂缝) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	1.44		
39	010103002003	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	0.17		
40	011403001004	抹灰面油漆(墙面)	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理: 墙面起皮及松动处清除干净, 并用水泥砂浆补抹, 将残留灰渣铲干净, 然后将墙面扫净	m2	2108.61		

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:1000*2400mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	19		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	0.99		
3	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	3.4		
4	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2400mm 2. 门类型:钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理后喷漆; 门框为1.5mm厚冷轧薄钢板; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	45.6		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	7.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WSZ 2. 参考尺寸: 600* 800*200 3. 安装方式:距地1 .5米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS2~6 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	5		
		配管配线及电缆					
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY- 4*35+1*16 2. 敷设方式:穿管 或桥架敷设 3. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	m	23.78		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY- 4*35+1*16 电缆 头 2. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	个	2		
5	03B001	揭桥架盖板	1. 揭、恢复原有桥 架盖板 2. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 PC65 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	18.8		
7	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 明配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	655.05		
8	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	267.25		
9	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 PC25 2. 配置形式: 明配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	745.22		
10	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 PC25 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	30.5		
11	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 PC32 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	15.25		
12	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 墙面 暗配管道刨沟槽、 补沟槽以及暗配管 穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	1026.5		
13	030412003001	配线	1. 名称: WDZ-BYJ- 2.5 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	9093.3		
14	030412003002	配线	1. 名称: WDZB-BYJ- 4 2. 配线形式: 管内 穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	900.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030412003003	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-6 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	2875.82		
16	030412003004	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-6 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	2528.19		
17	030412003005	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	99.5		
18	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	36		
19	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	1693		
		灯具、开关、插座					
20	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	205		
21	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	159		
22	030413012003	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	143		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413013001	插座	1. 名称:洗衣机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	18		
24	030413013002	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	12		
25	030413013003	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	12		
26	030413013004	插座	1. 名称:10孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装形式:距地2.0m暗装 4. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	1144		
27	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯泡（含底座）~220V 7W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	143		
28	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯~220V 24W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	36		
30	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯 ~220V LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	套	143		
31	030405015001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	台	12		
		拆除					
32	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	254		
33	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	507		
34	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:插座拆除	件	602		
		线路清理					
35	03B002	线路清理	1. 宿舍线路清理、整理以及原有线路检查、废弃消防灯具拆除等 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	项	1		
		系统调试					
36	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KV以下 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 人脸识别门禁门口机 2. 规格: 具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	4		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称: 开锁按钮 2. 安装高度: 距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	5		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称: 出入口(门禁)控制器 2. 规格: 具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度: 距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 电控锁 2. 安装高度: 安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	5		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别: 门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称: 8口交换机(含模块等) 2. 安装方式: 距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: 投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	192.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-门禁工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-门禁工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	117.13		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热浸 锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽 式卡箍连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:详见图 纸要求 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m	23.1		
3	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜 厚度:明装镀锌钢 管外壁刷银粉漆两 道 2. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m2	47.71		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级橡塑材料 保温 2. 管道规格:100 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	m3	0.01		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:90° 弯头 DN65*DN65 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	18		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:异径三通 DN100*DN100*DN6 5 2. 卡箍材质:同管 件 3. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901004003	沟槽式管件	1. 类型：正三通 DN100*DN100*DN100 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
8	030901004004	沟槽式管件	1. 类型：异径四通 DN100*DN100*DN100*DN65 2. 卡箍材质：同管件 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
9	030901017001	阀门	1. 类型：DDT41X-16C型涡轮式蝶阀 DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	15		
10	030901018001	法兰	1. 类型：沟槽式法兰 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	15		
11	030901012001	室内消火栓	1. 型号、规格：消火栓 2. 附件材质、规格：单栓消火栓选用SG18E65Z-J型，箱内配置65mm栓头一个，19mm水枪一个，衬胶水龙带长度25m，消防软管卷盘长度30m，所有湿式消火栓箱内均设置报警信号按钮（引至消防火灾控制柜）及指示灯。消火栓口距地1.1m。消火栓门采用无机玻璃材质 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030901014001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: 地下式水泵结合器安装详见99S203-25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	1		
13	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号: MF/ABC4型磷酸铵盐干粉灭火器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	具	54		
14	031301009001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 介质管道管径 DN100 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	15		
15	030904001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 支架形式: 支吊架 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	76.67		
16	031201003001	一般钢结构刷油	1. 名称: 除锈后, 刷防锈漆两道, 再刷银粉漆两道 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	76.67		
17	03B001	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
18	03B002	管卡	1. 名称: 管卡 2. 规格: DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	19		
19	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	点	18		
20	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 系统形式: 消防水系统管道调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：原消防栓管道拆除 2. 管道上的附着物种类：阀门管件保温等 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	140.23		
22	030901012002	室内消防栓	1. 型号、规格：消防栓拆除 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	23.8		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	60.26		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	18.8		
4	031001001004	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	18.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001001005	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	29.84		
6	031001001006	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	38.99		
7	031001001007	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	53.62		
8	031001001008	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	54.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001001009	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	28.8		
10	031001001010	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	46.52		
11	031001001011	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	235.31		
12	031001001012	镀锌钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：详见设计要求 5. 安装部位：室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	5.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031001001013	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	273.6		
14	031001001014	镀锌钢管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见设计要求 5. 安装部位: 室内地沟 6. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	0.96		
15	031301006001	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	25		
16	031301006002	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	113		
17	031301006003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	17		
18	031301006004	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	10		
19	031301006005	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031007001001	管道支架	1. 类型:管道支吊架制作安装 2. 材质:综合型钢 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	374.35		
21	031201003001	一般钢结构刷油	1. 要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	kg	374.35		
22	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m3	6.35		
23	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉材料保温 2. 管道规格:DN≤DN125 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m3	1.81		
24	031207007001	防潮层、保护层	1. 材料:油毡玻璃布保护层 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	115.18		
25	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	24		
26	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	76		
27	031301009003	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031301009004	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
29	031002001001	阀门	1. 类型:E121型自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格:DN20 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
30	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	171		
31	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
32	031002001004	阀门	1. 类型:自动控温三通调节阀 2. 规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	167		
33	031002001005	阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格:DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
34	031002001006	阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格:DN25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
35	031002001007	阀门	1. 类型:关断阀门 2. 规格:DN70 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
36	031004015001	采暖入口装置	1. 型号:热力入口装置 DN80 2. 规格:参见陕22N1-17页 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031004015002	采暖入口装置	1. 型号:热力入口装置 DN40 2. 规格:参见陕22N1-17页 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	1		
38	031004001001	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:12片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	36		
39	031004001002	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:13片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031004001003	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:14片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	34		
41	031004001004	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:15片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	27		
42	031004001005	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:16片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031004001006	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:17片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
44	031004001007	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:18片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	4		
45	031004001008	铸铁散热器	1. 型号:内腔无砂灰铸铁柱翼橄榄745型散热器, 型号:SC(WS)TZYGL3-6-8(10), 中心距600mm, 厚度60mm, 每片标准散热量145W(标准温差:64.5℃)。每组散热器均带手动跑风阀 2. 规格:25片 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	5		
46	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 白鹿原校区11#公寓楼-采暖工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	18.82		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	68.84		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	10.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	27.64		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	30.96		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	24.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	26.53		
8	031301006001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	79		
9	031301006002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	70		
10	031301006003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	11		
11	031301006004	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	63		
12	031301006005	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	7		
13	031301009001	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	19		
14	031301009002	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009003	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
16	031301009004	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N25 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
17	031301009005	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
18	031301009006	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:D N15 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
19	031002001001	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
20	031002001002	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰 连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
21	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	6		
22	031002001003	阀门	1. 类型:弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:内螺 纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001004	阀门	1. 类型：止回阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
24	031002001005	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN50 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		
25	031002001006	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
26	031002001007	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN32 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	3		
27	031002001008	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格：DN25 3. 连接形式：内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
28	031002001009	阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格：DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
29	031002011001	水表	1. 型号：水表 DN20 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
30	031002011002	水表	1. 型号：水表 DN25 2. 连接形式：螺纹连接 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格：DN150 5. 连接形式：承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	16.87		
32	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	153.9		
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	13.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：水 3. 材质：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	101.45		
35	031301006006	成品支架	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	149		
36	031301006007	成品支架	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	10		
37	031301006008	成品支架	1. 名称：成品管卡 2. 规格：DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	81		
38	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型：透气帽 2. 规格：DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	7		
39	031301009007	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	40		
40	031301009008	套管	1. 材质：防水套管 2. 介质管道规格：DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	7		
41	031003017001	地漏	1. 材质：防干涸地漏 2. 型号：DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	031003017002	地漏	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	18		
43	031003018001	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN100	个	6		
		卫生洁具					
44	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器(自带水封) 2. :配延时自闭式冲洗阀 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	30		
45	031003007001	小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	30		
46	031003020001	排水栓	1. 材质:排水栓 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	54		
47	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池(含水龙头) 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	12		
48	031003016001	水龙头	1. 类型:洗衣机龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	18		
49	031003016002	水龙头	1. 类型:洗手池龙头 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	54		
		其他					
50	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	1. 种类:揭、盖、移动沟盖板 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	127.7		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 原给排水管道拆除 2. 管道上的附着物 种类: 阀门管件水龙头保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	2535.45		
52	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便斗拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	30		
53	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 大便器拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区11#公寓楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011101003001	自流平楼地面	1. 铲除基层表面的浮浆、空鼓、疏松层，以及打磨和清除油污、蜡质等杂质 2. 检查原地面情况（修复问题地面） 3. 界面剂 4. 高强度水泥基自流平铺设（5MM）	m2	695.52		
2	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	1099.19		
3	011403001002	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	471.96		
4	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011401001001	木门油漆	1. 木门油漆, 采用环保型水性漆, 正反两面 2. 含局部维修 (包括但不限于修补、腻子、油漆、门锁、合页等) 3. 工程量为门洞口面积	m2	291.6		
6	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型:门扇 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理 后喷漆; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作 7. 包含拆除后门洞口修补 8. 工程量按洞口面积计算	m2	24.3		
7	031201006001	铸铁管、暖气片刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:铸铁暖气片刷银粉漆两遍 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	31.5		
8	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门 (铝合金型材、双扇) 详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
		阳台					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011101003002	自流平楼地面	1. 铲除基层表面的浮浆、空鼓、疏松层，以及打磨和清除油污、蜡质等杂质 2. 检查原地面、排水孔情况（修复问题地面） 3. 界面剂 4. 高强度水泥基自流平铺设（5MM）	m2	132.3		
10	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	1631.16		
11	011403001004	抹灰面油漆（天棚）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 原顶有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体原顶面打磨清理 5. 原顶有破损处点补处理：原顶起皮及松动处清理干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将顶面扫净	m2	406.78		
		公共卫生间					
		拆除工程					
12	011705001001	平面块料拆除	1. 原地面瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝） 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	372.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面, 清理基层, 修补空鼓、裂缝 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	417.75		
14	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除龙骨天棚 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	372.6		
15	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 成品隔断拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	336.6		
16	011701001001	拆除卫生间墩台	1. 原地台拆除, 拆除后清理地面 (包含面层地砖) 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	115.31		
17	011701001002	拆除洗手池	1. 原洗手池拆除, 拆除后清理地面 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	m2	27.1		
18	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸: 1000*2700mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	10		
19	010103002001	垃圾外弃	1. 类别: 建筑垃圾 (含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑	m3	213.16		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011102003001	块料楼地面	1. 600*600*10防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	372.6		
21	011102001001	过门石	1. 防滑瓷砖面层(留缝2mm)，同色填缝剂填缝 2. 1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶)粘结层 3. 30厚1:3水泥砂浆找平层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 地面专用界面剂 7. 原地面瓷砖铲除(清理基层，修补空鼓、裂缝)（单列）	m2	4.2		
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 0.7厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏	m2	495.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.0.7 厚聚乙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂闭水试验48小时无渗漏	m2	372.6		
24	011102003002	卫生间地台	1. 饰面层铺贴300*300*10mm瓷砖 2. 二次防水层（单列） 3. 浇筑50mm厚C20细石混凝土层，内嵌钢丝网防裂，表面收光养护 4. 填充陶粒（粒径10-20mm），每层厚度≤300mm，轻微压实 5. 铺设钢筋网（Φ6mm，间距200mm*200mm），用砖块或垫块加高30mm形成架空层 6. 红砖或轻质砖砌筑地台，高度100-120mm内部预留排水坡度，（2%-3%）铺设排水管、连接至主排水管，确保陶粒层积水可排出 7. 基层处理:清理地面，确保无松动 8. 原地台拆除（单列）	m2	115.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011203003001	块料墙面	1. 20*10不锈钢收口条银灰色 2. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 3. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 4. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 5. 0.7 厚聚乙内烯内纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 6. 墙面专用界面剂 7. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	417.75		
26	011207003002	成品隔断	1. 收边与密封处理 2. 板面安装，抗倍特板裁切与预拼装（900*1200*2000mm） 板材厚度18mm 3. 安装金属立柱 4. 定位放线、地台清理	m2	336.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010808003001	瓷砖门窗套	1. 600*300*10mm 瓷砖面层(留缝2mm，阳角45° 碰角，阴角3mm伸缩缝，同色填缝剂填缝) 2. 10mm厚1:1水泥石灰浆(加专用瓷砖胶) 粘结层 3. 20mm厚1:3水泥防水砂浆保护层 4. 0.7 厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材+1.3厚聚合物水泥粘结剂（高度≥1.8m）闭水试验48小时无渗漏（单列） 5. 墙面专用界面剂 6. 原墙体瓷砖铲除（清理基层，修补空鼓、裂缝）（单列）	m2	19.2		
28	010810001001	窗帘	1. 窗帘规格按现场实际综合考虑 2. 工程量按洞口面积计算	m2	24		
29	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 采用600x600x0.8mm金属铝扣板，边角收口采用配套L型收边条 3. 主龙骨(轻钢龙骨):沿房间短边方向安装，间距≤1.2m，专用A字龙骨安装，卡入主龙骨卡槽，间距与铝扣板宽度匹配 4. 膨胀螺栓或吊杆安装(吊杆间距≤1.2m) 5. 原裸顶表面清理，局部修补	m2	372.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011403001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 防水乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理	m2	438.15		
31	011505001001	洗手池	1. 阶梯式打磨，抛光处理 2. 开孔处理：水龙头孔、排水孔边缘用角磨机打磨光滑 3. 固化定型：用F夹或真空吸盘固定接缝，室温固化 4. 固定台面：15mm厚人造石材，使用云石胶涂胶粘接，台面使用同色专用环氧树脂胶进行拼接，墙面30mm人造石挡水条 5. 墙面预埋镀锌角钢支架（热镀锌角钢防锈处理，型号推荐50x50x5mm间距≤600mm），8膨胀螺栓固定，支架表面与墙面齐平 6. 安装洁具五金（安装计入） 7. 洗漱台下安装18mm厚多层免漆板，截面尺寸450*450mm，与洗手台统一定制	m2	27.1		
32	011108008001	标志牌（五层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
		走道、门厅及楼梯间					

措施项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新做					
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WSZ 2. 参考尺寸: 600* 1200*200 3. 安装方式:距地1 .3米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL WS2~6 2. 参考尺寸: 300* 350*100 3. 安装方式:距地1 .8米挂墙明装 4. 端子板外部接线 材质、规格:无端 子外部接线6以下 、焊压接线端子16 以下 5. 其它要求详见图 纸设计及技术要求	台	5		
		配管配线及电缆					
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY- 4*25+1*16 2. 敷设方式:穿管 或桥架敷设 3. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	m	26.04		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称:WDZ-YJY- 4*25+1*16 电缆 头 2. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	个	2		
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 PC65 2. 其他要求参见图 纸设计及技术要求	m	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 PC20 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	492.54		
7	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 PC25 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	15.25		
8	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 PC32 2. 配置形式: 暗配 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	15.25		
9	031301001001	剔堵槽、沟	1. 结构类型: 墙面暗配管道刨沟槽、补沟槽以及暗配管穿楼板打洞补洞等 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	507.79		
10	03B001	揭桥架盖板	1. 揭、恢复原有桥架盖板 2. 其他要求参见图纸设计和技术要求	项	1		
11	030412003001	配线	1. 名称: WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	865.31		
12	030412003002	配线	1. 名称: WDZB-BYJ-4 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	817.88		
13	030412003003	配线	1. 名称: WDZB-BYJ-6 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计和技术要求	m	232.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003004	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-6 【 2. 配线形式:线槽配线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	227.7		
15	030412003005	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-16 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	101.5		
16	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	108		
17	030412005002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 其他要求参见图纸设计及技术要求	个	311		
		灯具、开关、插座					
18	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	25		
19	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.3m安装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	129		
20	030413012003	开关、按钮	1. 名称:风扇调速开关 2. . 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	108		
21	030413013001	插座	1. 名称:直饮机四极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013002	插座	1. 名称:吹风机三极插座 2. 规格:250V 10A 安全型 防溅型 3. 安装形式:距地1.5m暗装 4. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	10		
23	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯~220V 24W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	62		
24	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED防水防尘灯盘 ~220V 40W LED光源 2. 安装形式:吸顶安装 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	套	32		
		拆除					
25	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:灯具拆除	件	108		
26	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类:开关拆除	件	293		
27	011713001003	灯具拆除	1. 灯具种类:插座拆除	件	18		
		线路清理					
28	03B002	线路清理	1. 宿舍线路清理、整理以及原有线路检查、废弃消防灯具拆除等 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	项	1		
		系统调试					
29	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KV以下 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-门禁工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别 门禁门口机 2. 规格:具有刷脸、IC卡、手机、NFC等开锁功能 3. 安装高度:距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
2	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称:开锁按钮 2. 安装高度:距地1.3米暗装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
3	030506006001	出入口控制设备	1. 名称:出入口(门禁)控制器 2. 规格:具有可视、监视、开锁、对讲等开锁功能 3. 安装高度:距地1.3米明装 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
4	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁 2. 安装高度:安装于门上 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
5	030506018001	安全防范分系统调试	1. 调试类别:门禁系统调试 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	系统	1		
6	030501015001	交换机	1. 名称:8口交换机(含模块等) 2. 安装方式:距地1.6米明装 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	台	1		
7	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:投标单位按现场实际自行考虑报价 3. 其他要求参见图纸设计及技术要求	m	23.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-门禁工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-门禁工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：长安校区2#公寓楼-门禁工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做					
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	64.3		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	72.9		
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	36.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	65.9		
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	24		
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢衬塑复合管(外热镀锌内衬PPR) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	29.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031001007007	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 钢衬塑复合管 (外热镀锌内衬PPR) 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒及水冲洗等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	13.14		
8	031301006001	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	62		
9	031301006002	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	103		
10	031301006003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	36		
11	031301006004	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	66		
12	031301006005	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	54		
13	031301009001	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
14	031301009002	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031301009003	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN40 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	9		
16	031301009004	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN32 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	9		
17	031301009005	套管	1. 材质: 钢套管 2. 介质管道规格: DN20 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
18	031002001001	阀门	1. 类型: 弹性座封 铸铁不锈钢芯闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	6		
19	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
20	031002009001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊 法兰 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	副	8		
21	031002001003	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	22		
22	031002001004	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	031002001005	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
24	031002001006	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	16		
25	031002001007	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 内螺纹连接 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	5		
26	031002001008	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格: DN25 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
27	031002001009	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 含截止阀 3. 规格: DN15 4. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	1		
		排水					
28	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN150 5. 连接形式: 承插粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	25.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	298.87		
30	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	25.93		
31	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 水 3. 材质: 硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验等详见设计说明 7. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m	141.7		
32	031301006006	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	283		
33	031301006007	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN≤DN80 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	031301006008	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN≤DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	套	208		
35	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型:透气帽 2. 规格:DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	9		
36	031301009006	套管	1. 材质:钢套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	42		
37	031301009007	套管	1. 材质:防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	9		
38	031003017001	地漏	1. 材质:防干涸地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	20		
39	031003017002	地漏	1. 材质:洗衣机地漏 2. 型号:DN50 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		
40	031003018001	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN100	个	18		
41	031003018002	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN50	个	1		
42	031003018003	地面扫除口	1. 材质:清扫口 2. 规格:DN150	个	4		
		卫生洁具					
43	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器(自带水封) 2. :配延时自闭式冲洗阀 3. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	70		
44	031003020001	排水栓	1. 材质:排水栓 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	组	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	031003007001	小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	套	50		
46	031003004001	洗涤盆	1. 类型:拖布池 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	组	10		
47	031003016001	水龙头	1. 类型:洗衣机龙头 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	8		
48	031003016002	水龙头	1. 类型:洗手池龙头 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	个	45		
		其他					
49	030409014001	揭、盖、移动电缆沟盖板	1. 种类:揭、盖、移动沟盖板 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	49		
		拆除					
50	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:原给排水管道拆除 2. 管道上的附着物种类:阀门管件水龙头保温等 3. 其它要求详见图纸设计和技术要求	m	791.21		
51	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便斗拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	50		
52	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 2. 其它要求详见图纸设计和技术要求	件	70		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区2#公寓楼-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区5#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	4542.92		
2	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	89		
3	011401001001	木门油漆	1. 木门油漆，采用环保型水性漆，正反两面 2. 含局部维修（包括但不限于修补、腻子、油漆、门锁、合页等 3. 工程量为门洞口面积	m2	243		
4	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型:门扇 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板，磷化处理喷漆；内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作 7. 包含拆除后门洞口修补 8. 工程量按洞口面积计算	m2	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区5#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031201006001	铸铁管、暖气片刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：铸铁暖气片刷银粉漆两遍 2. 其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	311.5		
6	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
		走道、门厅及楼梯间					
7	011403001002	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	1376.07		
		其他					
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆抹平修补，厚度按现场实际综合考虑 2. 地面有破损处点补处理：地面破损及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将地面扫净	m2	153.42		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 防水无机涂料两遍 2. 封闭防水底漆一道 3. 刮防水腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净 6. 工程量按正投影面积计算，门窗等侧边包含在综合单价内 7. 部位：西侧外墙	m2	126.06		
10	011108008001	标志牌（五层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
11	011402003001	金属面油漆	1. 护栏刷漆按现场实际综合考虑 2. 包含除锈基层清理等内容 3. 楼前两边生锈护栏	m	71.34		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 长安校区5#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区5#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区5#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除龙骨天棚 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	225		
2	010103002001	垃圾外弃	1. 类别：建筑垃圾（含装车） 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	54		
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 乳胶漆两遍 3. 封闭底漆一道 4. 石膏板吊顶（含龙骨）	m2	225		
4	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	559.18		
5	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
		独立卫生间					
7	011505003001	镜面玻璃	1. 成品银镜5mm厚，钉子固定 2. 基层阻燃板 3. 带储物台 4. 规格按现场实际综合考虑 5. 9#公寓楼	m2	30.72		
		其他					
8	010804005001	磁吸铁艺大门	1. 门洞口尺寸:1800*2400mm 2. 门类型:磁吸铁艺大门 3. 门禁设备（门禁系统安装计入专业暂估价） 4. 包括门锁、合页等所有五金件 5. 包含地面破除及恢复、线路连接、垃圾外运等 6. 具体情况按现场实际综合考虑 7. 部位:东3（9.10#公寓桥东）	m2	4.32		
9	011108008001	标志牌（四层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 长安校区9#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区9#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区9#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门窗尺寸:1000*2700mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	36		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	1.87		
3	010103002001	垃圾外弃	1. 类别:建筑垃圾(含装车) 2. 运距:施工单位自行考虑	m3	7.22		
4	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型:钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理后喷漆; 门框为1.5mm厚冷轧薄钢板; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	97.2		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	14.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长安校区9#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区9#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“综合单价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区9#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区10#公寓楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		宿舍					
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除龙骨天棚 2. 禁止损坏非拆除构件 3. 随拆随搬，垃圾运至指定堆放点	m2	168.75		
2	010103002001	垃圾外弃	1. 类别：建筑垃圾（含装车） 2. 运距：施工单位自行考虑	m3	40.5		
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 同步集成灯具、排风设备开孔，预留检修口（安装计入） 2. 乳胶漆两遍 3. 封闭底漆一道 4. 石膏板吊顶（含龙骨）	m2	168.75		
4	011403001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 乳胶漆两遍 2. 封闭底漆一道 3. 墙面有破损处刮腻子三遍磨平 4. 整体墙面打磨清理 5. 墙面有破损处点补处理：墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净	m2	838.76		
5	01B001	家具移位及覆膜保护	1. 包含但不限于施工时原有床、柜子等移位、复位，房间内原有物品薄膜保护措施，垃圾清运、后期卫生打扫等	房间	18		

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011207003001	成品隔断	1. 铝合金包边木饰面板 2. 包括成品把手等所有五金件 3. 108系列推拉门（铝合金型材、双扇）详见22J603-1 B-20 4. 具体尺寸以现场实际为准	m2	9.38		
		独立卫生间					
7	011505003001	镜面玻璃	1. 成品银镜5mm厚，钉子固定 2. 基层阻燃板 3. 带储物台 4. 规格按现场实际综合考虑 5. 10#公寓楼	m2	17.28		
		其他					
8	011108008001	标志牌（三层）	1. 盥洗室、吹风机、洗衣机、直饮机等名称的标识标牌 2. 规格按现场实际综合考虑 3. 成品购买安装	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 长安校区10#公寓楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 长安校区10#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区10#公寓楼-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长安校区10#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸:1000*2700mm 2. 木门拆除, 拆除后清理地面 3. 禁止损坏非拆除构件 4. 随拆随搬, 垃圾运至指定堆放点	樘	18		
2	011705002001	立面块料拆除	1. 新作钢质门处原瓷砖踢脚线拆除 2. 踢脚高度130mm 3. 打磨清理	m2	0.94		
3	010103002001	垃圾外弃	1. 类别: 建筑垃圾(含装车) 2. 运距: 施工单位自行考虑	m3	3.61		
4	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 门类型: 钢质门 3. 包括门锁、合页等所有五金件 4. 具体尺寸以现场实际为准 5. 内外门板为1.0mm厚热镀锌钢板, 磷化处理 后喷漆; 门框为1.5mm厚冷轧薄钢板; 内外门板之间为发泡聚氨酯 6. 门锁带9把钥匙、门牌制作、安装 7. 包含拆除后门洞口修补	m2	48.6		
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:130mm 2. 瓷砖踢脚线规格按现场实际综合考虑 3. 水泥砂浆黏贴	m	7.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长安校区10#公寓楼-更换钢质门 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：长安校区10#公寓楼-更换钢质门

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长安校区10#公寓楼-更换钢质门 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学区					
		3教1层					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
2	030405016001	其他电器	1. 名称:内嵌配电箱门（定制） 2. 规格:600*800	台	1		
3	030405016002	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
4	030405016003	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
5	030405016004	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
6	030412002001	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	2		
7	030412003001	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	100		
		2教1层					
8	030402012002	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
9	030405016005	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
10	030405016006	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
11	030405016007	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
12	030412002002	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	2		
13	030412003002	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	100		
		4教4层					
14	030402012003	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
15	030405016008	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030405016009	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
17	030405016010	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
18	030412002003	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	10		
19	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV-3*35+2*16 2. 电缆头安装	m	15		
		4教1层					
20	030402012004	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
21	030405016011	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
22	030405016012	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
23	030405016013	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
24	030412002004	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	10		
25	030409001002	电力电缆	1. 名称:YJV-3*70+2*35 2. 电缆头安装	m	12		
		生活区					
		教师公寓					
26	030405005001	接触器、磁力启动器	1. 名称:交流接触器 32A	台	1		
27	030412003003	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	2		
28	030405016014	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	7		
29	030405016015	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	7		
30	030405016016	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	7		
		后勤1层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030402012005	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
32	030405016017	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
33	030405016018	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
34	030405016019	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
35	030412002005	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	2		
36	030412003004	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	90		
37	030412003005	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	90		
		1号公寓1层					
38	030402012006	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
39	030405016020	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
40	030405016021	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
41	030412003006	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	300		
42	030412003007	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	100		
43	030412003008	配线	1. 名称:BVR-1*16	m	100		
44	030412003009	配线	1. 名称:BVR-1*25	m	100		
45	030412003010	配线	1. 名称:BVR-1*50	m	100		
		3号公寓1层					
46	030402012007	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
47	030405016022	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
48	030405016023	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
49	030405016024	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
50	030412003011	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030412003012	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	100		
52	030412003013	配线	1. 名称:BVR-1*16	m	50		
53	030412003014	配线	1. 名称:BVR-1*25	m	100		
54	030412003015	配线	1. 名称:BVR-1*50	m	50		
		5号公寓1层					
55	030405016025	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
56	030405016026	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
57	030405016027	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
58	030412002006	线槽	1. 名称:敷设线槽200*100	m	20		
59	030409001003	电力电缆	1. 名称:YJV-3*16+2*10 2. 电缆头安装	m	280		
		7号公寓1层					
60	030405016028	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
61	030405016029	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
62	030405016030	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
63	030412002007	线槽	1. 名称:敷设线槽200*100	m	10		
64	030409001004	电力电缆	1. 名称:YJV-3*16+2*10 2. 电缆头安装	m	90		
		9号公寓1层					
65	030412003016	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	400		
66	030405016031	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
67	030405016032	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	030405016033	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
69	030412002008	线槽	1. 名称:敷设线槽200*100	m	30		
		10号公寓1层					
70	030412003017	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	400		
71	030405016034	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
72	030405016035	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
73	030405016036	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
74	030412002009	线槽	1. 名称:敷设线槽200*100	m	30		
		11号公寓1层					
75	030412003018	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	400		
76	030405016037	其他电器	1. 名称:原有内嵌配电箱维修 2. 型号:更换接地、零排	项	1		
77	030405016038	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
78	030405016039	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
79	030412002010	线槽	1. 名称:敷设线槽200*100	m	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白鹿原校区电力安全隐患整改 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白鹿原校区电力安全隐患整改 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学区					
		人工智能楼1层1					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:落地箱 600*1200 2. 安装更换	台	1		
2	030405016001	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
3	030405016002	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:桥架 200*100	m	10		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV-3*25+2*16 2. 电缆头安装	m	15		
6	030409001002	电力电缆	1. 名称:YJV-3*16+2*10 2. 电缆头安装	m	20		
7	030412003001	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	300		
		人工智能楼1层2					
8	030402012002	成套配电箱	1. 名称:落地箱 600*1200 2. 安装更换	台	1		
9	030405016003	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
10	030405016004	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
11	030412002001	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	2		
12	030412003002	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	60		
13	030412003003	配线	1. 名称:BVR-1*25	m	100		
		1教1层和4层					
14	030402012003	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	2		
15	030412003004	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	200		
16	030412003005	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	15		
17	030405016005	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	2		
18	030405016006	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		3教1层					
19	030402012004	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
20	030412003006	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	120		
21	030412003007	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	5		
22	030412002002	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	2		
23	030405016007	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
24	030405016008	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		3教4层					
25	030402012005	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
26	030412003008	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	100		
27	030412003009	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	5		
28	030412002003	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	2		
29	030405016009	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
30	030405016010	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		多功能厅2层					
31	030409001003	电力电缆	1. 名称:YJV-3*16+2*10 2. 电缆头安装	m	100		
32	030405016011	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
33	030405016012	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		羽毛球馆1层					
34	030402012006	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
35	030412003010	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	100		
36	030412003011	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	50		
37	030412002004	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区电力安全隐患整改 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030405016013	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		体测中心1层					
39	030402012007	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
40	030412003012	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	50		
41	030412003013	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	20		
42	030412002005	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	4		
43	030405016014	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		操场					
44	030402012008	成套配电箱	1. 名称:落地箱 600*1200 2. 安装更换	台	1		
45	030409001004	电力电缆	1. 名称:YJV-3*10 2. 电缆头安装	m	260		
46	030412003014	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	50		
47	030412001001	配管	1. 名称:PVC 40	m	240		
48	030405016015	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
49	030405016016	其他电器	1. 名称:拆除废旧落地配电箱	项	1		
		电钢楼与形体楼					
50	030405016017	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
51	030405016018	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
52	030405016019	其他电器	1. 名称:内嵌配电箱门（定制） 2. 规格:300*500	台	1		
		琴楼1层					
53	030405016020	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
54	030405016021	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		学前教育楼配电箱					
55	030405016022	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	030405016023	其他电器	1. 名称: 设备线路调测	项	1		
		生活区					
		1号公寓楼1层					
57	030405016024	其他电器	1. 名称: 原有配电箱线缆整理	项	1		
58	030405016025	其他电器	1. 名称: 设备线路调测	项	1		
		2号公寓1层					
59	030402012009	成套配电箱	1. 名称: 挂墙箱 500*700 2. 安装更换	台	1		
60	030412003015	配线	1. 名称: BVR-1*4	m	100		
61	030412003016	配线	1. 名称: BVR-1*10	m	40		
62	030412002006	线槽	1. 名称: 敷设线槽 200*100	m	4		
63	030405016026	其他电器	1. 名称: 原有配电箱线缆整理	项	1		
64	030405016027	其他电器	1. 名称: 设备线路调测	项	1		
		3号公寓楼1层					
65	030412003017	配线	1. 名称: BVR-1*4	m	30		
66	030412003018	配线	1. 名称: BVR-1*10	m	15		
67	030405016028	其他电器	1. 名称: 原有配电箱线缆整理	项	1		
68	030405016029	其他电器	1. 名称: 设备线路调测	项	1		
		4号公寓楼1层					
69	030412003019	配线	1. 名称: BVR-1*4	m	50		
70	030405016030	其他电器	1. 名称: 原有配电箱线缆整理	项	1		
71	030405016031	其他电器	1. 名称: 设备线路调测	项	1		
		5号公寓楼1层					
72	030412003020	配线	1. 名称: BVR-1*4	m	20		
73	030405016032	其他电器	1. 名称: 原有配电箱线缆整理	项	1		
74	030405016033	其他电器	1. 名称: 设备线路调测	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长安校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		负一层菜鸟驿站旁木工房					
75	030402012010	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 400*600 2. 安装更换	台	1		
76	030402012011	成套配电箱	1. 名称:挂墙箱 400*500 2. 安装更换	台	1		
77	030412003021	配线	1. 名称:BVR-1*25	m	9		
78	030412003022	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	30		
79	030405016034	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
80	030405016035	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		6号公寓					
81	030405016036	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
82	030405016037	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
83	030409001005	电力电缆	1. 名称:YJV-3*25+2*16 2. 电缆头安装	m	100		
84	030412002007	线槽	1. 名称:敷设线槽 200*100	m	50		
		六排学生公寓楼1层					
85	030412003023	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	4		
86	030405016038	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
87	030405016039	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		二排学生公寓楼1层					
88	030412003024	配线	1. 名称:BVR-1*4	m	20		
89	030412003025	配线	1. 名称:BVR-1*10	m	5		
90	030405016040	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		
91	030405016041	其他电器	1. 名称:设备线路调测	项	1		
		三排教职工宿舍1层					
92	030405016042	其他电器	1. 名称:原有配电箱线缆整理	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：长安校区电力安全隐患整改

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能门禁暂估价

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				31143
2.1	智能门禁暂估价	元			31143
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					31143

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				980000
1.1	暂列金额	元	980000	100	980000
2	专业工程暂估价				
2.1		元			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					980000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。