工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年蒲城县罕井镇罕井村尼娜皇后葡萄储藏冷库项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年蒲城县罕井镇罕井村尼娜皇后葡萄储藏冷库项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年蒲城县罕井镇罕井村尼娜皇后葡萄储藏冷库项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年蒲城县罕井镇罕井村尼娜皇后葡萄储藏冷库项目						
1.1	土建工程						
1.2	通风空调工程						
1.3	电气设备安装工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年蒲城县罕井镇罕井村尼娜皇后葡萄储藏冷库项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	通风空调工程	
3	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:地表杂草及腐殖土 2.开挖深度:平均深度0.5m 3.开挖土方外运处理，运距暂定5km 4.基底处理方式:原土夯实 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	442.52		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.整体黄土回填夯实 2.材料品种:黄土 3.密实度:夯实系数≥0.95 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	796.54		
3	010103003001	土方外购	[项目特征] 1.外购黄土 2.工程量为自然方量 [工作内容] 1.装卸 2.运输	m3	916.02		
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:回填夯实土方 2.开挖深度:0.77m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	74.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:≥0.97 [工作内容] 1.铺设土工材料（若有），分层铺填 2.碾压、振密或夯实	m3	48.42		
6	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:条基 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	13.43		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240*150*53mm水泥压制转 2.基础类型:砖基础 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	13.72		
8	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53水泥压制砖 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:坡道与室外装卸场两侧接触处 2.砖品种、规格、强度等级:水泥压制砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	0.15		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.74		
11	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.8		
12	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.基础类型:普通独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.53		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30商砼 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.75		
15	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:直形模板 2.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.54		
16	010502022001	基础圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505012001	基础圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:直形模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	46.89		
18	010502022002	压顶圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.2		
19	010505012002	压顶圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:直形模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.69		
20	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1.构件名称:钢柱包裹 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C30细石商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋、HPB300 Φ6mm [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.27		
22	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12mm [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.811		
23	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:预埋钢板200*200*5，三角肋板50*60*5及2Φ6U型锚筋 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.037		
24	010502025001	散水	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3：7灰土基础 2.面层厚度:100mm厚C20砼散水一次性压光 3.嵌缝材料种类:室外散水库棚四角，D轴中间各留20宽沉降缝一道，沥青砂浆填缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	60.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502027001	坡道	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚3：7灰土垫层 2.面层厚度:200厚C30混凝土 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	22.6		
	A.6	金属结构工程					
26	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1.柱类型:箱形钢柱 2.钢材品种、规格:120*120*4.0镀锌方管 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.374		
27	010607002004	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:80*40*3.0镀锌矩管 2.构件类型:刚性系杆 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.462		
28	010607002003	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:60*40*2.5镀锌矩管 2.构件类型:水平支撑 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.346		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:120*60*4.0镀锌矩管 2.屋架跨度及起拱高度:屋架跨度18.12m [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.52		
30	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:80*40*3.0镀锌矩管 2.构件类型:屋面檩条 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	2.078		
31	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:40*2.5镀锌方管 2.构件类型:屋面钢支撑 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.318		
32	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.5厚单层彩钢压型板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	442.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:80*40*3.0镀锌矩管、40*2.5镀锌方管 2.构件类型:钢墙架 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	1.781		
34	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.5厚单层彩钢压型板墙面 2.部位:1-5轴、D轴0.6米标高以上墙面及A轴4.8米标高以上墙面，具体做法详见图纸 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	360.44		
	A.7	冷库库体					
35	010605002002	钢板墙板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:100厚双面彩钢板聚氨酯保温板 2.B1阻燃密度40KG/m³ ±2彩钢板厚度0.426 3.部位:库体四周侧板及两间库的中间隔板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	338.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010605003002	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:100厚双面彩钢板聚氨酯保温板（含蘑菇头、钢丝、花篮螺栓、U型卡等专用吊件） 2.B1阻燃密度40KG/m³ ±2彩钢板厚度0.426 3.部位:库体顶板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	200		
	A.8	门窗工程					
37	010802002001	冷库密闭性保温启闭门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2100mm*2700mm 2.五金种类、规格:铰链及把手不锈钢 3.其他工艺要求:B1阻燃密度40KG/m³ ±2彩钢板厚度0.426 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	11.34		
38	010807008001	彩板窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1270mm*2000mm 2.框、扇材质及规格:钢框单层0.5厚彩钢板百叶透气窗 [工作内容] 1.窗安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	24.2		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热部位:室内地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚XPS保温板一道 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料	m2	386.46		
	A.11	楼地面装饰工程					
40	011101002001	装卸场地地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C30混凝土 2.300mm厚3：7灰土基础 3.纵向1道,横向1道锯缝机锯伸缩缝,间距均分 4.部位:库前装卸场地 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	222.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011101002002	混凝土楼地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C30砼面层随打随抹平 2.200g土工布保护一道（平面） 3.12#塑料膜防潮层一道 4.100厚XPS保温板一道（另列） 5.12#塑料膜防潮层一道 6.300厚3:7灰土基础 7.部位:室内地面 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	386.46		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
42	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:外墙面 2.20厚M10水泥砂浆一次性压光,横向间隔3米竖向塑料分隔条做法 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	59.52		
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:内墙面 2.16厚M10水泥砂浆一次性压光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	34.37		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1.非承重钢构件、预埋铁件以及其他辅助钢构件和镀锌钢构件焊接处均做丹红防锈漆两遍打底及银粉漆两遍涂面处理。 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	5.82		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	离心式风幕机	[项目特征] 1.名称:离心式风幕机750w [工作内容] 1.安装	台	2		
2	030112014001	制冷机组	[项目特征] 1.名称:20P风冷室外防水机组 2.加大冷凝器 [工作内容] 1.安装	台	2		
3	030112003001	冷风机	[项目特征] 1.名称:冷风机 2.型号:DD200 3.新型高效冷风机铜管铝片 [工作内容] 1.安装	台	2		
4	030807003001	低压法兰阀门	[项目特征] 1.名称:膨胀阀 2.型号、规格:TGEX12 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验	个	2		
5	030807003002	过滤器	[项目特征] 1.名称:过滤器 2.型号、规格:DML-306S [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验	个	2		
6	03B001	风机及管道吊架	[项目特征] 1.名称:风机及管道吊架 2.5#国标镀锌角阀，8#国标槽钢等 [工作内容] 1.安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001004001	供液铜管	[项目特征] 1.材质:工程用410紫铜管，外做3cm橡塑保温层 2.规格:D16 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	30		
8	031001004002	回气铜管	[项目特征] 1.材质:工程用410紫铜管，外做3cm橡塑保温层 2.规格:D42 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	30		
9	03B002	制冷剂	[项目特征] 1.制冷剂R22 [工作内容] 1.安装	瓶	3		
10	03B003	冷冻油	[项目特征] 1.冷冻油3GS [工作内容] 1.安装	桶	2		
11	031001006001	冷凝管	[项目特征] 1.材质:UPVC管 2.规格:D32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	30		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	[工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:冷风机控制电源 2.规格:RV3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30		
2	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:冷风机化霜控制电源 2.规格:RVV3*6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30		
3	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:供液电磁阀控制电源 2.规格:RVV3*1 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	50		
4	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1.名称:（温度控制电源）传 2.规格:KVVP2*0.75 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:冷库照明控制电源 2.规格:RV3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	30		
6	030412003005	配线	[项目特征] 1.名称:压缩机控制电源 2.规格:RV3*10 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	50		
7	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:风幕机电源 2.规格:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	20		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:D32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	350		
9	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:冷库灯 2.规格:100W [工作内容] 1.安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040801013001	低压开关柜(配电屏)	[项目特征] 1.型号:微电脑控制柜 [工作内容] 1.基础浇筑 2.基础型钢制作、安装 3.本体安装、调试 4.端子板安装 5.焊、压接线端子 6.盘柜配线、端子接线 7.屏边安装 8.补刷（喷）油漆 9.接地	台	2		
11	040801013002	低压开关柜(配电屏)	[项目特征] 1.型号:照明及风幕机控制柜 [工作内容] 1.基础浇筑 2.基础型钢制作、安装 3.本体安装、调试 4.端子板安装 5.焊、压接线端子 6.盘柜配线、端子接线 7.屏边安装 8.补刷（喷）油漆 9.接地	台	2		
12	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:钢制总配电箱 2.规格:500*600*200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。