

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区下庙镇2026年村级公益事业建设一事一议项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨坝村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		巷道道路（300*3.5m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	1061		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	112		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	112		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	1060		
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	1200		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：滨坝村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙光村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#巷道道路（247*4.5m）					
1	040203007002	水泥混凝土（18cm厚面层）	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	1111.5		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	92.4		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	36.83		
4	040202001001	石灰稳定土	1. 15cm厚3:7灰土	m2	1235		
5	041001003004	清基	1. 清基厚15cm，暂按30%可以利用，剩余弃运15km	m2	1235		
		2#巷道道路（187*3.5m）					
6	040203007004	水泥混凝土（18cm厚面层）	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	654.5		
7	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	70		
8	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	36.34		
9	040202001002	石灰稳定土	1. 15cm厚3:7灰土	m2	748		
10	041001003005	清基	1. 清基厚15cm，暂按30%可以利用，剩余弃运15km	m2	748		
		3#巷道道路（53*3.0m）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙光村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040203007006	水泥混凝土（18cm厚面层）	1. 现浇C30混凝土路面18cm厚 2. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m ²	159		
12	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m ³	20		
13	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m ³	11.65		
14	040202001003	石灰稳定土	1. 15cm厚3：7灰土	m ²	185.5		
15	041001003006	清基	1. 清基厚15cm，暂按30%可以利用，剩余弃运15km	m ²	185.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：曙光村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康甘村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#巷道道路（110*3.0m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	341		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	41		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	41		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	333.33		
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	386.67		
		2#巷道道路（44*3.0m）					
6	040203007002	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	132		
7	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康甘村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	16.5		
9	041001001002	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	133.33		
10	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	153.33		
		3#巷道道路（95*3.0m）					
11	040203007003	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	296		
12	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	36		
13	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	36		
14	041001001003	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	286.67		
15	041001003003	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	333.33		
		4#巷道道路（64*3.5m）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康甘村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040203007004	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	224		
17	040103002004	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	24		
18	040103006004	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	24		
19	041001001004	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	226.67		
20	041001003004	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	256		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 康甘村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：康甘村-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：康甘村-管道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#巷道道路（144*2.0m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	300		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	54		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	54		
4	041001003006	拆除基层（普通）	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	372		
		2#巷道道路（130*2.5m）					
5	040203007002	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	336		
6	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	49		
7	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	041001001002	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	325		
9	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	393.33		
		3#巷道道路（52*3.0m）					
10	040203007003	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	156		
11	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	19.5		
12	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	19.5		
13	041001001003	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	156		
14	041001003009	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	182		
		4#巷道道路（82*2m）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040203007004	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	164		
16	040103002004	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	31		
17	040103006004	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	31		
18	041001001004	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	49.33		
19	041001003004	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	206.67		
		5#巷道道路（86*2.5m）					
20	040203007005	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	215		
21	040103002005	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	32		
22	040103006005	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 田村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：田村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]