延安市安塞区卫生健康局

安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目

（竞争性磋商）

合同编号：ASZCJC-2026-061

合

同

书

甲方：延安市安塞区卫生健康局

乙方：陕西金耀通盛建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

甲方：延安市安塞区卫生健康局

乙方：陕西金耀通盛建筑工程有限公司

1.工程概述：

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目

工程地址：安塞区（采购人指定地点）

工程质量：工程质量符合国家标准

成交金额：1247600.00元

工程量清单：详见合同附件

2.工程工期：

2.1 开工日期：以实际开工日为准

2.2 工期：60日历天

2.3 中标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟工期，将按违约终止合同。

2.4 中标人遇到可能妨碍按期完工的情况时，须及时以书面形式通知采购 人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期时间或者通过协商加收误期赔偿金。

3.履约保证金：不收取。

4.合同总价款：包括了投标人完成本项目和合同条款确定的投标范围内的全部工作内容所需的费用，合同总价最终以中标金额为准。

5. 工程技术资料：即国家主管部门的批文、行业监管部门的许可、工程勘察设计资料、工程施工图纸等。

6. 知识产权：即中标人在提供施工技术、工程材料、工程设备等时，对涉及任何有关知识产权的法律诉讼承担全责。

7. 工程施工的配合与责任：

7.1 采购人的责任：（1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款）。

7.2 中标人的责任（乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不得进行转包和违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任）。

7.3 监理单位的责任（监理单位需依照法律、技术标准、设计文件和合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任）。

8. 施工的组织：

8.1 施工现场各方委派总责任人的职责和具体委派办法。

8.2 安全施工保障措施及安全责任。

8.3 开工、延期开工手续与开工确认。

8.4 暂停施工的原由、期限、再复工的确认及费用承担。

8.5 非正常情况下，工期可顺延的因素和确认条件。

8.6 工期奖罚条件。

8.7 项目施工进展计划。

8.8 施工现场管理办法。

9. 工程质量保证：

9.1 中标人须按照国家颁布的施工规范和本工程设计图纸进行施工，接受采购人及其代理人的监督检查，并承担不合格工程的返工施工及费用。因返工耽误的工期不得顺延。

9.2 对工程施工质量出现争议的，须由质量监督部门进行认定。败诉方承担认定费用，并对造成的其他损失给予相应的补偿。

9.3 中标人对隐蔽工程的施工，具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位时，须自检合格后在隐蔽施工 48 小时前书面通知采购人代表，经采购人代表签字确认后，方可进行隐蔽工程的施工。

10.工程材料设备供应：

10.1 由采购人供应的材料设备，由采购人提供清单，运达协商确定的地点，并在 24 小时前通知中标人验收（具体验收方式在合同中明确）。

10.2 由中标人自供的材料设备，由中标人提供清单，运达指定地点，并在到货 24 小时内通知甲方代表验收（具体验收方式在合同中明确）。

10.3 由于工程建设的需要，经采购人同意后，可以对相应的材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

11.工程设计的变更：

11.1 工程设计变更的内容与审批手续。

11.2 工程设计变更后的工程价款的计算、建设工期确定的具体办法。

12.竣工验收与质保期：

12.1 竣工须达到的标准和具备工程验收的条件。

12.2 工程验收规范、标准，验收的组织实施。

12.3 工程验收合格须移交的工程资料和竣工图纸等。

12.4 工程保修期 1 年。

13.付款方式：

13.1 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的70%，计人民币**捌拾柒万叁仟叁佰贰拾元整（￥873320.00元）。**

13.2 乙方施工完毕，经验收合格后支付剩余合同总价款的30%，计人民币**叁拾柒万肆仟贰佰捌拾元整（￥374280.00元）。**

14.合同争议的解决：

14.1 合同执行中发生争议的，当事人双方须协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

14.2 在发生不可抗力情况下的须对措施和解决办法。

14.3 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，须按规定履行相应的手续。

15.违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须赔偿中标人的经济损失。

16、其它：

16.1. 本合同一式陆份，均具有法律效力；

16.2. 本合同自签订之日起生效；

16.3. 采购文件等是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

甲　　方（盖章）： 法定代表人(签字)： 委托代理人： 组织机构代码：116106Z4MB2A0096XE 电　　话：0911-6216030 地　　址：安塞区政府大楼3楼 2026年9月1日	乙　　方（盖章）： 法定代表人(签字)： 开户银行：中国建设银行股份有限公司安塞区支行 户　名：陕西金耀通盛建筑工程有限公司 帐　号：61050168741100001320 地　址：陕西省延安市安塞区招安镇招安小区7号楼2单元301室 电　话：18992135872 2026年9月1日

工程名称：延安市安塞区卫生健康局安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1254691.44

（大写）：壹佰贰拾伍万肆仟陆佰玖拾壹元肆角肆分

投 标 人：陕西金耀通盛建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：章伟珍（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026.8.26

工程项目清单费用汇总表

工程名称:延安市安塞区卫生健康局安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	延安市安塞区卫生健康局安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目	1254691.44
合 计		1254691.44

工程项目清单费用汇总表

工程名称:延安市安塞区卫生健康局安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建	1073231.23
2	安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--安装	181460.21
合 计		1254691.44

单位工程清单费用汇总表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	855290.33
1.1	其中：建筑工人社保费用	33514.67
2	措施项目费	50675.48
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	50675.48
2.2.1	安全文明施工措施费	40453.29
2.2.2	冬雨季施工增加费	4950.66
2.2.3	夜间施工增加费	1650.22
2.2.4	二次搬运费	2177.37
2.2.5	测量放线定位复测费	1443.94
3	其他项目费	78650
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	78650
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	984615.81
5	增值税	88615.42
6	单位工程造价	1073231.23
合　　计		1073231.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沿河湾镇碟子沟村卫生院改造					67127.57
		拆除工程					63080.87
1	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	126.04	33.55	4228.64
2	041001003001	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
3	010102002024	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
4	010102009035	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
5	010501001023	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
6	010505002023	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
7	010506009002	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
8	010606003002	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
9	010605002002	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
10	010802003002	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
11	011205001002	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
12	011710002002	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
13	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011501004002	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
15	010102003003	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
16	010102009004	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
17	010401008001	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					4046.7
18	B002	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离15Km 2.运输3趟	项	1	4046.70	4046.70
		化子坪镇子坊坪村卫生院改造					81136.97
		拆除工程					66436.97
19	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	126.04	33.55	4228.64
20	041001003004	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
21	010102002025	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
22	010102009036	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
23	010501001024	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
24	010505002024	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
25	010506009005	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
26	010401008005	砖散水、地坪		m2	99	33.90	3356.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010606003005	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
28	010605002005	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
29	010802003005	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
30	011205001005	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
31	011710002005	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
32	011706002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
33	011501004005	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
34	010102003006	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
35	010102009010	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
36	010401008004	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					14700
37	B005	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离49Km 2.运输3趟	项	1	14700.00	14700.00
		化子坪镇西沟政村卫生院改造					74035.13
		拆除工程					63835.13
38	041001001003	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	126.04	33.55	4228.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	041001003003	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
40	010102002026	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
41	010102009037	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
42	010501001025	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
43	010505002025	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
44	010506009004	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
45	010606003004	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.398	7618.76	3032.27
46	010605002004	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
47	010802003004	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
48	011205001004	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
49	011710002004	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
50	011706002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
51	011501004004	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
52	010102003005	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010102009008	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
54	010401008003	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					10200
55	B004	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离34Km 2.运输3趟	项	1	10200.00	10200.00
		高桥镇徐清村卫生室改造					77480.87
		拆除工程					63080.87
56	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	126.04	33.55	4228.64
57	041001003002	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
58	010102002004	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
59	010102009005	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
60	010501001003	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
61	010505002003	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
62	010506009003	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
63	010606003003	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
64	010605002003	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
65	010802003003	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
66	011205001003	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
67	011710002003	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
69	011501004003	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
70	010102003004	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
71	010102009006	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
72	010401008002	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					14400
73	B003	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离48Km 2.运输3趟	项	1	14400.00	14400.00
		谭家营孟新庄卫生院改造					60003.45
		拆除工程					54303.45
74	041001001005	拆除路面	1.材质:砖路面 2.厚度:6cm	m2	126.04	5.01	631.46
75	010102002007	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
76	010102009038	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
77	010501001029	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
78	010505002027	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
79	010506009006	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010606003006	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
81	010605002006	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
82	010802003006	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
83	011205001006	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
84	011710002006	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
85	011706002006	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
86	011501004006	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
87	010102003007	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
88	010102009012	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
89	010401008006	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					5700
90	B006	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离19Km 2.运输3趟	项	1	5700.00	5700.00
		建华镇龙安村卫生院改造					63083.69
		拆除工程					59483.69
91	041001001006	拆除路面	1.材质:砖路面 2.厚度:6cm	m2	126.04	5.01	631.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	041001003006	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
93	010102002027	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
94	010102009039	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
95	010501001028	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
96	010505002026	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
97	010506009007	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
98	010606003007	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
99	010605002007	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
100	010802003007	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
101	011205001007	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
102	011710002007	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
103	011706002007	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
104	011501004007	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
105	010102003008	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010102009014	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
107	010401008007	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					3600
108	B007	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离12Km 2.运输3趟	项	1	3600.00	3600.00
		金明街道东营村卫生院改造					99365.29
		拆除工程					97505.29
109	041001001007	拆除路面	1.材质:砖路面 2.厚度:6cm	m2	157.32	5.01	788.17
110	041001003007	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	157.32	41.10	6465.85
111	010102002009	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	70.79	7.14	505.44
112	010505002008	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	62.93	40.44	2544.89
113	010102009040	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	31.46	254.87	8018.21
114	010501001030	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	31.46	445.80	14024.87
115	010506009008	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.428	11678.21	4998.27
116	010606003008	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.342	7618.76	2605.62
117	010605002008	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	73.27	150.19	11004.42
118	010802003008	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	11.95	547.10	6537.85
119	011205001008	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	374.68	85.47	32023.90
120	011710002008	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011706002008	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
122	011501004008	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
123	010102003009	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
124	010102009016	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
125	010502025001	散水		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					1860
126	B008	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离6.2Km 2.运输3趟	项	1	1860.00	1860.00
		招安镇白坪村卫生院改造					74224.89
		拆除工程					63124.89
127	041001001008	拆除路面	1.材质:砖路面 2.厚度:6cm	m2	126.04	5.01	631.46
128	041001007001	拆除砖石结构		m3	7.56	179.45	1356.64
129	01B002	移栽树木		颗	36	63.46	2284.56
130	041001003008	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
131	010102002010	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
132	010102009041	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
133	010501001031	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	010505002009	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
135	010506009009	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
136	010606003009	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
137	010605002009	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
138	010802003009	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
139	011205001009	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
140	011710002009	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
141	011706002009	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
142	011501004009	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
143	010102003010	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
144	010102009018	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
145	010401008009	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					11100
146	B009	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离37Km 2.运输3趟	项	1	11100.00	11100.00
		金明街道汪岔村卫生院改造					65875.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					63835.13
147	041001001009	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	126.04	33.55	4228.64
148	041001003009	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
149	010102002011	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
150	010102009042	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
151	010501001032	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
152	010505002010	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
153	010506009010	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
154	010606003010	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.398	7618.76	3032.27
155	010605002010	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63
156	010802003010	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
157	011205001010	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
158	011710002010	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
159	011706002010	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
160	011501004010	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	010102003011	挖沟槽土方	【项目特征】 1. 人工挖基槽 2. 深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
162	010102009020	回填方	【项目特征】 1. 人工回填 2. 素土	m3	36	23.87	859.32
163	010401008010	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					2040
164	B010	活动房运输	【项目特征】 1. 自卸汽车运输，平均距离6.8Km 2. 运输3趟	项	1	2040.00	2040.00
		招安镇周屯村卫生院改造					73152.66
		拆除工程					62052.66
165	041001001010	拆除路面	1. 材质:砖路面 2. 厚度:6cm	m2	126.04	5.01	631.46
166	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式:24砖墙	m3	6.72	179.45	1205.90
167	01B003	移栽电杆		项	1	1363.07	1363.07
168	041001003010	拆除基层	1. 材质:3:7灰土垫层 2. 厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
169	010102002012	挖基坑土方	【项目特征】 1. 人工挖基坑 2. 深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
170	010102009043	回填方	【项目特征】 1. 基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
171	010501001033	基础垫层	【项目特征】 1. C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
172	010505002011	基础模板	【项目特征】 1. 复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
173	010506009011	预埋铁件	【项目特征】 1. 16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
174	010606003011	钢墙架	【项目特征】 1. 40*60*1.2镀锌方钢	t	0.299	7618.76	2278.01
175	010605002011	钢板墙板	【项目特征】 1. 10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	010802003011	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	9.85	547.10	5388.94
177	011205001011	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
178	011710002011	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
179	011706002011	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
180	011501004011	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
181	010102003012	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
182	010102009022	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
183	010401008011	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					11100
184	B011	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离37Km 2.运输3趟	项	1	11100.00	11100.00
		高桥镇宋庄村卫生院改造					119804.68
		拆除工程					117764.68
185	041001001011	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	126.04	33.55	4228.64
186	050102001001	移植乔木	1.种类:白杨树 2.胸径/干径/米径/地径:32 3.株高:13m 4.花木移植运距:3	株	4	2257.73	9030.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
187	01B004	拆除凉亭		座	1	8500.00	8500.00
188	041001007003	拆除砖石结构	1.结构形式:24砖墙	m3	25.8	179.45	4629.81
189	041001007004	拆除砖石结构		m3	9	179.45	1615.05
190	041001007005	拆除砖石结构	1.结构形式:24砖砌墙 2.部位:厕所	座	1	1076.69	1076.69
191	01B005	迁移小型运动器材		项	5	500.00	2500.00
192	010502031001	化粪池、检查井		座	1	1838.30	1838.30
193	010401009001	砖地沟、明沟		m	15	183.33	2749.95
194	01B006	迁移电杆		根	1	1363.07	1363.07
195	050102001002	移植乔木	1.种类:油松 2.株高:4.5m 3.冠径:2.5m 4.花木移植运距:3	株	6	1269.28	7615.68
196	050102001003	移植乔木	1.种类:油松 2.株高:4.5m 3.冠径:2.5m 4.花木移植运距:3	株	6	1269.28	7615.68
197	041001003011	拆除基层	1.材质:3:7灰土垫层 2.厚度:35cm	m2	126.04	41.10	5180.24
198	010102002013	挖基坑土方	【项目特征】 1.人工挖基坑 2.深度2m以内	m3	56.72	7.14	404.98
199	010102009044	回填方	【项目特征】 1.基础回填3:7灰土	m3	25.21	254.87	6425.27
200	010501001034	基础垫层	【项目特征】 1.C25混凝土	m3	25.21	445.80	11238.62
201	010505002012	基础模板	【项目特征】 1.复合模板	m2	9.16	40.44	370.43
202	010506009012	预埋铁件	【项目特征】 1.16#b槽钢	t	0.285	11678.21	3328.29
203	010606003012	钢墙架	【项目特征】 1.40*60*1.2镀锌方钢	t	0.398	7618.76	3032.27
204	010605002012	钢板墙板	【项目特征】 1.10cm厚岩棉彩钢板	m2	50.66	150.19	7608.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	010802003012	防盗门	【项目特征】 1.防盗门	m2	19.71	547.10	10783.34
206	011205001012	墙、柱面装饰板	【项目特征】 1.竹木纤维装饰板	m2	101.1	85.47	8641.02
207	011710002012	金属门窗拆除		樘	1	45.55	45.55
208	011706002012	墙柱面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1.双面2.0mm厚钢板，中间10cm厚岩棉	m2	1.38	16.86	23.27
209	011501004012	成品治疗室做双面板操作台	【项目特征】 1.宽0.6m，高0.81m 2.0.4*0.7双面板柜门7扇 3.安装大理石台面 4.安装医疗垃圾桶1套，面盆1套	m	3.5	1500.00	5250.00
210	010102003013	挖沟槽土方	【项目特征】 1.人工挖基槽 2.深度2m以内	m3	36	7.14	257.04
211	010102009024	回填方	【项目特征】 1.人工回填 2.素土	m3	36	23.87	859.32
212	010401008012	砖散水、地坪		m2	45.8	33.90	1552.62
		活动房运输					2040
213	B012	活动房运输	【项目特征】 1.自卸汽车运输，平均距离6.8Km 2.运输3趟	项	1	2040.00	2040.00
合　　计							855290.33

措施项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					50675.48
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	40453.29	40453.29
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	4950.66	4950.66
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1650.22	1650.22
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2177.37	2177.37
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1443.94	1443.94
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				78650
3.1	技工	工日	44	400	17600
3.2	1.4m办公桌椅	套	11	1250	13750
3.3	四门两斗（宽0.85*高1.8*厚0.39）档案柜	套	22	650	14300
3.4	0.5*0.8KT板标识标牌，制度牌	套	220	150	33000
3.5					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					78650

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--土建　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	014903002	槽铝	75	m	18	
2	014905001	工字铝	(综合)	m	8.85	
3	031509001	铁件	(综合)	kg	4.82	
4	040905012	熟石灰		kg	0.32	
5	041301003	标准砖	240×115×53	千块	378.64	
6	053507001	竹木纤维装饰板		m2	47.2	
7	053507001@1	竹木纤维装饰板		m2	47.2	
8	092505001	彩钢夹芯板	δ75	m2	51.23	
9	112327003	钢制防盗门		m2	452	
10	330113001	钢墙架	(成品)	t	5500	
11	BCCLF0	成品治疗室做双面板操作台		m	1500	
12	BCCLF10	活动房运输　运距6.8km		项	2040	
13	BCCLF16	拆除凉亭		座	8500	
14	BCCLF2	活动房运输　运距49km		项	14700	
15	BCCLF3@1	活动房运输　运距34km		项	10200	
16	BCCLF4@1	活动房运输　运距48km		项	14400	
17	BCCLF5@1	活动房运输　运距19km		项	5700	
18	BCCLF6	活动房运输　运距12km		项	3600	
19	BCCLF8	活动房运输　运距37km		项	11100	
20	802101014	预拌混凝土	C25	m3	350	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	151894.8
1.1	其中:建筑工人社保费用	8492.75
2	措施项目费	14582.46
2.1	专业措施项目费	3885.58
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	207.45
2.2	通用措施费	10696.88
2.2.1	安全文明施工措施费	8065.63
2.2.2	冬雨季施工增加费	1278.04
2.2.3	夜间施工增加费	424.22
2.2.4	二次搬运费	558.47
2.2.5	测量放线定位复测费	370.52
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	166477.26
5	增值税	14982.95
6	单位工程造价	181460.21
合　　计		181460.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					78337.8
1	031001006001	塑料管	【项目特征】 1.DN32PPR管 2.清洗、消毒	m	352	36.72	12925.44
2	031001006002	塑料管	【项目特征】 1.DN25PPR管 2.清洗、消毒	m	176	32.60	5737.60
3	031002001001	阀门	【项目特征】 1.三角阀	个	33	52.52	1733.16
4	031002001002	阀门	【项目特征】 1.DN32球阀	个	11	75.12	826.32
5	031002008001	软接头(软管)	【项目特征】 1.上水软管	个	66	28.32	1869.12
6	031001006003	塑料管	【项目特征】 1.DN100PVC排水管 2.清洗、消毒	m	242	71.16	17220.72
7	031001006004	塑料管	【项目特征】 1.DN50PVC排水管 2.清洗、消毒	m	26.4	41.92	1106.69
8	031003016001	水龙头	【项目特征】 1.冷热水龙头	个	11	27.78	305.58
9	031003022001	水加热器	【项目特征】 1.小厨宝	套	33	856.59	28267.47
10	031003003001	洗脸盆	【项目特征】 1.单立柱面盆	组	22	379.35	8345.70
		电气					73557
11	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1.YJV-4*10电缆	m	550	42.76	23518.00
12	030412001001	配管	【项目特征】 1.DN20PVC线管	m	550	14.54	7997.00
13	030412003001	配线	【项目特征】 1.BV4mm²	m	3300	4.60	15180.00
14	030412002001	线槽	【项目特征】 1.2.5cmPVC线槽	m	1056	20.45	21595.20
15	030413013001	插座	【项目特征】 1.五孔插座	套	165	31.92	5266.80
合　　计							151894.80

措施项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					10696.88
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	8065.63	8065.63
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1278.04	1278.04
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	424.22	424.22
4	031401002001	二次搬运费		项	1	558.47	558.47
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	370.52	370.52
二		专业措施					3885.58
1	031402001001	脚手架		项	1	3885.58	3885.58
合　　计							14582.46

其他项目清单计价表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：安塞区公有产权和面积不达标村卫生室建设项目--安装　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030701005@1	冷热水龙头		个	20	
2	171915001@1	上水软管		根	15	
3	172500002@1	DN20PVC线管	(综合)	m	0.58	
4	173117004@1	DN100PVC排水管		m	15.06	
5	173117004@2	DN50PVC排水管		m	4.78	
6	173118001@1	DN32PPR管		m	5.12	
7	173118001@2	DN25PPR管		m	3.31	
8	180999011@1	塑料给水管热熔管件 DN32PPR		个	1.8	
9	180999011@2	塑料给水管热熔管件 DN25PPR		个	1.5	
10	180999019@1	排水管粘接管件 DN100PVC		个	2.5	
11	180999019@2	排水管粘接管件 DN50PVC		个	1.6	
12	190003002@1	三角阀 DN20	(综合)	个	19.95	
13	193703001@1	DN32球阀		个	35.41	
14	210900002@1	单立柱面盆		套	209.21	
15	264100004@1	五孔插座		套	15	
16	280300002@1	绝缘电线 BV4mm2		m	2.77	
17	281100002@1	电力电缆 YJV-4*10电缆		m	34.28	
18	290300002@1	2.5cmPVC线槽		m	2.45	
19	520101003@1	小厨宝		台	550	