

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 09 月 29 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目						
1.1	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程						
1.2	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程						
1.3	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程						
1.4	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程						
1.5	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程						
1.6	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程	
2	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程	
3	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程	
4	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程	
5	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程	
6	韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防水池基础					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1.32米 2. 运距:7km 3. 原土碾压（碾压遍数不少于8遍） [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	269.28		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:1:6水泥土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	153		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:垫层 2. 厚度:170mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	36.54		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 筏板基础 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 500mm 4. 基础类型: 平板式筏板基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	102		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31		
7	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 混凝土水池支座 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 500mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	26.4		
8	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	180.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:基础防水 2. 防水层做法:3厚高聚物改性沥青自粘卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	214.92		
10	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	9.565		
		室外工程					
11	01B001	加锁井盖	[项目特征] 1. 部位:水池检修人孔加锁井盖 2. 人孔盖与盖座应吻合紧密,并用富有弹性的无毒发泡材料嵌在接缝处 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	01B003	钢楼梯	[项目特征] 1. 部位:行政办公楼1-3层钢楼梯 [工作内容] 1. 制作、安装	部	1		
13	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 切缝 2. 机械拆除砼地面 3. 厚度:200mm 4. 部位:DN100、DN200 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	116.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:机械拆除基层 2. 厚度:300mm灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	116.58		
15	01B002	绿化拆除及恢复	[项目特征] 1. 绿化拆除及恢复 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	213.42		
16	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:DN100、DN200 2. 材料品种:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.97		
17	011601002001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 部位:恢复路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	116.58		
18	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:0.5米 2. 开挖部位: DN100 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	37.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格：200厚中粗砂回填 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	15		
20	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：300厚素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.5		
21	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度：0.5米 2. 开挖部位：DN150 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	120		
22	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格：200厚中粗砂 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	48		
23	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：300厚素土回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格: 砖砌 Φ1400 圆形井 2. 参图集 05S502-P15-25 3. 配套安装防坠网 4. Φ700 自调式球墨铸铁井盖井座 5. Φ700 球墨铸铁轻型 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	4		
25	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土外运 2. 运距7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	67.85		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸, 运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	1		
3	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				160000
1.1	暂列金额	元			160000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					160000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明系统					
		公寓楼					
1	030907003001	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称:ALEE1消防应急照明配电箱 2. 规格:输出电压DC36V, 420x312x88 3. 安装方式:壁挂式安装 [工作内容] 1. 安装	台	10		
2	030412001010	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG16 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	456		
3	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	95		
4	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	912.01		
5	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示门灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:底边距门上沿0.2m安装 [工作内容] 1. 安装	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 单向指示灯 2. 型号: DC36V, 1W 3. 安装形式: 底边距地0.5m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	39		
7	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 应急照明灯 2. 型号: DC36V, 2*8W 3. 安装形式: 底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	42		
		一体化消防泵站					
8	030907003002	应急照明分配电装置	[项目特征] 1. 名称: ALEE1消防应急照明配电箱 2. 规格: 输出电压DC36V, 420x312x88 3. 安装方式: 壁挂式安装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
9	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG16 2. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 3. 防火要求: 明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	15.25		
10	030412005004	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 [工作内容] 1. 安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	45.75		
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急疏散指示门灯 2. 型号:DC36V, 1W 3. 安装形式:底边距门上沿0.2m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:DC36V, 2*8W 3. 安装形式:底边距地2.6m安装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
14	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.75		
		火灾报警系统					
		公寓楼					
15	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:区域型火灾报警主机 2. 安装方式:壁挂安装 3. 控制点数量:256点以内 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4 芯单模光缆 2. 敷设方式:管内 敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	10.76		
17	030412001013	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地 敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	2.5		
18	030412001014	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:砖、 混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷 时穿线管应外刷防 火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.36		
19	030905011003	消防模块箱(端子箱、 手报箱)	[项目特征] 1. 名称:消防接线 端子箱 2. 规格:400×500 ×150 3. 安装方式:挂墙 明装 [工作内容] 1. 安装	台	5		
20	030412001015	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:砖、 混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷 时穿线管应外刷防 火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	318.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001016	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG16 2. 配置形式:砖、混凝土结构明配 3. 防火要求:明敷时穿线管应外刷防火涂料 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	1109.9		
22	030412005005	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	239		
23	030412003014	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	661		
24	030412003015	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-JBF-RYJS-2x0.75 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	1074.84		
25	030412003016	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.0 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	203.4		
26	030412003017	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	233.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030905010006	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 编码型输入/输出模块 2. 型号、规格: GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
28	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 编码型火灾声光报警器 2. 型号、规格: HX-200A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
29	030905014004	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称: 火灾显示盘 2. 安装方式: 壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	5		
30	030905001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格: JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	159		
31	030905010007	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 短路隔离器 2. 型号、规格: GST-LD-8315 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称: 手动火灾报警按钮(带电话插口) 2. 型号、规格: J-SAM-GSTN9116 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
33	030905004002	按钮	[项目特征] 1. 名称: 消火栓按钮 2. 型号、规格: J-SAM-GST9124A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	20		
34	030905010008	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 广播切换模块 2. 型号、规格: GST-LD-8305A [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
35	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称: 消防应急广播 2. 功率: GST-XDM-HY 3W 3. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	10		
36	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数: 256点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	030409012006	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 普通土 2. 挖填方式: 机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.75		
		一体化消防泵站					
38	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称: 消防接线端子箱 2. 规格: 400×500×150 3. 安装方式: 挂墙明装 [工作内容] 1. 安装	台	1		
39	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: SC50 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3		
40	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: SC32 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	0.65		
41	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称: SC20 2. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	10.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030412001008	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	30.79		
43	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BV-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12		
44	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-KVV-16x1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4.55		
45	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	24		
46	030409003003	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-KVV-4x1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10.41		
47	030409003004	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:ZN-KVV-2x1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	27.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:ZN-KVV-16x1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
49	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-10X1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
50	030409004003	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:ZN-KVV-4x1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
51	030409004004	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:ZN-KVV-2x1.5 2. 电压（kV）:1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
52	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYR-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12		
53	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RVS-4X1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 明装 [工作内容] 1. 安装	个	2		
55	030905014002	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称: 液位显示装置 2. 安装方式: 壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
56	030905014003	楼层火灾显示器	[项目特征] 1. 名称: 液位显示器 2. 安装方式: 壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
57	030905010004	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 输入模块 2. 型号、规格: GST-LD-8360H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
58	030905010005	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 编码型输入/输出模块(随设备或模块箱内) 2. 型号、规格: GST-LD-8364H [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-G7X [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	1		
60	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1. 名称:消防电话 2. 安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	部	1		
61	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:消防电话插孔 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	2		
62	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	1.5		
		消防电源监控系统					
63	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	3.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	030412003012	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-BV-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	12		
65	030412003013	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RVS-2x1.5 2. 配线形式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	6		
66	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	0.75		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	220		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式：机械 3. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	10		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	10		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：3：7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种：垃圾外运 2. 运距：7KM [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	5.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	400		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	200		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	400		
9	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:GYTA53-4芯单模光缆 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	200		
10	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-KVV-10X1.5 2. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	800		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYR-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一体化消防泵站					
1	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AP-SBF 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 二次接线:无端子外部接线2. 5mm ² 12个, 4mm ² 3个 5. 附属说明:包含柜内母线 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
2	030402011002	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:AC-SWB 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 二次接线:无端子外部接线2. 5mm ² 26个 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
3	030402011003	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:应急启动柜 2. 规格:800x2000x600 3. 安装方式:落地式 4. 附属说明:包含柜内母线及机械应急启动装置 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称: 基础槽钢制作、安装 2. 材质: 碳钢 3. 规格: 10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	8.4		
5	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 金属防火桥架 2. 规格: 200x100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	6.69		
6	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 碳钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.013		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: NH-YJV22-3X35+2x16 2. 电压 (kV) : 1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	22.37		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: NH-YJV22-5X6 2. 电压 (kV) : 1 3. 敷设方式: 室内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	16.27		
9	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: NG-A (BTL Y)-3x35+2x16 2. 电压 (kV) : 1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	19.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-7x16 2. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	19.44		
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
12	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-3x35+2x16 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
13	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NG-A (BTL Y)-7x16 2. 材质、类型:矿物绝缘电缆终端头 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
14	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC80 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	10.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC65 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	11.6		
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.3		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC32 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	20		
18	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.54		
19	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC16 2. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	12.45		
20	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	3		
21	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:开关盒 2. 安装形式:明装 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	160.41		
23	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-6 2. 安装方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线	m	72.9		
24	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED 14W 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 安装	套	3		
25	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单控开关 2. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
26	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	36.2		
27	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:25*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	13.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称: 利用2根 ϕ 16建筑物地梁钢筋可靠焊接相连 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	66		
29	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: 总等电位端子箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
30	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV) : 1 2. 类型: 交流 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
31	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 接地装置测试 2. 类别: 接地网 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1. 名称: 电动机调试 2. 电压 (kV) : 1 3. 容量: 37kW 4. 类型: 交流异步电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		
33	030415017002	电动机负载	[项目特征] 1. 名称: 电动机调试 2. 电压 (kV) : 1 3. 容量: 1.1kW 4. 类型: 交流异步电磁控制 [工作内容] 1. 系统调试	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030407004001	小型电动机	[项目特征] 1. 名称:小型电动机检查接线 2. 额定功率（kW）:37 3. 电压（kV）:1 4. 电源类型:交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
35	030407004002	小型电动机	[项目特征] 1. 名称:小型电动机检查接线 2. 额定功率（kW）:1.1 3. 电压（kV）:1 4. 电源类型:交流 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
36	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别:普通土 2. 挖填方式:机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	1.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别：普通土 2. 挖填方式：机械 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	120		
2	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 开挖方式：机械 3. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	6		
3	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 修复路面设计要求：C30混凝土路面（工程量暂估） 2. 路面厚度：≤200mm [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	6		
4	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：3：7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机 2. 型号:常功率: 200kw; 电压400/230v [工作内容] 1. 安装	台	1		
6	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:发电机输出柜 2. 规格:800x1800x600 3. 安装方式:落地式 4. 附属说明:包含柜内母线 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
7	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:基础槽钢制作、安装 2. 材质:碳钢 3. 规格:10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B001	200kW 箱式柴油发电机土建基础（包含排水沟 + 集油坑 + 预埋套管）	[项目特征] 1. 部位：室外柴油发电机基础； 2. 土方开挖回填夯实，150mm 碎石垫层； 3. C30 设备基础、C30 抗渗集油坑、C25 排水沟配铸铁盖板； 4. 含 DN150×2、DN80×1、DN250×1 刚性防水套管（02S404）主材及预埋封堵； 5. 不含基础槽钢、潜水泵、机组本体。 [工作内容] 1. 土方、垫层施工； 2. 模板、钢筋、混凝土浇筑养护； 3. 集油坑、排水沟、盖板安装； 4. 防水套管预埋封堵，场地清理。	座	1		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC80 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	206.63		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	6.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	209.63		
12	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-5X6 2. 电压 (kV) :1 3. 敷设方式:排管内 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	9.63		
13	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-3X35+2x16 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
14	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:NH-YJV22-5X6 2. 材质、类型:终端头、干包式 3. 电压 (kV) :1 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	1		
15	030415001001	发电机	[项目特征] 1. 名称:发电机系统调试 2. 电压 (kV) :1 3. 容量 (MW) :≤3 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架给水管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.6MPa 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	118		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 钢丝网骨架给水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.6MPa 5. 安装部位: 室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	99.91		
3	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接	个	4		
4	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 [工作内容] 1. 阀门连接	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901018001	法兰	[项目特征] 1. 类型:塑料电熔法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	4		
6	030901018002	法兰	[项目特征] 1. 类型:塑料电熔法兰 2. 规格型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	5		
7	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:地上安装 2. 型号、规格:消火栓 SA100/65 3. 消火栓保温: B1级的泡沫橡塑管壳保温, 保温层厚度30mm, 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	3		
		水泵房					
		给水管					
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢衬塑给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 名称:水力液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
10	030901017004	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	030901017005	阀门	[项目特征] 1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030901017006	阀门	[项目特征] 1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	040502008001	套管	[项目特征] 1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		消火栓管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道保温：B1级橡塑保温板保温，保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板，厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	43.59		
16	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 4. 管道保温：B1级橡塑保温板保温，保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板，厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.6		
17	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道末端加防虫网罩3个、漏斗DN150: 1个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	7.6		
19	030901002005	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN250 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道末端加防虫网罩2个 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2		
20	030901002006	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:内外壁热浸镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030801001001	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN250 3. 连接形式、焊接方法: 焊接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗	m	4.6		
22	030801001002	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式、焊接方法: 焊接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗	m	0.8		
23	030801001003	低压碳钢管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式、焊接方法: 焊接 4. 管道保温: B1级橡塑保温板保温, 保温层厚度50mm。 管道保温层外的保护层均采用镀锌薄钢板, 厚度0.35mm [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验 3. 吹扫、清洗	m	7.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040502008002	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
25	040502008003	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
26	040502008004	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
27	040502008005	套管	[项目特征] 1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: 介质管道规格DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
28	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	9		
29	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
30	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 弯头 2. 规格: DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN100*100*65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
32	030901004005	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 三通 2. 规格: 沟槽三通 DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4		
33	030901004006	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 异径三通 2. 规格: DN150*150*100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
34	030901013002	室外消火栓	[项目特征] 1. 型号、规格: 取水栓DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 砌支墩	套	1		
35	030901017007	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5		
36	030901017008	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	4		
37	030901017009	阀门	[项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030901017010	阀门	[项目特征] 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	2		
39	030901004007	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
40	030901004008	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
41	030901004009	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
42	030901004010	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 同心异径管 2. 规格: DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
43	030901004011	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称: 偏心异径管 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	2		
44	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030901017011	阀门	[项目特征] 1. 名称:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
46	030901017012	阀门	[项目特征] 1. 名称:防止旋流器 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
47	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
48	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
49	030901004012	沟槽式管件	[项目特征] 1. 名称:可挠曲橡胶接头 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	4		
50	030901017013	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2		
51	030901017014	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030901017015	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	3		
53	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	2		
54	030901017016	阀门	[项目特征] 1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
55	030901017017	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
56	030901017018	阀门	[项目特征] 1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2		
57	030901018003	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN150 [工作内容] 1. 安装	副	20		
58	030901018004	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100 [工作内容] 1. 安装	副	3		
59	030901018005	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN65 [工作内容] 1. 安装	副	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	030901018006	法兰	[项目特征] 1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN32 [工作内容] 1. 安装	副	13		
61	030601002002	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整	套	1		
62	030816006001	水位计	[项目特征] 1. 名称:玻璃管液位计 [工作内容] 1. 安装	组	1		
63	030816006002	水位计	[项目特征] 1. 名称:电子液位仪 [工作内容] 1. 安装	组	1		
64	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1. 名称:流量检测装置 2. 型号:DN150 [工作内容] 1. 安装 2. 节流装置配合安装 3. 取源部件安装 4. 单体调试 5. 保护（温）箱安装（包括开孔） 6. 防雨罩制作、安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韩城市金城四中(韩城市象山中学附属初级中学)消防提升改造项目-消防工程

专业/标段: 通用安装工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称: 室内外消火栓加压泵 2. 型号: XBD5.0/45-150L, 2台(一用一备), N=37KW/台, Q=45L/s, H=60m (含水泵减震器) [工作内容] 1. 安装	台	2		
66	031005002001	稳压给水设备	[项目特征] 1. 型号: 消防给水稳压装置 2. 规格: 室内外消火栓系统稳压设备 XW(L)- I I -1.5-30-ADL, 气压罐SQ L800*0.6, PS1=0.27MPa, PS2=0.32MPa ADL4-5, N=1.1KW/台, Q=1.5L/s, H=30m, 2台(一用一备); (含水泵减震器) [工作内容] 1. 安装	套	1		
67	031005024001	钢制水箱	[项目特征] 1. 类型: 集成式消防水池 (含检修人孔) 2. 规格: 15*10*3(h) 3. 容量: 450m³ [工作内容] 1. 安装 2. 满水试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	040602053001	一体化泵站	[项目特征] 1. 名称:BDF一体化消防泵站（含检修门2000*1000、挡水板） 2. 泵站尺寸:4*6*3(h) [工作内容] 1. 安装	套	1		
69	030814001001	管道支吊架	[项目特征] 1. 材质:管道支架 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	105.88		
70	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式:支架除锈后刷樟丹防锈漆两遍，再刷醇酸磁漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	105.88		
71	03B001	MF/ABC4灭火器		具	2		
72	03B002	灭火器箱 XMDF2-3		个	1		
		更换					
73	03B003	更换消火栓软管25m消防水龙带		套	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：韩城市金城四中（韩城市象山中学附属初级中学）消防提升改造项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。