

镇巴县人民医院一号楼儿童友好
医院和二号楼大厅、住院药房、
医保及住院结算改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

镇巴县人民医院

（盖章）

2026 年 10 月 12 日

工程名称：镇巴县人民医院一号楼儿童友好
医院和二号楼大厅、住院药房、
医保及住院结算改造项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：中盛精诚工程项目管理有限
公司汉中分公司（盖章）

法定代表人或其授权人：程胜建（签字或盖章）

编制时间：2026 年 10 月 12 日

招标人：镇巴县人民医院（盖章）

法定代表人或其授权人：屈国安（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县人民医院一号楼儿童友好医院和二号楼大厅、住院药房、医保及住院结算改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：镇巴县人民医院一号楼儿童友好医院和二号楼大厅、住院药房、医保及住院结算改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	1#楼6层改造						
1.1	1#楼6层改造-土建工程						
1.2	1#楼6层改造-电气工程						
1.3	1#楼6层改造-空调系统						
2	2#楼1层改造						
2.1	2#楼1层改造-土建工程						
2.2	2#楼1层改造-电气工程						
2.3	2#楼1层改造-给排水工程						
2.4	2#楼1层改造-消火栓工程						
2.5	2#楼1层改造-自动喷淋工程						
2.6	2#楼1层改造-消防弱电工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1#楼6层装饰工程					
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 8mm玻镁防火板A级面层 2. 制作、安装	m2	264.03		
	A. 13	天棚工程					
2	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1、冲孔蜂窝铝板: 600x1800x20mm 2、专用弹簧吊扣, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结调平 3、10号镀锌低碳钢丝 (或Φ6钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀栓固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环 (勾), 双向中距≤1200 5、部位: 走廊	m2	110.29		
3	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 450*450间距, 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 15MM阻燃板打底基层+12mm纸面石膏板面层 3. 无机涂料 (三遍) 4. 部位: 走廊 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	62.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011302001003	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:450*450间距, 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:12mm纸面石膏板面层 3. 无机涂料(三遍) 4. 部位: 护士站 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	48.38		
5	011302003001	造型吊顶天棚	[项目特征] 1. 08全丝吊杆@900上人龙骨60(60x30)@90050副龙骨(50x19)副无骨@300MM横称间距600mm 2. 面板材料品种、规格:15MM阻燃板打底基层+12mm纸面石膏板面层 3. 无机涂料(三遍) 4. 部位: 前室 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	58.84		
	A. 15	其他装饰工程					
6	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 医用病房走道成品扶手 2. 规格: 180MM无障碍防撞扶手	m	58.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 医用病房走道成品扶手 2. 规格：50MM无障碍防撞扶手	m	58.1		
		补充分部					
8	01B001	0.7mm卡通PVC装饰膜	[项目特征] 1. 0.7mm卡通PVC装饰膜 2. 二次设计. 制作. 安装 3. 暂定综合单价：420元/m2	m2	132.93		
9	01B002	卡通定制A级阻燃透光膜	[项目特征] 1. 卡通定制A级阻燃透光膜 2. 二次设计. 制作. 安装 3. 暂定综合单价：220元/m2	m2	17.96		
		1#楼6层拆除工程					
	A. 17	拆除工程					
10	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 拆除原有矿棉板天棚面层及龙骨 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m2	280.44		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1	暂列金	项			20000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 1#楼6层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		小电器、照明灯具					
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装高度:吸顶	套	65		
2	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	27.04		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:300*1800 平板灯 2. 安装高度:吸顶	套	18		
4	030413001002	普通灯具	1. 名称:200*1000 平板灯 2. 安装高度:吸顶	套	3		
5	030413012001	开关、按钮	1. 类型:单联单控 开关 2. 安装形式:暗装	套	1		
6	030413012002	开关、按钮	1. 类型:三联单控 开关 2. 安装形式:暗装	套	4		
		配管、电线					
7	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式:砖混 结构暗配 5. 接地要求:符合 设计及验收规范要 求	m	314.15		
8	030412005001	接线盒	1. 类型:塑料86接 线盒 2. 安装形式:暗装	个	98		
9	030412003001	配线	1. 配线形式:管内 穿线 2. 型号:BV-2.5	m	972.45		
		系统调试					
10	030415006001	输配电装置系统	1. 调试类型:交流 供电(KV) ≤ 1 2. 包括熟悉资料、 编制调试方案、核 对设备、现场调试 、填写调试记录、 整理调试报告等工 作内容。	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：1#楼6层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 1#楼6层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-空调系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼6层改造-空调系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 1#楼6层改造-空调系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		2#楼1层装修工程					
	A. 6	金属结构工程					
1	010602001001	钢墙架	[项目特征] 1. 40*40*3mm热镀锌角钢, 40*30*3mm热镀锌扁通 2. 制作及安装 3. 部位：结算窗口	t	0.96		
2	010602001002	钢支撑	[项目特征] 1. 镀锌钢管40*80*1.2mm, 40*60*1.4mm 2. 制作及安装 3. 部位：玻璃隔墙、石膏板隔墙顶部	t	0.632		
3	010602001003	钢支撑	[项目特征] 1. 40*40*3mm热镀锌角钢 2. 制作及安装 3. 部位：结算窗口顶部1.18M高	t	0.394		
4	010602001004	钢支撑	[项目特征] 1. 镀锌钢管40*80*1.2mm, 40*60*1.4mm 2. 制作及安装 3. 部位：玻璃隔墙、石膏板隔墙顶部1.18M高	t	0.632		
	A. 8	门窗工程					
5	010801001001	成品实木套装门	[项目特征] 1. 材质:成品实木套装门 2. 洞口尺寸:1000x2400mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010802001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 材质:断桥铝合金窗 2. 纱窗安装 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.4		
7	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 材质:钢制防火门（乙级） 2. 洞口尺寸:1000x2400mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.4		
8	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 材质:防火窗（乙级） [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	37.45		
9	010809001001	结算窗口石材	[项目特征] 1. 25mm厚人造石铺设于钢骨架之上	m2	7.94		
10	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 木龙骨 2. 12MM阻燃板基层 3. 12MM纸面石膏板面层 4. 无机涂料饰面 5. 高度暂按：25cm	m	19.4		
	A.9	屋面及防水工程					
11	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm	m2	4.56		
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.2mm	m2	8		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 800*800防滑地 砖、干水泥或嵌缝 剂勾平缝 2. 撒素水泥面（洒 适量清水） 3. 20厚1:3 干硬性 水泥砂浆结合层内 掺建筑胶	m2	124.17		
14	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 60mm哑光不锈钢 踢脚线	m	135.65		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
15	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 12MM阻燃板基层 （双面） 2. 覆膜金属复合板 面层（双面） 3. 部位：结算窗口	m2	56.63		
16	011207001001	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 轻钢龙骨 2. 岩棉填充 3. 12MM阻燃板基层 （双面） 4. 12纸面石膏板面 层（双面） 5. 无机涂料饰面（ 双面）	m2	32.59		
17	011207001002	板材墙面	[项目特征] 1. 轻钢龙骨 2. 岩棉填充 3. 12MM阻燃板基层 （双面） 4. 12纸面石膏板面 层（双面） 5. 无机涂料饰面（ 双面）	m2	32.59		
18	011207002001	中空铝百叶玻璃隔断	[项目特征] 1. 中空铝百叶玻璃 隔断 2. 12MM厚钢化防火 玻璃，耐火极恨不 低于1.0小时的A类 （隔热型防火玻璃 ）	m2	49.8		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1、穿孔铝单板:600x1200x20mm 2、专用弹簧吊扣，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结调平 3、10号镀锌低碳钢丝（或 $\phi 6$ 钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底膨胀栓固定 4、现浇钢筋混凝土板底预留 $\phi 10$ 钢筋吊环（勾），双向中距 ≤ 1200	m2	124.17		
20	011302001002	原拆取冲孔蜂窝铝板-二次还原安装（不计主材价）	[项目特征] 1、原拆取冲孔蜂窝铝板-二次还原安装（不计主材价）	m2	26.34		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
21	011403001001	抹灰面涂料--内墙	[项目特征] 1、刷无机涂料 2、局部刮腻子找平	m2	236.29		
		2#楼1层拆除工程					
	A.17	拆除工程					
22	011701001001	砖砌体拆除	【项目特征】 1. 砖砌体拆除 2. 部位：2.3轴交E轴墙体. 墙体高度：4.15m（墙体厚度暂按：0.24m计入） 3. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m3	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011701001002	砖砌体拆除	【项目特征】 1. 砖砌体拆除 2. 部位：3.5轴交E轴墙体. 墙体高度：0.9m（墙体厚度暂按：0.24m计入） 3. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m3	3.12		
24	011701001003	砖砌体拆除	【项目特征】 1. 铲除砌体 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km 3. 部位：1-2轴交E轴处. 开门洞	m3	0.58		
25	011701001004	砖砌体拆除	【项目特征】 1. 铲除砌体 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km 3. 部位：2-2轴交F轴1.2M处. 开窗洞	m3	1.54		
26	011705001001	地面块料拆除	【项目特征】 1. 铲除原有地面块料面层 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m2	124.17		
27	011706002001	拆除钢化玻璃橱窗	【项目特征】 1. 拆除钢化玻璃橱窗 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m2	54.66		
28	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 拆除原有矿棉板天棚面层及龙骨 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m2	124.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011706003002	拆取冲孔蜂窝铝板	【项目特征】 1. 拆取冲孔蜂窝铝板 2. 保持原有龙骨完整，拆取冲孔蜂窝铝板完整并存放指定位置	m2	26.34		
30	011708001001	涂料裱糊面铲除	【项目特征】 1. 铲除原有墙面涂料面层 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m2	236.29		
31	011709002001	隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除原有石膏板隔墙 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	m2	181.08		
32	011710002001	整樘门窗拆除	[项目特征] 1. 整樘门拆除 2. 建筑垃圾人工装车配自卸汽车外运5km	樘	18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金	项			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#楼1层改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		小电器、照明灯具					
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 安装高度:吸顶	套	5		
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:600*1200 平板灯 2. 安装高度:吸顶	套	28		
3	030413012001	开关、按钮	1. 类型:单联双控 开关 2. 安装形式:暗装	套	2		
4	030413012002	开关、按钮	1. 类型:单联单控 开关 2. 安装形式:暗装	套	2		
5	030413012003	开关、按钮	1. 类型:双联单控 开关 2. 安装形式:暗装	套	2		
6	030413012004	开关、按钮	1. 类型:三联单控 开关 2. 安装形式:暗装	套	1		
7	030413013001	插座	1. 类型:二三插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装0 . 3m	套	29		
8	030413013002	插座	1. 类型:二三插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装0 . 65m	套	2		
9	030413013003	插座	1. 类型:二三插座 (电视机或门禁) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装1 . 3m	套	6		
10	030413013004	插座	1. 类型:二三插座 (led显示屏) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装3 . 5m	套	3		
		桥架、配管、电线、电 缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	324.48		
12	030412005001	接线盒	1. 类型:塑料86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	75		
13	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	1000.44		
		系统调试					
14	030415006001	输配电装置系统	1. 调试类型:交流供电(KV) ≤1 2. 包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
		弱电工程					
15	030502002001	弱电插座	1. 名称:网络插座 2. 安装高度:距地0.3m	个	22		
16	030412003002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:Cat6	m	100		
17	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:KBG20	m	1		
18	03B001	水电拆除	1. 因原有水电设计不详 2. 拆除原有水电暂按:2000元/项	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#楼1层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#楼1层改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	10		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	10		
3	031003017001	地漏	1. 类型:排水地漏 2. 材质:铜镀铬 3. 规格:DN50	个	19		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 感应水嘴 4. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支托架安装	组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#楼1层改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901012001	室内消火栓	1. 类型:单栓消火栓箱（原有消火栓拆除安装） 2. 型号、规格:SG16E65Z-J 内配Φ19水枪一支，衬胶水带25m，30m水带卷盘1套，减压稳压型SN65消火栓一只 3. 安装方式:嵌墙暗装	套	1		
2	030912001001	手提式灭火器	1. 类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC2	具	6		
		管道及管道附件					
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	6.88		
4	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90°弯头 2. 规格:DN65 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	4		
5	030904001001	管道支架	1. 材质:综合型钢 2. 支架形式:门型、L型吊架	kg	3		
		防腐					
6	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数:红色油漆二道	m2	0.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030904001002	管道支架	1. 材质:综合型钢 2. 支架形式:门型、L型吊架	kg	3		
		系统调整费					
8	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 类型:水灭火管道系统调整费 2. 系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3. 本条清单只适用于本单位工程 4. 承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的, 本条清单不予调整	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#楼1层改造-消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-自动喷淋工程 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 类型: 水喷头 2. 材质、型号、规格: 68℃ 型 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装形式: 无吊顶	个	42		
		管道及管道附件					
2	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261) 中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	4.9		
3	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261) 中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	18.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-自动喷淋工程 专业/标段: 通用安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261) 中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	14.24		
5	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261) 中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	4.7		
6	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261) 中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	18.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-自动喷淋工程 专业/标段: 通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261) 中要求进行 6. 螺纹管件安装	m	49.34		
8	030901004001	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍正四通 2. 规格: DN80 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	3		
9	030901004002	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍异径三通 2. 规格: DN100* (a≤DN100) * (b<DN100) 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	2		
10	030901004003	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽式卡箍异径三通 2. 规格: DN80* (a≤DN80) * (b<DN80) 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	3		
11	030904001001	管道支架	1. 材质: 综合型钢 2. 支架形式: 门型、L型吊架	kg	88.38		
		防腐					
12	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数: 红色油漆二道	m2	0.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别、方式: 动力工具轻除锈 2. 油漆品种、涂刷遍数: 红丹防锈漆底漆二道、银粉漆二道 3. 结构类型: 管道支吊架	kg	88.34		
		系统调整费					
14	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 类型: 水灭火管道系统调整费 2. 系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3. 本条清单只适用于本单位工程 4. 承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的, 本条清单不予调整	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-自动喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#楼1层改造-自动喷淋工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-消防弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警及联动系统					
		器具					
1	030905010001	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171F 3. 安装高度:模块箱内安装距地1.6m	个	2		
2	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制 3. 型号、规格:JTW-GD-JBF-4100 4. 安装高度:吸(吊)顶	个	12		
3	030905004001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 型号、规格:JBF4121-P 3. 安装方式:壁装1.4m	个	2		
4	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E 3. 安装方式:顶下0.3m	个	3		
5	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾报警扬声器 2. 安装方式:吸顶	个	2		
6	030905010002	消防模块	1. 名称:广播模块	个	1		
		配管、电线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-消防弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001001	配管	1. 类型: 消防火灾报警配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	26.38		
8	030412001002	配管	1. 类型: 消防火灾报警配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	133.77		
9	030412005001	接线盒	1. 类型: 钢制86接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	32		
10	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RYJS-2*1.5	m	113.98		
11	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZN-RYJYP-2*1.5	m	14.4		
12	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5	m	63.54		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-消防弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030911001001	自动报警系统调试、电气火灾监控系统调试、消防电源监控系统调试	1. 类型: 自动报警系统调试、电气火灾监控系统调试、消防电源监控系统调试 2. 点数: 64以内 3. 点位指包括各种探测器、手动报警按钮、报警控制器、声光报警器、以及上述系统所需模块等的点位。 4. 本条清单已包含本项目所有上述系统的调试, 不论其主机如何设置, 均以1个系统计。其它单位工程有属于本系统的, 其调试费用均包含在本条清单中, 不再另行计算 5. 系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通, 并达到国家有关消防施工验收规范、标准进行的全系统检测、调整和试验	系统	1		
14	030911006001	消防广播系统调试	1. 类型: 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2. 如有配套模块, 模块不再另计数量 3. 系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通, 并达到国家有关消防施工验收规范、标准进行的全系统检测、调整和试验	只	4		
		智能应急疏散照明系统					
		器具					
15	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型: 集中供电集中控制型安全/疏散出口标识灯 2. 安装方式: 壁装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-消防弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中供电集中控制型安全/疏散出口标识灯 2. 安装方式：壁装	套	2		
17	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型疏散方向指示灯 2. 安装方式：壁装	套	2		
18	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中供电集中控制型复合信息标识灯 2. 安装方式：吊装 3. 包含吊管及吊管内电气配线	套	3		
19	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型应急照明灯 2. 安装方式：壁装	套	7		
20	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型应急照明灯（UP67） 2. 安装方式：壁装	套	2		
		配管、电线					
21	030412001003	配管	1. 类型：应急照明配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN15 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	88.97		
22	030412005002	接线盒	1. 类型：钢制86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	19		
23	030412003004	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	181.94		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-消防弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1. 类型:智能应急照明及疏散指示系统调试 2. 分配电装置数量:90台以内 3. 本条清单已包含本项目所有上述系统的调试,不论其主机如何设置,均以1个系统计。其它单位工程有属于本系统的,其调试费用均包含在本条清单中,不再另行计算 4. 系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规范、标准进行的全系统检测、调整和试验。	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼1层改造-消防弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼1层改造-消防弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#楼1层改造-消防弱电工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。