

南郑区妇计中心门诊住院综合楼
外立面维修加固改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：南郑区妇计中心门诊住院综合楼
外立面维修加固改造项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外墙加固改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011402003001	金属面油漆	1. 金属氟碳面漆一道	m2	149.9		
2	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙耐碱底漆一道 2. 喷涂外墙真石漆 3. 综合单价按100元/m²	m2	1677.07		
3	011705002001	立面块料拆除	1. 剔除空鼓瓷砖面层	m2	139.48		
4	011202003001	砂浆找平	1. 打底找平(15mm厚)	m2	139.48		
5	011403003001	界面剂	1. 涂刷墙锢(界面剂)一道	m2	1394.83		
6	010903002001	墙面砂浆防水	1. 5厚聚合物防水抗裂砂浆压入耐碱网格布兼做找平层	m2	1394.83		
7	010903002002	墙面砂浆防水	1. 6厚聚合物防水砂浆	m2	1394.83		
8	011706002001	门头拆除	1. 拆除原有门头 2. 综合单价按500元/项	项	1		
9	011205001001	门头装饰板	1. 1mm铝板装饰	m2	29.34		
10	01B001	空调格栅	1. 50*25*2.0氟碳喷涂铝方管格栅间距100mm 2. 结合墙面膨胀螺栓固定 3. 综合单价按260元/m² 4. 工程量为格栅正面投影面积	m2	170.14		
11	01B002	雨棚清洗	1. 原有玻璃雨棚(清洗) 2. 综合单价按500元/项	项	1		
12	01B003	垃圾清运	1. 建筑垃圾清运 2. 丢弃场地施工单位自行解决 3. 综合单价按1000元/项	项	1		
13	01B004	原有墙面清洗	1. 原有墙面清洗、清理 2. 综合单价按2元/m²	m2	1544.73		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：外墙加固改造工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	拆除 Φ110PVC落水管	m	128.8		
2	031001006002	落水管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 安装部位:室外 4. 介质:雨水 5. 管道喷漆	m	128.8		
3	031003019001	虹吸雨水斗	1. 名称: 落水斗 2. 材质:PVC 3. 规格: Φ110	个	8		
4	031001006003	A-E轴立面零星项目	1. 此处原三趟 Φ25 ppr给水管更换至A轴墙角 2. 原70pvc排水管拆除 3. 以上零星项目暂定综合单价1000元/项	项	1		
5	031001006004	A-E轴立面PVC排水管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 安装部位:室外 4. 介质:污水	m	13.07		
6	031001006005	A-E轴立面PVC排水管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 安装部位:室外 4. 介质:污水	m	6.25		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701004002	空调外机移机	1. 1-17轴立面移动 空调外机大约10台， 移机工程量以现场实际为准 2. 17-1轴立面移动 空调外机大约5台， 移机工程量以现场实际为准 3. A-E轴立面个别 空调外机移机，移机 工程量以现场实际为准 4. 空调外机移机暂定 综合单价300元/台	台	15		
						合 计	

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							