

渭南市华州区中医医院消防改造
工程采购项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：渭南市华州区中医医院消防改造
工程采购项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市华州区中医医院消防改造工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：渭南市华州区中医医院消防改造工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	急诊综合楼						
1.1	急诊综合楼-土建工程						
1.2	急诊综合楼-消防电工程						
1.3	急诊综合楼-消防水工程						
2	门诊综合楼						
2.1	门诊综合楼-土建工程						
2.2	门诊综合楼-消防电工程						
2.3	门诊综合楼-消防水工程						
2.4	门诊综合楼-通风工程						
3	水泵房						
3.1	水泵房-土建工程						
3.2	水泵房-消防电工程						
3.3	水泵房-电气工程						
3.4	水泵房-消防水工程						
4	室外工程						
4.1	室外-土建工程						
4.2	室外-消防电工程						
4.3	室外-消防水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶拆除 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	1178.38		
2	011302001001	平面吊顶天棚	1. 原吊顶复原 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	1178.38		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	排烟窗 1. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	30.17		
4	010802001001	金属(塑钢)门	排烟门 1. 框、扇材质、规格:断桥铝合金门 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	6.72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030909005001	隔离器	1. 名称: 短路隔离器 2. 安装方式: 综合考虑 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	12		
2	030905001001	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	208		
3	030905006001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 底边距地2.3米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	12		
4	030905004001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮 2. 安装方式: 底边距地1.4米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	12		
5	030905004002	按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 安装方式: 消火栓内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	24		
6	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾应急广播扬声器 2. 安装方式: 吸顶 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	10		
7	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾应急广播扬声器 2. 安装方式: 距地2.3米壁装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	10		
8	030905010001	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 安装方式: 模块箱内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	300		
10	030412001006	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	300		
11	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:明配	m	693.49		
12	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配	m	2184.11		
13	030412003004	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RVVP-2*1.5	m	600.96		
14	030412003002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	2276.64		
15	030412003003	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1386.98		
		应急照明系统					
16	030402012002	成套配电箱	1. 名称:消防应急照明配电箱 2. 型号:500*600*200 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
17	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:自带电源型应急照明壁灯 2. 型号:Y-YJD304 (带控制型壁灯), 1X8W (荧光灯) 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	78		
18	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:DS-YJ101 系列, 明装 (自带蓄电池) 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	61		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:DS-YJ101系列, 明装（自带蓄电池） 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	19		
20	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	1		
21	030412005002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	159		
22	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配	m	915.2		
23	030412003001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RYJS-2*2.5	m	915.2		
		支架					
24	031007001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	611.34		
25	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别:支架除锈 2. 油漆品种:支吊架锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	611.34		
		系统调试					
26	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:500以内	系统	1		
27	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	20		
28	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1. 名称:智能应急照明及疏散指示系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	252.58		
2	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	26.6		
3	030901017001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号:D71X4型DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
4	030901018001	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100	副	8		
5	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3. 型号:SG16E65Z-J 4. 规格:配置详国标04S202-P21, 每个消火栓箱内均配置两具MF/ABC5灭火器	套	24		
6	030901004001	沟槽式管件	1. 材质:沟槽弯头 2. 规格:DN100	个	6		
7	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:沟槽弯头 2. 规格:DN65	个	16		
8	030901004003	沟槽式管件	1. 类型:沟槽三通 2. 规格:DN100*100*100	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901004004	沟槽式管件	1. 类型:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*65	个	16		
10	031301009001	套管	1. 名称:钢套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 填料材质:阻燃密实材料、防水石膏填充	个	20		
11	031301009002	套管	1. 名称:防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 参考国标02S404	个	2		
		自喷系统					
12	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	78.76		
13	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	123.79		
14	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	89.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	40.48		
16	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	64.35		
17	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	73.98		
18	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	477		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 详见图纸设计并符合相应规范要求	m	1141.28		
20	030901007001	水流指示器	1. 类型: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		
21	030901017002	阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 型号: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	6		
22	030901017004	阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6		
23	030901017003	阀门	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6		
24	030901018003	法兰	1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN150	副	6		
25	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 喷头 2. 型号: K-ZSTX15/68 3. 参数: K=80, 温度68℃	个	504		
26	030901004011	沟槽式管件	1. 材质: 沟槽机械四通 2. 规格: DN150*100*32*32	个	4		
27	030901004021	沟槽式管件	1. 材质: 沟槽机械四通 2. 规格: DN150*100*65*65	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030901004010	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*150*50	个	8		
29	030901004009	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*150*32	个	15		
30	030901004013	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*50*32	个	5		
31	030901004014	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*40*40	个	7		
32	030901004012	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*32*32	个	12		
33	030901004015	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*80*32*32	个	4		
34	030901004022	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*40	个	1		
35	030901004023	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*32	个	1		
36	030901004024	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*80*65	个	1		
37	030901004016	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*80*40*32	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030901004017	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*80*32*32	个	5		
39	030901004018	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*65*50*32	个	4		
40	030901004026	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*65*32*25	个	1		
41	030901004020	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN80*80*32	个	5		
42	030901004025	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN80*80*25	个	1		
43	030901004019	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN65*50*50*32	个	1		
44	030901004028	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN65*40*40*32	个	1		
45	030901004030	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN65*65*32	个	3		
46	030901004027	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN65*65*25	个	2		
47	030901004029	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN65*50*32	个	1		
		管道支架、防腐及刷油					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	031007001002	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	737.94		
49	031201003002	一般钢结构刷油	1. 除锈级别: 支架除锈 2. 油漆品种: 支吊架锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	737.94		
50	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN150 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	1.22		
51	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN125以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	4.27		
52	031207002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN80以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	1.38		
53	031207002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN50以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	8.18		
54	031207007001	防潮层、保护层	1. 名称: 保护层 2. 材料: 金属薄板保护层 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m2	813.61		
		系统调试					
55	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 名称: 水灭火系统管道调试	系统	1		
56	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓灭火系统	点	24		
57	030911008002	水灭火控制装置调试	1. 名称: 自动喷水灭火系统	点	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 急诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消控室设备					
1	030905012001	区域报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
2	030905012002	区域报警控制器	1. 名称:消防联动控制器 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
3	030905022001	多线制手动控制盘(柜)	1. 名称:手动控制盘 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
4	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防专用电话主机 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
5	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:应急广播控制器 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
6	030905018001	图形显示装置	1. 名称:图形显示器 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
7	030905007002	消防报警电话	1. 名称:119火警外线电话 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	部	1		
		火灾自动报警系统					
8	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:底边距地1.2米安装或现场定 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	7		
9	030402012001	成套配电箱	1. 名称:消防排烟风机箱 2. 型号:XF-PYAP1 3. 规格:800*1000*200 4. 安装方式:底边距地1.5m(挂墙安装)	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030909005001	隔离器	1. 名称: 短路隔离器 2. 安装方式: 综合考虑 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	8		
11	030905001001	点型探测器	1. 名称: 感烟火灾探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	255		
12	030905001002	点型探测器	1. 名称: 感温火灾探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	1		
13	030905006001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器 2. 安装方式: 底边距地2.3米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	14		
14	030905004001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮 2. 安装方式: 底边距地1.4米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	14		
15	030905004002	按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 安装方式: 消火栓内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	29		
16	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾应急广播扬声器 2. 安装方式: 吸顶 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	16		
17	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 火灾应急广播扬声器 2. 安装方式: 距地2.3米壁装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	030905010002	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装方式:模块箱内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	20		
19	030905010001	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:模块箱内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	22		
20	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防专用电话 2. 安装方式:底边距地1.4米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	部	4		
21	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	406		
22	030412001007	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	400		
23	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 配置形式:明配	m	141.09		
24	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:埋地	m	100		
25	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32 3. 配置形式:明配	m	630.64		
26	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配	m	1975.6		
27	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC15 3. 配置形式:明配	m	85.3		
28	030412003004	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RVVP-2*1.5	m	474.18		
29	030412003002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	2158.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030412003005	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:WDZN-BYJ-4	m	170.6		
31	030412003003	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:WDZN-BYJ-2.5	m	1166.5		
32	030409003001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-8x2.5 3. 敷设方式:综合考虑	m	141.09		
33	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:NH-KVV-8x2.5	个	2		
34	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZBN-YJY-5x6 3. 敷设方式:综合考虑	m	100		
35	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZBN-YJY-5x6	个	4		
		应急照明系统					
36	030402012002	成套配电箱	1. 名称:消防应急照明配电箱 2. 型号:500*600*200 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	7		
37	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:自带电源型应急照明壁灯 2. 型号:Y-YJD304(带控制型壁灯), 1X8W(荧光灯) 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	128		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:DS-YJ101系列, 明装（自带蓄电池） 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	80		
39	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 型号:DS-YJ101系列, 明装（自带蓄电池） 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	5		
40	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:DS-YJ101系列, 明装（自带蓄电池） 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	39		
41	030412005002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	252		
42	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:明配	m	1622.75		
43	030412003001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:NH-BV-2.5	m	4868.24		
		支架					
44	031007001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	758.81		
45	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别:支架除锈 2. 油漆品种:支吊架锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	758.81		
		系统调试					
46	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:500以内	系统	1		
47	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	12.53		
2	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	293.21		
3	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	1		
4	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	80.09		
5	030901017001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号:D71X4型DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901017005	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号:D71X4型 DN65 3. 连接形式:法兰 连接	个	1		
7	030901018001	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100	副	15		
8	030901018003	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN65	副	1		
9	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 名称:薄型单栓 带消防软管卷盘组 合式消防柜 3. 型号:SG16E65Z -J 4. 规格:配置详国 标04S202-P21, 每 个消火栓箱内均配 置两具MF/ABC5灭 火器	套	28		
10	030901012002	室内消火栓	1. 安装方式:室内 2. 名称:试验消火 栓 3. 型号:SG16E65Z -J 4. 规格:配置详国 标04S202-P21, 每 个消火栓箱内均配 置两具MF/ABC5灭 火器	套	1		
11	030912001001	手提式灭火器	1. 名称:手提式磷 酸氨盐干粉灭火器 2. 规格:MF/ABC5	具	6		
12	030901004032	沟槽式管件	1. 类型:沟槽机械 三通 2. 规格:DN150*15 0*100	个	2		
13	030901004003	沟槽式管件	1. 类型:沟槽三通 2. 规格:DN100*10 0*100	个	5		
14	030901004031	沟槽式管件	1. 类型:沟槽机械 三通 2. 规格:DN100*10 0*80	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901004004	沟槽式管件	1. 类型:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*65	个	24		
16	030901004001	沟槽式管件	1. 材质:沟槽弯头 2. 规格:DN100	个	19		
17	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:沟槽弯头 2. 规格:DN65	个	24		
18	031301009001	套管	1. 名称:钢套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 填料材质:阻燃密实材料、防水油膏填实	个	21		
19	031301009002	套管	1. 名称:防水套管 2. 介质管道规格:DN150 3. 参考国标02S404	个	2		
		自喷系统					
20	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	88.25		
21	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	152.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	63.74		
23	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	215.57		
24	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	131.08		
25	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	158.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	449.15		
27	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	1229.5		
28	030901007001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7		
29	030901017002	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	7		
30	030901017004	阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
31	030901017003	阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	7		
32	030901018002	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN150	副	7		
33	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 型号:K-ZSTX15/68 3. 参数:K=80, 温度68℃	个	667		
34	030901004033	沟槽式管件	1. 材质:沟槽弯头 2. 规格:DN150	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030901004043	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN150*150*65*40	个	3		
36	030901004011	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN150*100*65*65	个	4		
37	030901004021	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN150*100*80*50	个	1		
38	030901004034	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*150*65	个	12		
39	030901004010	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*150*50	个	1		
40	030901004048	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*150*40	个	1		
41	030901004009	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*150*32	个	7		
42	030901004046	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*100*65	个	1		
43	030901004049	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN150*100*40	个	1		
44	030901004013	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*65*65	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030901004050	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*65*40	个	1		
46	030901004044	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*50*40	个	4		
47	030901004045	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*40*40	个	7		
48	030901004014	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*40*32	个	7		
49	030901004012	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN100*100*32*32	个	2		
50	030901004047	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*80	个	1		
51	030901004035	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*65	个	2		
52	030901004051	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*50	个	1		
53	030901004022	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*40	个	5		
54	030901004023	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*100*32	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	030901004036	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*80*80	个	1		
56	030901004024	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN100*80*65	个	4		
57	030901004016	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*80*40*32	个	1		
58	030901004018	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*65*65*50	个	1		
59	030901004052	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN80*65*40*32	个	1		
60	030901004037	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN80*80*50	个	5		
61	030901004041	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN80*80*40	个	8		
62	030901004020	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN80*80*32	个	1		
63	030901004038	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械三通 2. 规格:DN80*65*40	个	4		
64	030901004042	沟槽式管件	1. 材质:沟槽机械四通 2. 规格:DN65*65*50*32	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
65	030901004019	沟槽式管件	1. 材质: 沟槽机械四通 2. 规格: DN65*65*40*32	个	1		
66	030901004039	沟槽式管件	1. 材质: 沟槽弯头 2. 规格: DN65	个	7		
		屋面水箱间设备及阀门附件					
		设备					
67	031005024001	钢制水箱	1. 名称: 高位消防水箱 2. 材质: 装配式不锈钢水箱 3. 规格: 3800*2500*2500, 有效容积18m³ 4. 包含水箱进出水、补水泄水管道、阀门及附件 5. 包含水箱清洗及消毒	台	1		
68	031005002001	稳压给水设备	1. 名称: 消火栓增压稳压装置 2. 型号: XW(L)-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数: 气压罐型号: SQL800*0.6, 调节水容积150L, 配套水泵ADL3-5 Q-1.0L/s H-20m N=0.37kW, P0=0.16Mpa, Psl=0.18Mpa, Psl=0.22Mpa 4. 水泵一用一备 5. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 13 页

工程名称: 门诊综合楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
69	031005002002	稳压给水设备	1. 名称: 自喷增压稳压装置 2. 型号: XW(L)-I-1.0-20-ADL 3. 水泵主要技术参数: 气压罐型号: SQ L800*0.6, 调节水容积150L, 配套水泵ADL3-5 Q-1.0L/s H-20m N=0.37 kW, P0=0.16Mpa, Psl=0.18Mpa, Psl=0.22Mpa 4. 水泵一用一备 5. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	1		
		给水阀门附件					
70	030901017013	阀门	1. 类型: SKFA 液压水位控制阀 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
71	030901017014	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
72	030901017015	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3		
73	030901017016	阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
74	030901017018	阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 型号: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
75	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN50	个	1		
76	030901017017	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 型号: DN20 (含配套截止阀) 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称: 门诊综合楼-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
77	010506007001	钢丝网	1. 名称:18目钢丝网防虫网罩 2. 使用部位:水箱间 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m2	1		
		消防水阀门附件					
78	030901017006	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号:D71X4型DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
79	030901017007	阀门	1. 类型:闸阀 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	16		
80	030901017008	阀门	1. 类型:止回阀 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
81	030901017009	阀门	1. 类型:安全阀 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
82	030901017010	阀门	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	8		
83	030901017011	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 型号:DN15 (含配套截止阀) 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
84	030901017012	阀门	1. 类型:泄水阀 2. 型号:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
85	030601003001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	套	2		
86	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 调试要求:满足图纸及规范	套	2		
87	030901018004	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100	副	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防水工程 专业/标段: 通用安装工程 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管道支架、防腐及刷油					
88	031007001002	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	986.56		
89	031201003002	一般钢结构刷油	1. 除锈级别: 支架除锈 2. 油漆品种: 支吊架锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	986.56		
90	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN150 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	1.34		
91	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN125以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	4.06		
92	031207002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN80以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	1.44		
93	031207002005	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN50以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	9.56		
94	031207007001	防潮层、保护层	1. 名称: 保护层 2. 材料: 金属薄板保护层 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m2	1011.6		
		系统调试					
95	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 名称: 水灭火系统管道调试	系统	1		
96	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓灭火系统	点	25		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 13 页

工程名称: 门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		防排烟系统					
1	030701003001	通风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 规格:风量:28560m3/h, 全压:700Pa, 功率:11KW 3. 包含设备进出口软连接 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度:1mm	m2	342.43		
3	030703001001	风阀	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:1000*500	个	1		
4	030703001002	风阀	1. 名称:280° C防火阀 2. 规格:800*320	个	5		
5	030703003001	风口、散流器	1. 名称:多叶(防火)排烟口 2. 规格:700+250*700	个	6		
6	030703003002	风口、散流器	1. 名称:多叶(防火)排烟口 2. 规格:500+250*500	个	3		
7	030703011001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 形式:高度500mm, 据地2.5m 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m2	9.2		
8	030703012001	减振器	1. 名称:设备减震器 2. 类型:悬吊式 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	4		
		送风系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	030701003002	通风机	1. 名称:送风风机 2. 规格:风量:26400m3/h, 全压:700Pa, 功率:11KW 3. 包含设备进出口软连接 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
10	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度:0.75mm	m2	6.61		
11	030703001003	风阀	1. 名称:70° C防火阀 2. 规格:800*630	个	1		
12	030703003003	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*630	个	1		
13	030703003004	风口、散流器	1. 名称:送风口 2. 规格:600*1600	个	6		
14	030703012002	减振器	1. 名称:设备减震器 2. 类型:悬吊式 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	4		
		支架、除锈刷油					
15	030703013001	设备支吊架	1. 名称:设备、风阀支吊架 2. 详见国标03K132 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	Kg	50		
16	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别:管道、设备除锈刷油 2. 油漆品种:支吊架锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	50		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:综合土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	2665.56		
2	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:>0.95 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	1100.99		
3	010102009002	回填方	1. 材料品种:1:6水泥土或3:7灰土 2. 密实度:≥0.97 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	317.25		
4	010102009003	回填方	1. 材料品种:2:8灰土 2. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	217.44		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	1168.54		
	A. 4	砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块、干密度B06、强度等级A5.0 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级:M5.0 4. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	5.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401001001	砖胎膜	1. 部位：砖胎膜 2. 厚度：100mm 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	3.67		
8	010401002001	实心砖墙	部位：地下室外侧保护砖墙 1. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	32.77		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C20预拌（商品）混凝土 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	26.51		
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	38.51		
11	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 基础类型：平板式筏形基础 4. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	121.62		
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型：筏板基础模板 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	27.19		
13	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：预拌（商品）混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. . 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	0.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505002002	设备基础模板	1. 基础类型: 设备基础 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	3.84		
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	1.69		
16	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 截面形式: 矩形 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	12.17		
17	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 直行 2. 柱截面形式: 矩形柱 3. 高度: ≤3.6m 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	90		
18	010505004002	柱面模板(超高增加费)	1. 模板形式: 直行 2. 柱截面形式: 矩形柱 3. 高度: ≥3.6m 4. 模板超高增加费 5. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	3.86		
19	010502009001	地下室外墙	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 250 4. 墙体形式: 直形墙 5. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	65.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 直行 2. 墙截面形式: 矩形墙 3. 高度: $\leq 3.6\text{m}$ 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	508.43		
21	010505005002	墙面模板(超高增加费)	1. 模板形式: 直行 2. 墙截面形式: 矩形墙 3. 高度: $\geq 3.6\text{m}$ 4. 模板超高增加费 5. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	36.01		
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁形式、截面形式: 矩形梁 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	1.38		
23	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 梁形式、截面形式: 矩形梁 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	10.45		
24	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 直行 2. 梁截面形式: 矩形梁 3. 高度: $\leq 3.6\text{m}$ 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	76.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010505006002	梁模板(超高增加费)	1. 模板形式: 直行 2. 梁截面形式: 矩形梁 3. 高度: 3. 高度: $\geq 3.6\text{m}$ 4. 模板超高增加费 5. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	16.6		
26	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 平板 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	1.48		
27	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 板形式: 有梁板 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	35.29		
28	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 直行 2. 高度: $\leq 3.6\text{m}$ 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	185.17		
29	010505007002	楼板、屋面板模板(超高增加费)	1. 模板形式: 直行 2. 高度: $\geq 3.6\text{m}$ 3. 模板超高增加费 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	175.8		
30	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯形式: 直形楼梯 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	3.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:板式楼梯 2. 模板形式:直行 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m2	17.64		
32	010502010001	女儿墙	1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	2.01		
33	010505005003	女儿墙模板	1. 模板形式:直行 2. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m2	19.13		
34	010502019001	雨蓬板	1. 板名称:雨蓬板 2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	0.3		
35	010505008001	雨蓬板模板	1. 构件名称:雨棚板 2. 模板形式:直行 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m2	3.07		
36	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m3	0.36		
37	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:直行 2. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m2	4.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010502032001	楼梯反坎	1. 构件名称: 楼梯反坎 2. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级: C20细石混凝土 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	0.02		
39	010505012001	楼梯反坎模板	1. 模板形式: 直行 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	0.24		
40	010502032002	地沟	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C20细石砼 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m3	1.59		
41	010505019001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称: 地沟模板 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	13.46		
42	010502028001	台阶	1. 80厚C20混凝土，随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 2. 300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3. 压实填土，压实系数>93% 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	2.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	010502025001	散水	部位: 散2 1. 60厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100 3. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5% 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	13.85		
44	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 直径(mm) ≤10 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	t	0.038		
45	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径(mm) ≤10 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	t	1.367		
46	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径(mm) 12~18 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	t	20.148		
47	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径(mm) 20~25 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	t	1.968		
48	010506001005	箍筋及其他	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 直径(mm) ≤10 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	t	0.082		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	010506001006	箍筋及其他	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400 直径(mm) ≤10 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	t	2.054		
50	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	t	0.045		
51	010506009001	检修爬梯	1. Φc20钢筋 2. 涂防锈漆两道，面刷黑油漆【单列】 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	t	0.105		
52	010506009002	预埋铁件	部位：排水沟 1. . 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	t	0.042		
53	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：16 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	个	162		
54	010506010002	机械连接接头	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：18 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	个	16		
55	010506010003	机械连接接头	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：20 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	个	17		
56	010506010004	机械连接接头	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：25 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 20 页

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
57	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网规格: 直径不小于4mm, 间距不大于150mm 2. 使用部位: 楼梯间和人流通道的填充墙 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	36.52		
58	010506007002	钢丝网	1. 不同材料交接处附加镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	12.24		
	A. 8	门窗工程					
59	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 1400*2200mm 2. 门类型: 断桥铝合金平开门 2. 五金种类、规格: 门锁及五金配件 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	3.08		
60	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 1200*1200 2. 窗类型: 断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6中空玻璃 4. 五金种类、规格: 五金配件 5. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	1.44		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	010901008001	屋1 不上人屋面	参图集23J909-屋A31 1. 防水层:2*3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎,上层卷材自带保护层【单列】 2. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 3. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)(B1级)保温层【单列】 4. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡2% 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道【单列】 6. 结构层:钢筋混凝土屋面板(基层清理) 7. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m2	14.88		
62	010901008002	屋2 停车屋面	1. 100厚400x400C20预制混凝土块,粗砂填缝 2. 30厚粗砂垫层 3. 隔离层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料+2*3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎【单列】 5. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6. 最薄30厚LC7.5轻骨料混凝土2%找坡层 7. 钢筋混凝土屋面板 8. 其他说明:满足设计文件及招标文件要求	m2	202.62		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 20 页

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	010902001001	屋面卷材防水	部位: 屋1 1. 材料: 防水层:2*3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎, 上层卷材自带保护层 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	19.41		
64	010902001002	屋面卷材防水	部位: 屋2 1. 材料: 防水层:2*3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	204.7		
65	010902002001	屋面涂膜防水	部位: 屋1 屋2 1. 材料: 1.5厚聚合物水泥防水涂料一道 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	243.52		
66	010905001001	基础卷材防水	部位: 防1 地下室底板防水 1. 6.0mm(3.0mm+3.0mm)厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基) 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	349.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	010903001001	防2 地下室防水侧板	部位: 防2 地下室防水侧板 1. 2:8灰土回填, 回填宽度不小于800 【单列】 2. 60厚XPS保护板 【单列】 3. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基) 4. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基) 5. 钢筋混凝土侧壁结构自防水, 基层清理平整, 局部找补 6. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	256.6		
68	010903002001	墙面涂膜防水	部位: 内3D、裙3D 1. 聚合物防水浆料1道 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	119.24		
69	010903003001	墙面砂浆防水	部位: 侧壁 防3: 消防水池、集水坑、排水沟 1. 两道1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	243.51		
70	010903003002	墙面砂浆防水	1. 墙身水平防潮层 2. 在室内地面以下0.06m处设置防潮层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺3%~5%防水剂 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	3.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 20 页

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
71	010904002001	楼(地)面涂膜防水	部位: 地A5 1. 1.5厚合成高分子涂膜两道 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	51.01		
72	010904002002	楼(地)面涂膜防水	部位: 底板 防3: 消防水池、集水坑、排水沟 1. 两道1.5厚聚合物水泥防水涂料【单列】	m2	156.66		
73	011301001002	水池顶板底防水	部位: 水池顶板板底 1. 两道1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	150.38		
74	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料管 $\phi 110$ 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m	3		
75	010905003001	止水带	1. 止水带材料种类: 钢板止水带 2. 止水带尺寸: 宽度300mm、厚度3mm 3. 铺设方式: 中埋式止水带 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m	144.2		
76	010905003002	止水带	1. 止水带材料种类: 钢板止水带 2. 止水带尺寸: 宽度300mm、厚度6mm 3. 铺设方式: 外贴式止水带 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m	144.2		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 20 页

工程名称：水泵房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011001001001	保温隔热屋面	部位：屋1 1. 材料：50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(B1级)保温层 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	14.88		
78	011001003001	保温隔热墙面	部位：防2 地下室防水侧板 1. 60厚XPS保护板 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	256.6		
79	011001003002	保温隔热墙面	部位：外墙保温 1. 外墙保温做法详国标10J121, 保温材料选择50厚岩棉板 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	55.96		
	A. 11	楼地面装饰工程					
80	011101002001	细石混凝土楼地面	部位：地A5 消防水泵房 1. 40厚C25细石混凝土面层，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 界面剂1道 3. 1.5厚合成高分子涂膜两道【单列】 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实填土，压实系数不小90% 6. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	48.11		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 20 页

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
81	010905001002	防1 地下室底板防水	部位: 防1 地下室底板防水 1. 自防水钢筋混凝土结构板 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 6.0mm(3.0mm+3.0mm)厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基)【单列】 4. 100厚C15细石混凝土垫层, 表面抹平紧光【单列】 5. 素土夯实, 压实系数0.94 6. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	25.71		
82	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	部位: 底板 防3: 消防水池、集水坑、排水沟 1. 20厚:2水泥砂浆保护层 2. 两道1.5厚聚合物水泥防水涂料【单列】 3. 防水抗渗钢筋混凝土批嵌找平 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	156.66		
83	011101001001	水泥砂浆楼地面	部位: 楼A1 1. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层, 表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道 3. 现浇钢筋混凝土楼板 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	17.15		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 20 页

工程名称：水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
84	011105001001	水泥砂浆踢脚线	部位：踢1D 1. 10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2. 8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3. 界面剂1道 4. 蒸压加气混凝土墙面喷湿 5. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m	28.71		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
85	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	部位：外墙面 参2 3J909外涂1 1. 面层涂料2道(可根据需要增加) 2. 底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 3. 刮涂耐水腻子,干燥后打磨 4. 外墙保温做法详国标10J121, 保温材料选择50厚岩棉板【单列】 5. 基层墙体 6. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	55.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
86	011201001001	墙、柱面一般抹灰	部位: 内3D、裙3D 1. 5厚DP (DCA) M20 砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 找平抹光 2. 10厚DP (DCA) M5 砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 打底扫毛 3. 聚合物防水浆料 1道【单列】 4. 界面剂1道接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛 6. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	119.24		
87	011201001002	墙、柱面一般抹灰	部位: 女儿墙内侧 参23J909外涂1 1. 面层涂料2道 (可根据需要增加) 2. 底层涂料1道 (抗碱封闭底漆) 3. 刮涂耐水腻子, 干燥后打磨 4. 基层墙体 5. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	9.06		
88	011201001003	墙、柱面一般抹灰	部位: 侧壁 防3: 消防水池、集水坑、排水沟 1. 20厚:2水泥砂浆保护层 2. 两道1.5厚聚合物水泥防水涂料【单列】 3. 防水抗渗钢筋混凝土批嵌找平 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	243.51		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 20 页

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
89	011404002001	天棚喷刷涂料	部位: 棚3 1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 2~3厚面层耐水腻子刮平 3. 刷(喷)防霉涂料 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	61.64		
90	011404002002	天棚喷刷涂料	部位: 雨棚底面 1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 2~3厚面层耐水腻子刮平 3. 刷(喷)防霉涂料 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	2.52		
91	011301001001	天棚抹灰	部位: 水池顶板板底 防3: 消防水池、集水坑、排水沟 1. 20厚:2水泥砂浆保护层 2. 两道1.5厚聚合物水泥防水涂料【单列】 3. 防水抗渗钢筋混凝土批嵌找平 4. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	150.38		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
92	011402004001	金属构件油漆	部位: 检修爬梯 1. 涂防锈漆两道, 面刷黑油漆 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	t	0.105		
	A. 15	其他装饰工程					
93	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 考图集《陕09J08》48页金属栏杆做法 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m	12.28		
	A. 16	补充部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
94	01B001	集水坑盖板	1. 镀锌格栅双格盖板, 下衬一层防鼠不锈钢钢丝网 2. 每个集水坑仅边缘一块设置提环。盖板未尽事宜详图集02J331, 第99页 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	2.31		
95	01B002	排水沟盖板	1. 400宽成品铸铁篦子, 详见02J331 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m	8.75		
96	01B003	楼梯防滑条	防滑条做法参陕09J08-75-16 1. 75宽成品缸砖防滑条 2. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m	21.87		
97	01B004	检修人孔盖板	参陕09J11 48页1号节点 1. 20厚松木板外包0.55厚镀锌钢板, 内贴50厚聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 盖板带锁 3. 其他说明: 满足设计文件及招标文件要求	m2	3.24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：水泵房-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 水泵房-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-消防电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:底边距地1.2米安装或现场定 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
2	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	2		
3	030905006001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:底边距地2.3米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	1		
4	030905010001	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 安装方式:模块箱内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	5		
5	030905010002	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 安装方式:模块箱内安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	6		
6	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防专用电话 2. 安装方式:底边距地1.4米安装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	部	1		
7	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	15		
8	030412001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20	m	15		
9	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	56.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003001	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RVVP-2*1.5	m	12.34		
11	030412003002	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:ZRNH-RVS-2*1.5	m	44.18		
		应急照明系统					
12	030402012001	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:底距地1.5m明装 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
13	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:消防应急灯 2. 型号:A型, IP30 3. 安装方式:底边距地2.2m壁挂	套	2		
14	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:消防疏散标志灯 2. 型号:A型, IP30 3. 安装方式:底边距地0.5m壁挂	套	1		
15	030412005002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	3		
16	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配	m	31.08		
17	030412003003	配线	1. 配线形式:管内配线 2. 导线型号:WDUZA-NS-BYJ(F)-2.5	m	62.16		
		支架					
		系统调试					
18	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:64以内	系统	1		
19	030911006001	消防广播系统调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:双电源控制控制柜 B1-1APEjxg 2. 规格:800*2000*600 3. 箱体防护等级应>IP30 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:室内自喷泵控制柜 B1-1APEzpb1 2. 规格:800*2000*600 3. 箱体防护等级应>IP30,带机械应急启泵装置 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:室内消防栓泵控制柜 B1-1APExfb1 2. 规格:800*2000*600 3. 箱体防护等级应>IP30,带机械应急启泵装置 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:潜污泵控制柜 B1-1APEqwf b1 2. 规格:800*2000*600 3. 箱体防护等级应>IP30,带机械应急启泵装置 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
		配电线缆					
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC150 3. 配置形式:埋地	m	100		
6	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC150 3. 配置形式:暗配	m	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC80 3. 配置形式: 暗配	m	28.21		
8	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	38.64		
9	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	38.08		
10	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	32.65		
11	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号: WDN-BYJ-2.5	m	97.95		
12	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJY-3x95+2x50 3. 敷设方式: 综合考虑	m	108.8		
13	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: NH-YJY-3x95+2x50	个	6		
14	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NH-YJY-3x50+1x25 3. 敷设方式: 综合考虑	m	28.21		
15	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: NH-YJY-3x50+1x25	个	8		
16	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDN-YJY-3x4 3. 敷设方式: 综合考虑	m	3.87		
17	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDN-YJY-3x4	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4x6 3. 敷设方式: 综合考虑	m	28.3		
19	030409002004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-4x6	个	4		
20	030409003001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJY-7x1.5 3. 敷设方式: 综合考虑	m	10.34		
21	030409004001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: WDZN-KYJY-7x1.5	个	2		
22	030409003002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJY-3x1.5 3. 敷设方式: 综合考虑	m	34.21		
23	030409004002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: WDZN-KYJY-3x1.5	个	6		
		照明器具					
24	030413003001	荧光灯	1. 名称: 防水防尘灯(自带蓄电池) 2. 自带蓄电池($t \geq 60\text{min}$) 3. 安装形式: 底距地2.5m/吸顶	套	3		
25	030413003002	荧光灯	1. 名称: 防水防尘壁灯(自带蓄电池) 2. 自带蓄电池($t \geq 60\text{min}$) 3. 安装形式: 底距地2.5m	套	1		
26	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联双控开关 2. 安装形式: 下口距地1.3米	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030413013001	插座	1. 名称: 防水防尘五孔检修插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装形式: 底距地0.5m	套	2		
28	030412005001	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	1		
29	030412005002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	个	6		
		基础接地					
30	030410003001	引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 利用基础钢筋做接地装置, 利用柱、暗柱主筋做防雷接地引下线 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m	46		
31	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 40*4镀锌扁铁 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m	121.65		
32	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位端子箱 MEB 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	1		
33	030410011001	接地跨接	1. 名称: 接地跨接	处	10		
		支架					
		系统调试					
34	030415006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置调试 2. 电压等级 (kV): ≤1KV 3. 其他: 具体参数详见图纸及设计说明	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 水泵房-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备及附件					
1	030109001001	泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:XBD7. 2/30-125-250A 3. 规格:Q=30L/s, H=76. 4m, N=45Kw 4. 质量:水泵减震器(隔振垫)由厂家随设备提供 5. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	2		
2	030109001002	泵	1. 名称:自动喷淋泵 2. 型号:XBD8. 2/40-150-250(1) 3. 规格:Q=40L/s, H=82. 4m, N=55Kw 4. 质量:水泵减震器(隔振垫)由厂家随设备提供 5. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	2		
3	030109001003	泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:3KW 3. 质量:液位自动控制装置控制水泵启停 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	台	2		
4	030601003001	流量仪表	1. 名称:直读式流量计 2. 型号:最大量程40L/S(最大精度0. 4级) 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	3		
5	030601003002	流量仪表	1. 名称:流量计量表 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031002015001	浮标液面计	1. 名称:分体式超声波液位计 2. 未尽事宜满足图纸及规范要求	组	1		
7	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN100	个	1		
8	030901017018	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
9	030901017015	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
10	030901017016	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
11	030901017017	阀门	1. 类型:液压水位控制阀 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
12	030901018005	法兰	1. 类型:沟槽法兰 2. 规格型号:DN100	副	4		
13	010506007001	钢丝网	1. 名称:18目钢丝网防虫网罩 2. 使用部位:水泵房 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m2	1		
14	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型:漏斗 2. 规格:DN200	个	1		
15	031301009001	套管	1. 名称:防水套管 2. 介质管道规格:DN150 3. 参考国标02S404	个	13		
16	031301009002	套管	1. 名称:防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 参考国标02S404	个	7		
		消火栓系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:水泵房 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	25.3		
18	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:水泵房 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	3.08		
19	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:水泵房 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	4.03		
20	031002017001	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
21	030901017001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
22	030901017002	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030901017005	阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
24	030901017003	阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 型号: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
25	030901017006	阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
26	030901017004	阀门	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 型号: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
27	030901017007	阀门	1. 类型: 超压泄压阀 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
28	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 调试要求: 满足图纸及规范	套	4		
29	030901018001	法兰	1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN150	副	10		
30	030901018002	法兰	1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100	副	3		
31	030901004011	沟槽式管件	1. 类型: 异径管 2. 规格: DN150	个	2		
32	030901004004	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽弯头 2. 规格: DN150	个	9		
33	030901004001	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽弯头 2. 规格: DN65	个	2		
34	030901004005	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽三通 2. 规格: DN150	个	2		
35	030901004006	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽机械三通 2. 规格: DN150*100	个	1		
36	030901004007	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽机械三通 2. 规格: DN150*65	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030901004013	沟槽式管件	1. 类型：喇叭口 2. 规格：DN150	个	2		
38	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式：室内 2. 名称：甲型单栓 带自救式消防卷盘 消火栓箱 3. 型号：SG24B65Z-J 4. 规格：配置详国标99S202-P8, 每个消火栓箱内均配置两具MF/ABC5灭火器	套	1		
		自喷系统					
39	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见图纸设计并符合相应规范要求	m	24.31		
40	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求：详见图纸设计并符合相应规范要求	m	3.08		
41	030901017014	阀门	1. 类型：信号蝶阀 2. 型号：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	3		
42	030901006001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接	组	3		
43	030901017008	阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 型号：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-消防水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	030901017009	阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
45	030901017010	阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 型号: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
46	030901017011	阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
47	030901017012	阀门	1. 类型: 可曲挠橡胶软接头 2. 型号: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
48	030901017013	阀门	1. 类型: 超压泄压阀 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
49	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 调试要求: 满足图纸及规范	套	4		
50	030901018003	法兰	1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN150	副	9		
51	030901018004	法兰	1. 类型: 沟槽法兰 2. 规格型号: DN100	副	3		
52	030901004012	沟槽式管件	1. 类型: 异径管 2. 规格: DN150	个	2		
53	030901004008	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽弯头 2. 规格: DN150	个	14		
54	030901004009	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽三通 2. 规格: DN150	个	5		
55	030901004010	沟槽式管件	1. 类型: 沟槽机械三通 2. 规格: DN150*100	个	1		
56	030901004014	沟槽式管件	1. 类型: 喇叭口 2. 规格: DN150	个	2		
		管道支架、防腐及刷油					
57	031007001001	管道支架	1. 名称: 管道支架	kg	50.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
58	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别: 支架除锈 2. 油漆品种: 支吊架锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	50.72		
59	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN150 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	0.77		
60	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN125以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	0.07		
61	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度: 25mm 3. 管道外径: DN80以内 4. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m3	0.03		
62	031207007001	防潮层、保护层	1. 名称: 保护层 2. 材料: 金属薄板保护层 3. 未尽事宜满足图纸及规范要求	m2	40.28		
		系统调试					
63	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 名称: 水灭火系统管道调试	系统	1		
64	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓灭火系统	点	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 水泵房-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	部位：电缆沟 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:0.8m 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	22.5		
2	010102003002	挖沟槽土方	部位：消防给排水 1. 土的类别:综合土 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	190.58		
3	010102009001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	159.72		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度：15cm 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	339.2		
5	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m3	140.26		
6	040203007001	水泥混凝土道路	1. 混凝土强度等级:C45 抗折 2. 厚度:18cm 3. 其他说明：满足设计文件及招标文件要求	m2	339.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: RC20 3. 配置形式: 埋地	m	100		
2	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 埋地	m	50		
3	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC15 3. 配置形式: 埋地	m	50		
4	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号: WDZN-RVVP-2*1.5	m	50		
5	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号: WDZN-RYJS-2*1.5	m	50		
6	030412003003	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号: WDZN-BYJR-7*1.5	m	50		
7	030412003004	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号: WDZN-BJV-1.5	m	100		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消火栓系统					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室外 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	115.78		
2	030901004003	沟槽式管件	1. 材质:沟槽弯头 2. 规格:DN150	个	6		
3	030901004004	沟槽式管件	1. 材质:沟槽三通 2. 规格:DN150	个	5		
4	030901014001	消防水泵接合器	1. 名称:消火栓水泵接合器 2. 安装部位:室外 3. 型号、规格:SQS150-C型	套	2		
		自喷系统					
5	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室外 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计并符合相应规范要求	m	130.21		
6	030901004005	沟槽式管件	1. 材质:沟槽弯头 2. 规格:DN150	个	10		
7	030901014003	消防水泵接合器	1. 名称:自喷水泵接合器 2. 安装部位:室外 3. 型号、规格:SQS150-C型	套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。