2026年金台区硖石镇车辙村乡村建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

2026年10月26日

工程名称：2026年金台区硖石镇车辙村乡村建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026.10.26

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年金台区硖石镇车辙村乡村建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		5组					
1	040501017001	60水渠	[项目特征] 1.断面规格:0.6*0.8m 2.混凝土强度等级:C25 3.伸缩缝（沉降缝）要求:间隔5m一道伸缩缝，伸缩缝采用封盖材料采用沥青砂浆，填充材料采用混凝土接缝嵌缝板 4.盖板材质、规格:0.9m*0.5m*0.15m 5.盖板钢筋:C12@150,C8@200 6.防渗、防水、防腐要求:混凝土抗冻等级F100,混凝土抗渗等级W6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.防腐	m	151		
2	040501020001	40水渠盖板	[项目特征] 1.断面规格:0.6m*0.5m*0.15m 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板钢筋:C12@150,C8@200 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水、止水 4.混凝土构件场内运输 5.防腐	m	130		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040501020002	40水渠清淤泥	[项目特征] 1.清理淤泥 2.淤泥外运 [工作内容] 1.清理、外运	m	130		
4	040501020003	60排水渠双侧加盖板	[项目特征] 1.水渠单侧加高40cm 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水、止水 4.混凝土构件场内运输 5.防腐	m	270		
5	040501020004	60水渠清淤泥	[项目特征] 1.清理淤泥 2.淤泥外运 [工作内容] 1.清理、外运	m	270		
6	040501020005	60水渠盖板	[项目特征] 1.断面规格:0.8*0.5*0.15m 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板钢筋:C12@150,C8@200 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水、止水 4.混凝土构件场内运输 5.防腐	m	270		
		4组					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040501017003	80水渠	[项目特征] 1.断面规格:0.8*0.8m 2.混凝土强度等级:C25 3.伸缩缝（沉降缝）要求:间隔5m一道伸缩缝，伸缩缝采用封盖材料采用沥青砂浆，填充材料采用混凝土接缝嵌缝板 4.盖板材质、规格:1.1m*0.5m*0.15m 5.盖板钢筋:C12@150,C8@200 6.防渗、防水、防腐要求:混凝土抗冻等级F100,混凝土抗渗等级W6 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.防腐	m	150		
8	040501020006	过路管涵清淤泥	[项目特征] 1.清理淤泥 2.淤泥外运 [工作内容] 1.清理、外运	m	5.5		
9	011601004001	场地清表	[项目特征] 1.土的类别:四类土 2.150米范围内两侧清表，清表宽度5米 [工作内容] 1.场地清理	m2	750		
		6组					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040501020007	40水渠盖板	[项目特征] 1.断面规格:0.6m*0.5m*0.15m 2.混凝土强度等级:C25 3.盖板钢筋:C12@150,C8@200 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.防水、止水 4.混凝土构件场内运输 5.防腐	m	134		
		铺装及道牙石					
11	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:240*120*60水泥透水砖 2.20厚水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 4.地面平整素土夯实 5.原有广场砖拆除 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	1500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:700*250*80混凝土路沿石 2.勾缝材料品种、规格:M3.5水泥砂浆 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	60		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。