2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目

竞 争 性 磋 商 文 件

项 目 编 号：CG-JMYC-2026-064

采　　购　　人：西乡县湿地保护管理中心

采购代理机构：陕西金沐烨城项目管理有限公司

日　　　　期：二〇二六年九月

目　录

第一章　磋商公告 1
第二章　磋商须知 4
第三章　采购技术标准和要求 17
第四章　合同文本 55
第五章　响应文件格式 56

第一章 磋商公告

项目概况

2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目采购项目的潜在供应商应在西乡县汉白路西段中图石油东10米院内招标代理部获取采购文件，并于 2026年09月29日 09时00分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG-JMYC-2026-064

项目名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：441,168.00元

采购需求：

合同包1(2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目)：

合同包预算金额：441,168.00元

合同包最高限价：441,168.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他业务用房施工	西乡县野生动物收容救护能力提升项目	1(项)	详见采购文件	441,168.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后45日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，供应商提供《中小企业声明函》且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，供应商应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，供应商应提供残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目)特定资格要求如下:

3.1供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，提供营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件、自然人提供身份证明文件）；

3.2具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。项目经理须具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；

3.3供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中（www.creditchina.gov.cn），也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中（ www.ccgp.gov.cn）。供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

3.4供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及法人身份证原件；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证原件；

三、获取采购文件

时间： 2026年09月17日 至 2026年09月22日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：西乡县汉白路西段中图石油东10米院内招标代理部

方式：现场获取

售价： 500元

四、响应文件提交

截止时间： 2026年09月29日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：西乡县汉白路西段中图石油东10米院内二楼会议室

五、开启

时间： 2026年09月29日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：西乡县汉白路西段中图石油东10米院内二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1购买采购文件请持单位介绍信原件、授权委托书原件及被授权人身份证原件（法人亲自到场除外），现场办理谢绝邮寄。

7.2报名供应商自行在《陕西省政府采购网》入库备案。

7.3落实的政府采购政策

7.3.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；

7.3.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

7.3.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

7.3.4《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

7.3.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

7.3.6《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；

7.3.7《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》(陕财办采〔2018〕23号）；

7.3.8财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；

7.3.9其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西乡县湿地保护管理中心

地址：西乡县鹿龄路78号

联系方式：18840263320

2.采购代理机构信息

名称：陕西金沐烨城项目管理有限公司

地址:陕西省汉中市汉台区陕西省汉中市汉台区汉中路街道办事处南关正街汉上第一街12幢办公楼19层1-4室

联系方式：0916-2699911

3.项目联系方式

项目联系人：陈强

电话：18392621855

第二章 磋商须知

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目。

1.2 资金来源：财政资金。

1.3 工期：45日历天。

1.4 质量标准：符合现行国家各项规定及验收规范的合格标准。

1.5 采购内容：具体内容详见磋商文件第三章采购技术要求和标准及工程量清单。

1.6 最高限价：441,168.00元。

2.定义

2.1“采购人”系指采购本项目的西乡县湿地保护管理中心。

2.2“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的陕西金沐烨城项目管理有限公司。

2.3“供应商”系指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2.4“服务”系指成交供应商按采购文件和合同的要求，向采购人提供所需的服务。

3.供应商的要求

3．1合格供应商的范围

3.1.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.1.2 特定资格条件：

3.1.2.1 供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，提供营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件、自然人提供身份证明文件）；

3.1.2.2 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。项目经理须具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；

3.1.2.3 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。供应商未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中（www.creditchina.gov.cn），也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法

失信行为记录名单”中（ www.ccgp.gov.cn）。供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

3.1.2.4 供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及法人身份证原件；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证原件；

3.1.2.5 本项目专门面向中小企业采购。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

3.2 供应商的限制条件

3.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2 供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得采购项目的磋商文件。

4.磋商代表

4.1 磋商代表必须是法定代表人，或持有《法定代表人授权委托书》的被授权代表人。

5.费用

5.1 无论磋商结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.竞争性磋商文件的答疑

6.1 磋商截止时间前 2 日供应商将需澄清的问题以书面形式加盖公章送达采购代理机构，电子版发至 zb@sxjmyc.com，逾期未提交将视为无问题。

6.2 本项目不组织踏勘现场。

7.竞争性磋商文件的修改

7.1 在磋商截止时间 5 日之前，采购人可以对竞争性磋商文件进行补充、修改。

7.2 修改文件（如果有）将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到该澄清或修改通知后应立即以书面形式回复采购人，确认已收到该通知。供应商不得以没有回复确认而拒绝接受澄清或修改通知。

7.3 采购人根据需要有权推迟竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间。

8.响应文件

8.1 响应文件的组成

(1)磋商函

(2)磋商报价表

(3)资格证明文件

(4)投标保证金

(5)类似业绩情况表

(6)拟担任本项目经理情况表

(7)项目经理和主要技术、管理人员配备

(8)技术方案

(9)工程量清单计价表

(10)供应商承诺

(11)供应商认为须提交的其他资料

8.2响应文件编制要求

(1)响应文件按8.1顺序组成，装订成册。

(2)响应文件正本壹份，副本贰份，电子版壹份（U盘，应包含响应文件的全部内容）。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处、需编制连续页码。如修改时，修改处须有响应文件委托代理人签字。

(3)响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，逐页编页码，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。正副本、电子投标文件密封在同一标袋内。外封套应写明：供应商的全称及项目名称，并在密封口处加盖公章。

(4)响应文件中磋商函、报价表必须加盖供应商公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章。

(5)供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.3响应文件必须按照竞争性磋商公告要求的时间和地点送达。

8.4现场须携带原件或可查询的电子证的打印件：

(1)法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接投标只须出示其身份证件）；

9.保证金

9.1供应商应在磋商截止时间前以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票、本票等方式，均应从基本账户转出。磋商保证金金额为：**人民币肆仟元整（¥：4000.00）**。

投标人自行考虑保证金交纳在途时间。投标人以非转账、电汇或保函形式缴纳投标保证金

的，须在磋商文件递交截止时间前将相关票证原件提交至采购代理机构。

户名：陕西金沐烨城项目管理有限公司

开户银行：中国银行汉中陕西理工大学支行

开户账号：1033 1398 3701

9.2 未按 9.1 要求提交磋商保证金的将被视为报价无效。在下列情况下磋商保证金不予返还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

9.3 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。告知后供应商因自身原因耽搁领取，造成磋商保证金的退还时间超过 5 个工作日的，采购人或者采购代理机构不承担延后退还的责任。

10. 磋商报价要求：

（1）所有报价均以人民币报价。

（2）供应商要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并加盖供应商公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章。

（3）本次磋商报价包含采购人后期对方案修改、补充、调整、完善直至达到使用要求、交付使用为止的全部费用。

报价范围包含完成采购项目内容的发生和涉及的全部费用，根据项目实际情况，在充分考虑相关工作成本动态因素和自身管理水平的基础上，进行自主报价。报价在合同实施期间不因人工和材料、设备的市场因素变化而变动。

（4）本次磋商采用二轮（最终）报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价。

（5）不接受任何选择报价，只允许有一个报价和一个方案，任何有选择性的报价和方案将不予接受。

（6）本项目所发生的一切费用均应包括在总报价中。若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中，磋商报价的总价和单价不做调整。

11.磋商工作程序

（1）招标代理机构宣布磋商开标会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称；

（3）由采购人及供应商共同检查磋商响应文件的密封情况；

（4）由招标代理机构开启磋商响应文件；

（5）按磋商响应文件递交顺序决定供应商磋商次序；

（6）磋商响应文件初审；

（7）磋商开始，与供应商谈各项内容：

磋商小组所有成员集中与单一供应商按照磋商响应文件递交顺序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

（8）各供应商进行报价：

磋商结束后，参加磋商的供应商对磋商的承诺和最终报价以书面形式确认，并由委托代理人签字。

（9）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（10）推荐成交候选人。

12.磋商小组

（1）采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

（2）磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，磋商小组产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。磋商小组负责评审活动。

（3）磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审查、评估和比较，并推荐出成交候选人。

13.磋商响应文件初审

（1）依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，由采购人按磋商文件要求对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查，资格审查不通过，该供应商无权进入下一步磋商程序。审查内容：

1.供应商为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，提供营业执照（事业单位须事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件）；

2.具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。项目经理须具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且无在建工程；

3.供应商应授权合法的人员参加磋商，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证明书及法人身份证原件；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证原件；

4.供应商须提供政府采购供应商资格承诺函；

5.本项目专门面向中小企业采购。

以上资料需按照磋商文件要求提供相关资料，若供应商资格证明资料不符合审查要求，将按无效投标处理。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

序号	审查内容
1	磋商响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写，内容是否有重大缺漏项。
2	磋商响应文件的签署、加盖印章是否符合磋商文件要求。
3	磋商响应文件份数是否符合磋商文件要求。
4	磋商报价是否超过招标最高限价。
5	工期是否符合磋商文件的要求。
6	质量要求是否符合磋商文件的要求。
7	磋商有效期是否符合磋商文件的要求。
8	是否按照磋商文件要求提交磋商保证金。
9	是否符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效投标情形。

若供应商的磋商响应文件不符合审查要求,将按无效投标处理。审查的供应商不足三家的，本次竞争性磋商采购活动终止。

14.磋商内容

采购项目的价格、技术部分等内容。

15.评审原则与评审方法

15.1评审原则

（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

（2）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

15.2 评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

16.评审分值及标准：（详细评审65.00分，报价得分35.00分，具体评审标准如下）

评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观
详细评审	拟派项目经理	拟派项目经理具有高级职称的得3分； 具有中级职称的得2分； 具有初级职称的得1分。（须提供项目经理身份证及职称证书扫描件， 未提供相关证明材料不得分。）	3.0	客观
	主要技术、管理人员配置	供应商每提供1名拟派主要技术管理人员相关证明材料扫描件，得1.5分，满分9分；（证明材料应提供技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员、资料员的身份证、资格证书的扫描件，未提供证明材料，该人员此项不得分。）	9.0	客观
	类似项目业绩	提供2023年至今的类似项目业绩（以中标通知书和合同为准），每提供1个得2.5分，最高得5分；未提供不得分。	5.0	客观
	施工方案	一、评审内容 响应人提供本项目施工方案，包括但不限于①施工方法（工艺）②施工组织和施工程序③现场平面布置④技术组织措施。 二、评审标准：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、对项目的理解准确、针对性强能有效保障本项目实施；每个子项满分3分，每发现一处缺陷扣0.5分，扣完对应子项分值为止。缺陷认定：内容描述前后不一致、方案与采购需求严重不符、关键措施缺失、实施流程有明显漏洞、承诺无法落地、逻辑矛盾、照搬通用模板、未结合本项目实际作出针对性响应的，均视为方案缺陷；内容空洞、无具体措施、无明确节点、无责任落实、无量化标准，仅作原则性表述而不具备可操作性的，均视为方案缺陷。	12.00	主观

	确保工程质量的技术组织措施	一、评审内容 响应人提供本项目质量保证措施，包括但不限于①工程质量目标②施工质量保证措施③施工质量管理与控制方案。 二、评审标准：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、对项目的理解准确、针对性强能有效保障本项目实施；每个子项满分3分，每发现一处缺陷扣0.5分，扣完对应子项分值为止。缺陷认定：内容描述前后不一致、方案与采购需求严重不符、关键措施缺失、实施流程有明显漏洞、承诺无法落地、逻辑矛盾、照搬通用模板、未结合本项目实际作出针对性响应的，均视为方案缺陷；内容空洞、无具体措施、无明确节点、无责任落实、无量化标准，仅作原则性表述而不具备可操作性的，均视为方案缺陷。	9.00	主观
	确保安全生产的技术组织措施	一、评审内容 响应人提供本项目安全技术措施，包括但不限于①安全管理制度②安全责任归属划分③安全标识：安全警戒标语、施工人员安全警示服和安全帽穿配要求④安全教育培训。 二、评审标准：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、对项目的理解准确、针对性强能有效保障本项目实施；每个子项满分3分，每发现一处缺陷扣0.5分，扣完对应子项分值为止。缺陷认定：内容描述前后不一致、方案与采购需求严重不符、关键措施缺失、实施流程有明显漏洞、承诺无法落地、逻辑矛盾、照搬通用模板、未结合本项目实际作出针对性响应的，均视为方案缺陷；内容空洞、无具体措施、无明确节点、无责任落实、无量化标准，仅作原则性表述而不具备可操作性的，均视为方案缺陷。	12.00	主观
	确保工期的技术组织措施	一、评审内容 响应人提供本项目工期保证措施，包括但不限于①施工组织与管理保证措施②施工技术措施。 二、评审标准：各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求、对项目的理解准确、针对性强能有效保障本项目实施；每个子项满分3分，每发现一处缺陷扣0.5分，扣完对应子项分值为止。缺陷认定：内容描述前后不一致、方案与采购需求严重不符、关键措施缺失、实施流程有明显漏洞、承诺无法落地、逻辑矛盾、照搬通用模板、未结合本项目实际作出针对性响应的，均视为方案缺陷；内容空洞、无具体措施、无明确节点、无责任落实、无量化标准，仅作原则性表述而不具备可操作性的，均视为方案缺陷。	6.00	主观
	设备配备和材料投入计划	1.劳动力配置（3分）：明确各工种人数及进场时间，且总人数满足工期施工需求，得3分；仅明确总人数，未明确各工种及进场时间，得1.5分；未提供不得分。2.施工设备配置（3分）：提供详细的施工设备清单（含设备名称、型号、数量、进场时间），且设备配置满足施工需求，得3分；提供简单的设备清单，未明确型号及进场时间，得1.5分；未提供不得分。	6.00	客观

	新技术新工艺	每提供1项国家或行业推广的新技术、新工艺应用方案，且方案明确应用部位、预期效果及实施步骤，得1分，最高得3分；仅提及技术名称，无具体应用方案的，不得分。	3.00	客观
价格分	价格分	以各供应商满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×35（得分保留两位小数）	35.00	客观

以上内容，报价部分直接计算得分；其他部分由磋商小组在充分评议的基础上自行打分，计算出的平均得分为各供应商的评议得分；评议得分与报价分相加得到各供应商的汇总得分（得分四舍五入，保留2位小数）。按汇总分值由高到低进行排序，取得分最高者为成交供应商。若出现两家或两家以上的供应商得分均为最高分的情况，取报价低者为成交供应商；若报价也相同，按照技术部分依次各项得分高低顺序推荐；若技术部分得分也相同，由磋商小组投票决定成交供应商。

17.磋商评审纪律

17.1 磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

17.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

17.3 磋商小组采用以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

18.无效投标情况说明

响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

18.1 在规定的截止时间之后递交的；

18.2 未按采购文件规定要求装订、密封、签字、盖章的；

18.3 未按规定交纳保证金的；

18.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，以及出现擅自涂改、更改实质性内容的；

18.5 不具备采购文件中规定的资格要求的；

18.6 投标人报价明显低于其他投标单位或者可能低于工程实际成本的，应当启动澄清程序。要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标；

18.7 报价高于或等于采购预算的；

18.8 现场未携带证明文件原件的；

18.9 未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

18.10 不符合法律、法规规定的其他情形。

19.对响应文件的修正

19.1 磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件中磋商报价表内容与响应文件中明细表内容不符的，以磋商报价表为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

20.成交公示

成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价以及磋商小组成员。

21.成交通知

21.1 在磋商有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可邮件的形式，但需要随以书面确认。成交供应商在接到通知后7日内前往代理机构领取成交通知书。

21.2 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

21.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

22.合同授予

22.1 磋商文件、响应文件及磋商过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

22.2 当按照合同履行义务，完成磋商项目。未经采购人同意，成交供应商不得向他人转让成交项目。

23.本项目磋商有效期为 90 个日历天。

24.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

25.签订合同

25.1 成交供应商应当按照合同履行义务，完成成交项目。

25.2 成交供应商应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，其磋商保证金不予退还，并赔偿本次及再次采购所发生的费用。

25.3 磋商文件、成交供应商的响应报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

26. 招标代理服务费的数额及交纳方式

26.1 招标代理服务费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980 号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号）文件标准计算,在成交供应商领取成交通知书时一次性付清。

单位（万元）	工程招标
100 以下	A×1%
100—500	(A-100)×0.7%+1
500—1000	(A-500)×0.55%+3.8
1000—5000	(A-1000)×0.35%+6.55
5000 —10000	(A-5000)×0.2%+20.55
10000—50000	(A-1 亿)×0.05%+30.55
50000—100000	(A-5 亿)×0.035%+48.05
100000—500000	(A-10 亿)×0.008%+62.55
500000—1000000	(A-50 亿)×0.006%+92.55

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算，A 为中标金额。

26.2 招标代理服务费可以采取现金、转账等方式交纳。

26.3 招标代理服务费交纳账户信息

招标代理服务费汇入以下指定银行账户：

开户名称：陕西金沐烨城项目管理有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司汉中北团结街支行

账　户： 2606050309200192113

27. 质疑

27.1 质疑与投诉事宜依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例（国务院第658号令）》及《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）》规定执行。

27.2 出现投标供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3 采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标供应商依法提出的询问作出答复。投标供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标供应商的询问和质疑。

27.4 出现投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.关于质疑函的提交

28.1 一件质疑函只能针对一个项目提出质疑，质疑人需要对两个（含）以上项目提出质疑的，应当分别提交质疑函。根据“谁主张、谁举证”的原则，质疑事项必要的证据材料应当由质疑人提供。

28.2 质疑函必须由法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖单位公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。质疑函由参加采购项目的授权代表签署本人姓名(或印盖本人姓名章)的,应当同时提供法定代表人允许其办理质疑事项的特别授权。

28.3 采购代理机构于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑,予以受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日,为质疑正式受理之日。质疑处理工作在受理质疑事项后七个工作日内完成。对于投标供应商依法提出的询问事项，应当在三个工作日内作出答复。

28.4 质疑受理时采购项目评审工作已经完成的,质疑事项由采购项目的原评审委员会进行复核，质疑受理时尚未成立评审委员会的，应当从财政部专家库中随机抽取专家组建评审委

员会进行复核。

28.5 质疑处理过程中，质疑人要求撤回质疑的，应当以书面方式提交质疑撤销函，由法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖单位公章。采购代理机构收到质疑撤销函后，上报有关监督部门视具体情况决定是否终止质疑处理工作。

28.6 投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动，并在政府采购相关媒体上公布处理决定。

29.投诉

投标供应商和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

第三章　采购技术标准和要求

一、工程概况：

本工程建设地点位于西乡县，主要建设内容：新建救助站建筑面积229.77㎡，结构形式：钢结构，高度4.0m;C20透水砼地面面积309㎡，新建砖砌地沟长度25m，原有排水沟改造18m，成品玻璃钢化粪池一个，改造房屋三处等。

二、编制依据：

1、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》；

3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；

6、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

7、材料价依据《汉中市建设工程信息》2026年第7期。

三、其他有关问题：

1、根据设计回复相关说明计算；

2、污水井按照图集20S515-21页计算。

四、工　　期：45日历天

五、工程质量：合　格

六、计价软件：广联达云计价平台GCCP7.0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	229.77		
2	010102002001	挖基础土方	1、土壤类别:粉质黏土 2、基础类型:独立基础及条形基础及排水沟 3、挖土深度:见图纸 4、工作面：见定额说明	m3	37.6		
3	010102009001	回填方	1、土质要求:粉质黏土 2、密实度要求:≥94%	m3	24.61		
		砌体工程					
4	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖240*115*53 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	17.79		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	1.混凝土强度等级:混凝土C25 2.混凝土拌和要求：商砼	m3	6.34		
6	010502002001	条形基础	1.混凝土强度等级:混凝土C20 2.混凝土拌和要求：商砼	m3	14.47		
7	010505002001	条形基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	60.19		
8	010505002002	独立基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	31.3		
9	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:混凝土C25 2.混凝土拌和要求：商砼	m3	1.97		
10	010505011001	构造柱模板	1、模板形式:复合模板	m2	16.85		
11	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2.钢筋类别：箍筋	t	0.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12~18（含Φ18）	t	0.332		
13	010502025001	散水	1、20厚1:2水泥砂浆抹面 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、60厚C15混凝土	m2	73.87		
14	010502030001	排水沟	1.净尺寸：0.3*0.3 2.150mm厚C25混凝土排水沟 3.上部加盖铸铁盖板0.5*0.4	m	33.84		
		金属结构工程					
15	010603001001	钢柱	1.主要材料：方管150*5 2.材质：Q235B镀锌方管	t	1.502		
16	010602001001	钢屋架	1.主要材料：方管100*50*3 2.材质：Q235B镀锌方管	t	1.54		
17	010607003001	屋面钢檩条	1.主要材料：方管100*50*3 2.材质：Q235B镀锌方管	t	2.24		
18	010607003002	墙面钢檩条	1.主要材料：方管100*50*3　方管100*4 2.材质：Q235B镀锌方管	t	1.98		
19	010607002001	钢支撑	1.主要材料：方管100*50*3 2.材质：Q235B镀锌方管	t	1.09		
20	010607010001	零星钢构件	1.零星钢构件 2.材料：钢板及钢筋	t	0.332		
		墙、柱面装饰					
21	011201001001	内墙面抹灰	1.10厚1:3水泥砂浆打底 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实抹光	m2	128.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010506007001	钢丝网	1.顶部固定钢丝网 2.钢丝网网径小于40mm	m2	97.18		
23	011201001002	外墙面抹灰	1、10厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	62.27		
24	011205003001	岩棉夹心板墙面	1.50mm厚岩棉夹芯板	m2	334.8		
		楼地面工程					
25	011101001001	水泥砂浆地面	1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆-道(内掺建筑胶) 3.60厚C15混凝土垫层	m2	139.81		
26	011101003001	环氧地坪漆地面	1、环氧地坪漆 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土垫层 部位：治疗，观察室 隔离	m2	48.91		
		门窗工程					
27	010804005001	成品格栅栏门	1.洞口尺寸:1200*2100 2.名称：成品格栅栏门	m2	15.12		
28	010804005002	成品格栅栏门	1.洞口尺寸：1260*2100 2.钢管格栅门	m2	15.88		
29	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:1200*2100 2.门类型:成品木门	m2	25.2		
30	010807001001	塑钢窗	1.窗类型：塑钢窗 2.尺寸： 1500*600 1500*1500 3.玻璃类型：单玻	m2	14.4		
		油漆、涂料、裱糊工程					
31	011404001001	外墙涂料	1.外墙涂料两遍	m2	62.27		
32	011404001002	内墙涂料	1.内墙刷涂料两遍	m2	128.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
33	010901008001	岩棉夹心屋面	1.钢丝网 2.100mm厚橡塑保温板 3.0.5mm厚树脂琉璃彩钢瓦	m2	286.68		
34	010901009001	PVC水槽	1.3.2mm厚PVC水槽 2.宽度：0.3m	m	82.68		
35	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料管DN100 2.塑料雨水斗：6个	m	18.9		
		天棚工程					
36	011302001001	石膏板吊顶	1、涂料两遍 2、石膏板用自攻螺栓与龙骨固定，中距≦200，螺钉距板边长边≧10，短边≧15 3、C型轻钢覆面横撑龙骨CB50×20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 4、C型轻钢覆面次龙骨CB50×20，间距≦800，次龙骨与次龙骨间距400 5、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向≦800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定	m2	48.91		
		相关设施配套用品					
37	01B001	超净无菌工作台	1.超净无菌工作台 2.暂按综合单价3270元/个	个	2		
38	01B002	救治机械	1.救治机械 2.暂按综合单价870元/套	套	5		
39	01B003	救护转移笼	1.救护转移笼 2.暂按综合单价545元/个	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	01B004	救护网兜等器械	1.救护网兜等器械 2.暂按综合单价545元/套	套	3		
41	01B005	笼舍	1.笼舍 2.暂按综合单价2503元/个	个	6		
42	01B006	防护服用品(防护服、口罩、 手套等)	1.笼舍防护服用品(防护服、口罩、手套等) 2.暂按综合单价3270元/批	批	1		
43	01B007	饲料费	1.饲料费 2.暂按综合单价2180元/批	批	1		
44	01B008	救治药品	1.救治药品 2.暂按综合单价2180元/批	批	1		
45	01B009	野外救助工具包	1.野外救助工具包 2.暂按综合单价545元/套	套	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.类型及名称:成套低压配电箱-1AL 2.规格:见配电箱系统图 3.安装方式:挂墙安装 距地1.5m 500*600*200 4.综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40	m	3.4		
3	030413013001	插座	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A	套	4		
4	030413013002	插座	1.名称:五孔安全空调插座 2.规格:250V 10A	套	3		
5	030413001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装	套	8		
6	030413001002	普通灯具	1.厂房伞罩投光灯 2.250V-LED/50W 3.吊杆 距地4m 4.防护大于IP55	套	12		
7	030413012001	开关	1.类型:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装	套	4		
8	030412005001	接线盒	1.类型:塑料接线盒 2.安装形式:明装	个	31		
9	030412001002	配管	1.类型:强电配管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20 4.配置形式:明配	m	176.32		
10	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BYJ-2.5mm2	m	382.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003002	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BYJ-4mm2	m	162.98		
12	030415006001	输配电装置系统	1.调试类型:交流供电(KV) ≤1 2.包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
13	030405014001	等电位端子箱	1.MEB总点位端子箱	台	1		
14	030410002001	接地母线	1.名称:室内暗敷接地母线 2.母线采用-40*4镀锌扁钢	m	97.33		
15	030410011001	接地跨接	1.类型:接地跨接线安装 接地网	处	6		
16	030415027001	接地装置	1.调试类型:接地系统测试 接地网	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	010102003001	土方开挖及回填	1.土方开挖及回填	m3	11.18		
		给水系统					
2	031001006001	塑料管	1.材质:PPR 塑料管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 冲洗试验 5.安装部位:室内	m	18.42		
3	031002001001	塑料阀门	1.种类:截止阀 2.材质及规格: DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	9		
4	031003016001	水龙头	1.材质:皮带水龙头 2.规格:DN20	个	9		
5	031003003001	洗脸盆	1.类型:立柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷	组	4		
		污水系统					
6	031001006002	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:De160 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	17.73		
7	031001006003	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:De75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:污水	m	10.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号:地漏 3.规格:DN50	个	3		

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:砖混结构明配	m	51.61		
2	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BYJ-2.5mm2	m	103.22		
3	030412003002	配线	1.导线型号:视频线SYV-75-5mm 2.敷设部位或线制:管内穿线	m	51.61		
4	030506009001	半球彩色摄像机	1.名称:半球彩色摄像机 2.位置:室内吸顶安装	台	9		
5	031102026001	监控设备	1.成套监控设备	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外部分					
1	011601002001	透水混凝土地面	1.20cm厚C20透水混凝土地面	m2	309		
2	011601004001	场地平整	1.室外场地平整	m2	309		
3	01B001	混凝土盖板	1.采用现浇混凝土盖板 2，盖板长度4.5*0.6m 部位：原有排水沟上部	m	4.5		
4	01B002	铸铁井盖	1.盖板尺寸：0.6*0.75 部位：原有排水沟上部	m	13.5		
5	010401009001	砖地沟	做法参考24J306-3-25节点3做法 1.暂按尺寸：0.3*0.5 2.砖规格;实心砖240*115*53 3.砂浆等级：DPM20预拌砂浆 4.20mmDPM20预制砂浆抹灰 5.100mm厚C15混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.400*500混凝土井盖	m	25		
6	010102003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:粉质黏土 2、挖土深度:0.82m 3、工作面：见定额说明	m3	28.29		
7	010102009001	回填方	1、土质要求:粉质黏土 2、密实度要求:≥94%	m3	11.3		
8	01B003	玻璃钢沉淀池	1.玻璃钢沉淀池 2.容积采用3m³ 3.暂按综合单价3500元/项	项	1		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011601007001	污水检查井	1.做法参考20S515-21页 2.内径0.7m　暂按1.2m 3.采用100mm厚C15混凝土垫层 4.采用M10水泥砂浆砌筑MU15实心砖 5.20mm厚水泥砂浆抹面 6.Φ700混凝土井盖	座	2		
10	010102003002	挖基础土方	1、土壤类别:粉质黏土 2、挖土深度:见图纸 3、工作面：见定额说明	m3	28.08		
11	010102009002	回填方	1、土质要求:粉质黏土 2、密实度要求:≥94%	m3	8.42		
12	011601007002	水表井	1.尺寸：0.7*0.7*0.6 2.采用100mm厚C15混凝土垫层 3.采用M10水泥砂浆砌筑MU150实心砖 4.20mm厚防水砂浆抹面 5.0.8*0.8混凝土井盖	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1.类型:强电配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20	m	65.93		
2	010102003001	管沟开挖回填	1.土方开挖及回填	m3	13.19		
3	030412003001	配线	1.配线形式:管内穿线 2.型号:BYJ-2.5mm2	m	139.86		
4	030412003002	配线	1.导线型号:视频线SYV-75-5mm 2.敷设部位或线制:管内穿线	m	73.93		
5	030506009001	立柱式监控	1.名称:彩色摄像机 2.位置:立柱式安装	台	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-监控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	010102003001	土方开挖及回填	1.土方开挖及回填	m3	15.29		
2	031001006001	塑料管	1.材质:PPR 塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 冲洗试验 5.安装部位:室内	m	14.18		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PPR 塑料管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 冲洗试验 5.安装部位:室内	m	9.02		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PPR 塑料管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 冲洗试验 5.安装部位:室内	m	4.38		
5	031001006005	塑料管	1.材质:PPR 塑料管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 冲洗试验 5.安装部位:室内	m	4.62		
6	031001006006	塑料管	1.材质:PPR 塑料管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 冲洗试验 5.安装部位:室内	m	31.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001001	塑料阀门	1.种类:塑料PPR截止阀 2.材质及规格: DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
8	031002001002	塑料阀门	1.种类:塑料PPR止回阀 2.材质及规格: DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002011001	水表	1.型号:水表 2.规格:DN50	个	1		
		污水					
10	031001006002	塑料管	1.材质:双壁波纹管 2.规格: DN300 3.连接形式:承插粘结	m	29.58		
11	010102003002	污水管土方开挖及回填	1.土方开挖及回填	m3	14.2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋改造-装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料墙面	1.铲除原墙面乳胶漆	m2	187.76		
2	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类:刮腻子找平 2.刷漆遍数:内墙乳胶漆两遍	m2	90.72		
3	011403001002	抹灰面油漆	1.腻子种类:刮腻子找平 2.刷漆遍数:外墙乳胶漆两遍	m2	97.04		
4	010810001001	窗帘	1.新做布艺窗帘	m2	40.2		
5	01B001	拆除窗帘	1.拆除窗帘 2.暂按综合单价30元/处	处	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋改造-装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：房屋改造-装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋改造-装修工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

第四章 合同文本

合同前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内　　容
1	采购人名称：西乡县湿地保护管理中心 地　　址：陕西省汉中市西乡县 项目名称：2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目 资金来源：财政资金
2	项目实施地点：采购人指定地点
3	工期：合同签订后45个日历日内
4	验收： 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013执行。
5	工程质量标准： 符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”标准。
6	履约保证金及质量保证金： （1）本项目不收取履约保证金。 （2）质量保证金在到期后无质量问题的前提下15日内无息退还。
7	付款方式和程序： （1）由采购人负责结算，供应商必须开具全额增值税发票。 （2）付款方式：按工程进度及采购人资金到账情况支付。

详见：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

第五章 响应文件格式

正/副本

2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：CG-JMYC-2026-064

供应商：_____ （公章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

一、磋商函

二、磋商报价表

三、资格证明文件

四、投标保证金

五、类似业绩情况表

六、拟担任本项目经理情况表

七、项目经理和主要技术、管理人员配置

八、技术方案

九、工程量清单计价表

十、供应商承诺

十一、供应商认为须提交的其他资料

一、磋商函

致 _____ ：

1．根据_____磋商文件，经实地踏勘现场和认真仔细的研究磋商文件后，我方愿以(大写)_____元人民币（RMB￥_____元)的磋商总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商文件。

3．随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）____（￥_____）。

4．我方承诺磋商总报价已包含磋商文件要约的有关各种风险费用。

5．若我方中标，磋商文件的有关要约条件，我方全部予以承诺：

(1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内保证完成并移交全部合同工程，每拖延一天，按合同约定处罚。

(3）我方承诺保证工程质量达到投标时质量等级，否则，按合同约定处罚。

(4）我方承诺保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。我方已详细审核全部磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

7．我方的响应文件在磋商后有效期为____个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8．在合同协议书正式签署生效之前，你方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9．我方理解你方不负担我们的任何磋商费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回响应文件。

10．如果因我方原因放弃中标，我方承诺，除发包人有权没收磋商保证金外，并承担因下个成交候选人中标给发包人带来的经济损失。

供应商（公章）：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____ 年_____月_____日

二、磋商报价表

项目名称	2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目
项目编号	CG-JMYC-2026-064
供应商名称	
本项目总报价	大　写： 小写(¥)：
项目经理	姓名：　　证书编号：
质量标准	
工期（日历天）	

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日　期：　　年　　月　　日

三、资格证明文件

（以下资料，除要求原件外，提供复印件或扫描件加盖公章）

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：___年___月___日

经营期限：___

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

日　期：　　年　　月　　日

法定代表人授权委托书（格式）

_____：

(供应商全称)法定代表人_____授权_____(委托代理人姓名)为委托代理人，参加贵处组织的_____项目磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。

后附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

职务：

联 系 电 话：

日 期：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	产品类型	产品名称	制造商	金额（万元）	所占比例
1	本企业制造的货物				
2	其他残疾人福利性单位制造的货物				

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日　期：

项目经理无在建工程的承诺（格式）

致：_____

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理___（项目经理姓名）____，现阶段为没有担任任何在建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商（公章）：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

汉中市政府采购供应商资格承诺函（格式）

致：（采购人、采购代理机构名称）

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中（www.creditchina.gov.cn），也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中（www.ccgp.gov.cn）。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：（投标人公章）

日期： 年 月 日

四、投标保证金

1、投标保证金金额、提交时间及提交形式请按照磋商文件中相关规定执行；

2、投标保证金缴纳凭证：

①以转账、网上银行支付等方式交纳的，须提供银行转账凭证复印件以及基本存款账户开户信息复印件；

②以银行保函方式交纳的，须提供开户信息复印件及银行保函复印件；

③以信用担保方式提供的，须提供开具的保函复印件。

五、类似业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
建设单位名称	
建设单位地址	
建设单位电话	
合同价格	
项目负责人	
项目描述	
备　注	**以合同和中标通知书为准，复印件加盖公章**

六、拟担任本项目经理情况表

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		注册证号	
注册建造师执业证书等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于			学校	专业
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

注：此表后须附项目经理建造师证书、安全生产考核合格B证、身份证复印件加盖公章。

七、项目经理和主要技术、管理人员配置

序号	姓名	性别	年龄	职称	执业或职业资格	专业	在本项目中拟担任工作

八、技术方案

按照采购文件项目内容、要求及评审因素编制技术方案，格式自拟。

九、工程量清单计价表

注：本次计价软件以清单编制说明为准（表格格式以广联达软件生成为准）。

十、供应商承诺

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

二、不向政府采购人、集中采购机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

三、不向集中采购机构和采购人提供虚假资格证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交；

四、不采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段获取政府采购订单；

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

六、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

七、不与采购人、集中采购机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和集中采购机构的磋商要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本磋商项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1-3、单位负责人：

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商（公章）：

授权委托人（签字）：

日期：_____年____月 _____日

十一、供应商认为须提交的其他资料

附件1：

最终磋商报价表

项目名称	2026年西乡县野生动物收容救护能力提升项目
项目编号	CG-JMYC-2026-064
供应商名称	
本项目总报价	大　写： 小写(￥)：
质量标准	
工期（日历天）	

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　月　日

注：此表供二次报价单独使用，不能密封在磋商响应文件中。供应商自行打印并加盖公章。