

工程名称：2026年洋县洋州街道云阳村蔬菜
种植智能联动大棚项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 机械平整场地 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	13699		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 基底处理方式: 原土夯实 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	64.2		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土及现场垃圾外运 2. 运距投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	64.2		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	64.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010506009001	柱角焊接件	[项目特征] 1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:80*80*5.0角钢 3. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	2.19		
6	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*50*1.5镀锌方管 2. 包含方管、连接件等辅材 3. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤	t	5.545		
7	010602003001	大棚拱杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*75*2.0热镀锌圆管 2. 包含杆件、连接件等辅材 3. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装	t	33.581		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010607002002	纵拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ25*1.2镀锌圆钢 2. 构件类型：纵拉杆 3. 包含杆件、连接件等辅材 4. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	2.954		
9	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*60*2.0 2. 构件类型：纵向檩条 3. 包含杆件、连接件等辅材 4. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	7.011		
10	010607002001	钢圈梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235 2. 构件类型：80*80*5mm镀锌角钢 3. 包含杆件、连接件等辅材 4. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	7.228		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢架大棚

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010607002003	斜拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.2$ 2. 包含杆件、连接件等辅材 3. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤	t	0.267		
12	01B006	卷膜杆	[项目特征] 1. $\phi 25 \times 1.2$ 2. 包含主材、辅材 [工作内容] 1. 安装	m	1180		
13	01B009	爬升杆	[项目特征] 1. 材质: Q235B 镀锌圆管 ($\phi 25 \times 1.2$) 2. 包含杆件、连接件等辅材 3. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 安装	m	81.6		
14	010901002001	薄膜	[项目特征] 1. 材质: 12丝PO膜, 透光率 $\geq 85\%$, 抗老化、防滴雾 2. 综合单价暂定5.5元/ m^2 3. 部位: 顶部及侧墙 4. 其他具体要求详见图纸设计, 满足规范及业主要求 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 薄膜安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m^2	14322		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010807004001	防虫网	[项目特征] 1. 材质：高密度聚乙烯网（40目） 2. 侧风口卡槽镀锌0.7、卡簧等辅材 3. 综合单价暂定3.6元/m² 4. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	1743		
16	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种：轻型防雨棉被五层 2. 综合单价暂定12.8元/m² [工作内容] 1. 保温层铺设	m2	14322		
17	010902007001	铺设内遮阴网	[项目特征] 1. 抗老化6针遮阴网 2. 包含主材及镀锌铁丝、拉簧等辅材 3. 具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 铺设、搭接 2. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	10500		
18	01B002	压膜槽	[项目特征] 1. 热镀锌压膜槽（含卡簧） 2. 包含主材、辅材等 3. 综合单价暂按6/m计入 [工作内容] 1. 安装	m	4656		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B003	手动卷膜器	[项目特征] 1. 手动卷膜器 2. 含主材、辅材等 3. 综合单价暂按500元/套计 4. 具体满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 安装	套	16		
20	010804002001	棚门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2.0*2.0m 2. 门框、扇材质:方管焊接、四周安装压膜槽 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 刷防护材料	m2	64		
21	01B005	压膜绳	[项目特征] 1. 规格:1.5cm宽 2. 暂按综合单价0.15元/m计入 [工作内容] 1. 安装	m	12318		
22	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:地锚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.06		
23	01B008	荷兰网	[项目特征] 1. 荷兰网 2. 按图示面积计算 [工作内容] 1. 铺设、安装、固定	m2	1744.5		
		蓄水池					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502031001	蓄水池	[项目特征] 1. 构件名称:10m³ 钢筋混凝土蓄水池 2. 井、池净空尺寸 :2000*2000mm 3. 垫层材料种类、 厚度:砂石垫层 4. 底板厚度及混凝土 种类、强度等级 :200mm厚C30P6钢 筋混凝土底板 5. 侧板厚度及混凝土 种类、强度等级 :200mm厚C30P6钢 筋混凝土池壁 6. 顶板厚度及混凝土 种类、强度等级 :150mm厚C30P6钢 筋混凝土池盖、设 800mm检修孔 7. 铁制爬梯、通风 管、防水套管等详 见图纸设备材料表 8. 具体满足图纸设 计、规范及业主要 求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有 ）	座	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010502031002	溢流井	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土溢流井 2. 井、池净空尺寸:600*600mm 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C20混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C20混凝土 5. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	16		
26	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 清底修边 3. 基底普探、钎探 4. 原土夯实	m3	459.68		
27	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:蓄水池周围回填 2. 材料品种:原状土回填 3. 具体满足图纸设计、规范及业主要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	345.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土及现场垃圾外运 2. 外运运距投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	114.08		
		给水管土方					
29	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2m以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	104.25		
30	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 素土回填 2. 材料品种: 原土回填 3. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	85.64		
31	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土及现场垃圾外运 2. 运距投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	18.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010502031003	检查井	[项目特征] 1. 构件名称:砖砌圆形立式闸阀井 2. 井、池净空尺寸:Φ1200 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:200mm厚C25钢筋混凝土底板 5. 侧板厚度:240mm厚砖砌井壁 6. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:钢筋混凝土井室盖板 7. 砖砌井筒 8. 井盖材质、规格:井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	10		
		配电柜、箱基础					
33	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:总配电箱基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010502004002	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位: 总配电箱基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	2.64		
35	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础模板 2. 总配电箱基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.88		
36	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 设备基础模板 2. 总配电箱基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.08		
37	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HPB300、Φ8 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.131		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 钢架大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温控系统

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031005006001	热泵机组	[项目特征] 1. 名称:80kW水源热泵机组 (内含压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置等) 2. 制热量:80kW 3. 制热输入功率:19.5 kW (COP≈4.10) 4. 制冷量:65kW 5. 制冷输入功率:15.5 kW (EER≈4.19) 6. 电源:380V/3N/50Hz 7. 尺寸/重量:约 900×1750×1000 mm / 350 - 550 kg 8. 噪音:≤60dB(A) [工作内容] 1. 安装	组	6		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 安装	m	415		
3	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 安装	m	280		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:塑料截止阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	4		
5	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:循环水泵 2. 型号:IRG50-160(I)A [工作内容] 1. 安装	台	3		
6	030407001001	卷帘机	[项目特征] 1. 名称:侧置电动卷帘机 2. 包含卷杆（48mm镀锌钢管，Φ8钢筋焊接，法兰对接）及棉被伸缩杆）等辅材 2. 暂按综合单价2500元/个计入 [工作内容] 1. 安装	台	16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 温控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030109001003	水泵	[项目特征] 1. 名称:水泵 2. 型号:QY40-38-7.5 [工作内容] 1. 安装	台	8		
2	031005012001	砂石过滤器	[项目特征] 1. 名称:砂石过滤器 2. 型号:SSF-20-100-CS（Φ600） 3. 罐体:Φ600×1550mm，碳钢防腐 [工作内容] 1. 安装	台	8		
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE给水管 2. 规格:PN1.6 DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 [工作内容] 1. 安装	m	2478		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:塑料截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	8		
5	031003016002	微喷头	[项目特征] 1. 名称:微喷头 2. 型号:360° 折射防滴微喷头 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1164		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：喷淋系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湿帘系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	湿帘	[项目特征] 1. 名称:生发降温湿帘 2. 规格:7090型, 厚度150mm, 铝合金外框 3. 备注:整体成型水槽、多孔分水布水器 4. 综合单价暂定360元/m² [工作内容] 1. 安装	m2	268		
2	030108001001	风机	[项目特征] 1. 名称:风机（1530型） 2. 规格:1530*1530*400mm [工作内容] 1. 安装	台	55		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：湿帘系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：湿帘系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:总配电柜 2. 规格:800×1000×350mm [工作内容] 1. 安装	台	2		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:分配电柜 2. 规格:700×800×300mm [工作内容] 1. 安装	台	8		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 土方类别:综合土 2. 管沟尺寸:电缆沟开挖、回填 [工作内容] 1. 开挖、回填	m3	103.2		
4	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:DN110 [工作内容] 1. 安装	m	860		
5	030409015003	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:UPVC 3. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	m	448.7		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3×185+2×95mm2 3. 敷设方式:管内铺设 [工作内容] 1. 安装	m	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头(五芯) 2. 规格: 电缆截面185mm ² [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3×35+2×16mm ² 3. 敷设方式: 管内铺设 [工作内容] 1. 安装	m	630		
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头(五芯) 2. 规格: 电缆截面35mm ² [工作内容] 1. 安装	个	16		
10	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3×10+1×6mm ² [工作内容] 1. 安装	m	650		
11	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面10mm ² [工作内容] 1. 安装	个	69		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电力配套

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。