

采购清单

采购单位		洛川县水利工作队			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00131	
项目名称		洛川县2026年十大民生实事凤栖街道办石牛等五处农村供水保障工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 1,740,704.74			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	供水管道工程和下水道铺设	工程	1,740,704.74	1	项	1,740,704.74	安装200 WDP5-220卧式潜水泵1 台，100QJ5-410/86 型深井潜水泵3 台，MVWS-4-30 给水设备1 台，水源地保护围栏(高度 1.8m，低碳钢丝浸塑 抗老化)72m，新建井坑1 座，300m机井2 座，5m3 蓄水池1 座，20m3 双层不锈钢水罐1 座，集中放水点4 处，铺设PE PE100 级 -φ 50-1.6 Mpa 输水管道6400m，PE100 级-φ 63-1.6 Mpa 配水管道1050m，DN80无缝钢管210m（上水钢管），清洗现状机井1 座，拆除原水泵1 台，原蓄水池进水管道路改造1 项。 安装配套电缆（YJV3×4+1×2.5mm3）2520m，DEWO-PL 水泵自动化控制设备4 套，智能液位探测控制系统3 台，架设钢绞线380m，栽设木电杆10 根。验收标准：1、水质：出厂水100%符合GB 5749，管网末梢合格率≥99.5%。2、水量：日供水量≥设计值95%，高峰小时满足需求。3、 水压：管网末梢压力≥0.14MPa，压力波动≤±0.05MPa。4、能耗：单位水耗电≤行业先进值，药剂消耗合规。5、 安全：无安全事故，应急响应≤30分钟，备用设备切换≤5分钟。6、 资料：完整率100%，准确率100%，归档规范。验收依据：1、核心规范：GB 50013《室外给水设计标准》、GB 50268《给水排水管道工程施工及验收规范》、SL 223《水利水电建设工程验收规程》等。2、项目文件：可	

							研批复、初设批复、设计合同、地勘报告、规划条件等。3、技术标准：水质GB 5749、能耗、安全、环保等强制与推荐标准。
2							
3							
4							
5							