南郑区2026年（第一批）通村公路安全生命防护工程（南郑区红庙镇2026年通村公路安全生命防护工程）工程一标段预算编制说明

一、编制依据:

1、陕西省地方标准《干线公路养护工程预算编制规范》DB61/T 1998-2025。

2、《陕西省干线公路养护工程预算定额》。

3、《公路工程预算定额》（JTG/T 3821-2018)。

4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018 。

5、中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 版）。

6、中华人民共和国交通运输部《公路养护工程量清单及计量规范》（JTG/T 5620-2025）。

7、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(交办公路[2016]66 号)。

8、南郑区红庙镇 2026 年通村公路安全生命防护工程设计施工图。

二、直接费

1、人工费

公路养护工程人工工日单价按 105.89 元/工日计算，人工工日单价仅作为编制投资估算、设计概算和施工图预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、材料费

材料预算单价中的运杂费按编制办法规定依据调查的市场价执行，采购仓

管费按交通运输部 2018 年第86 号文颁布的《公路工程建设项目概预算编制办法》计算，主要材料原价均按陕西省交通运输工程造价事务中心公布的2026 年 8 月的信息价计算。

3、施工机械使用费

机械台班预算价格按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018 ）计算，其中台班人工费工日单价同生产工人人工工日单价，动力燃料费按工程项目的材料预算价格计算，车船使用税按陕西省税务部门有关规定执行。

三、费率标准

措施费包括基本措施费用、施工进出场费、风沙地区施工增加费、行车干扰施工增加费。

1、基本措施费按‘陕南地区’计取。

2、风沙地区施工增加费未计。

3、施工进出场费综合里程按 35km 计取。

4、行车干扰按“＜500 以下”计取。

5、税金按直接费、间接费与利润之和乘以建筑业增值税税率计算，本项目建筑业增值税税率为9%。

四、问题说明

1、建筑工程一切险按第200章至第700章清单合计的0.3%记取，第三者责任险按第200章至第700章清单合计的0.1%记取。

2、安全生产费按第200章至第700章清单合计的 1.5%计取。

3、暂列金按第200章至第700 章清单合计的 2%计取。