

蒲城县公安局业务技术用房改造项目

工程量清单

招标人：蒲城县公安局

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蒲城县公安局业务技术用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1-8楼过道及餐厅环境改造维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一楼餐厅及餐厅过道					
1	011302001001	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	257.52		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝，贴网格带或牛皮纸，环保腻子找平，水砂纸打磨平整，刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	279		
		二楼过道，楼梯间					
3	011302001002	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	165.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝,贴网格带或牛皮纸, 环保腻子找平, 水砂纸打磨平整, 刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	364		
5	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门, 乙级, 膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
6	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门, 乙级, 膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
8	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制900mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
9	01B001	石膏板过梁	[项目特征] 1. 15mm厚欧松板基础, 9mm厚纸面石膏板饰面 2. 基层龙骨	m	21.6		
		三楼过道, 楼梯间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011302001003	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	167.34		
11	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝，贴网格带或牛皮纸，环保腻子找平，水砂纸打磨平整，刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	441.3		
12	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门，乙级，膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010802004006	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
14	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.3		
15	010802004008	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制900mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
		四楼过道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011302001004	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	139.74		
17	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝，贴网格带或牛皮纸，环保腻子找平，水砂纸打磨平整，刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	299.04		
18	010802004009	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门，乙级，膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010802004010	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
20	010802004011	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.3		
21	010802004012	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制900mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
		五楼过道,楼梯间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001005	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	105.93		
23	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝，贴网格带或牛皮纸，环保腻子找平，水砂纸打磨平整，刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	216.6		
24	010802004013	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门，乙级，膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010802004014	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
26	010802004015	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.1		
		六楼过道,楼梯间					
27	011302001006	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础,专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	151.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝,贴网格带或牛皮纸,环保腻子找平,水砂纸打磨平整,刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	419		
29	010802004016	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
30	010802004017	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010802004018	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.3		
32	010802004019	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制900mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
		七楼过道,楼梯间					
33	011302001007	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础,专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	107.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝,贴网格带或牛皮纸,环保腻子找平,水砂纸打磨平整,刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	254		
35	010802004020	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
36	010802004021	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010802004022	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.3		
38	010802004023	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制900mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
		八楼过道,楼梯间					
39	011302001008	平面天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨基础,专业T型龙骨 2. 面板材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	172.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝,贴网格带或牛皮纸,环保腻子找平,水砂纸打磨平整,刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	317		
41	010802004024	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1800mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.78		
42	010802004025	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010802004026	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1000mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6.3		
44	010802004027	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制900mm*2100mm单开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	1.89		
		执法办案中心					
45	010802004028	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:GB-钢制1500mm*2100mm双开防火门,乙级,膨胀螺丝固定 2. 钢质防火门门套 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.15		
46	01B002	门洞维修	[项目特征] 1. 外墙腻子,结构胶收口	项	1		
		其他工程					
47	01B003	修补门洞	[项目特征] 1. 木龙骨基础,双面双层石膏板	套	35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一楼过道					
1	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:洗墙灯 2. 规格:开孔55mmLED洗墙灯成品安装 [工作内容] 1. 开孔 2. 安装	套	7		
		五楼过道，楼梯间					
2	03B001	507, 509, 511, 513房间插座电源改造	[项目特征] 1. 原1. 5m2电源线换成4m2电源线，开槽暗敷，墙面恢复 [工作内容] 1. 插座电源改造	项	1		
		其他工程					
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:插座配线 2. 型号:ZR-BV4mm ² 铜芯线 [工作内容] 1. 配线	m	400		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线路配管 2. 材质:PVC线管 3. 规格:Φ20mm 4. 配置形式:墙面开槽或管卡固定，吊顶采用吊丝卡件固定 [工作内容] 1. 墙面剔堵槽、沟 2. 电线管路敷设 3. 穿引线	m	120		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:6500K 3. 规格:600*600 [工作内容] 1. 安装	套	167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-8楼过道及餐厅环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急疏散指示灯 2. 型号:成品采购安装, 超薄不锈钢面 [工作内容] 1. 安装	套	18		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 规格:PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	75		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1. 规格:正五孔PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	42		
9	03B002	消防系统安装检查	[项目特征] 1. 消防系统安装检查 [工作内容] 1. 消防系统安装检查	项	1		
10	03B003	楼道强电线路检查维修	[项目特征] 1. 楼道明装线路暗敷, 照明线路检查整理更换 [工作内容] 1. 楼道强电线路检查维修	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1-8楼过道及餐厅环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1-8楼过道及餐厅环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				5830.66
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	5830.66
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					5830.66

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2-8楼电梯间环境改造维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-8楼电梯间环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电梯间工程					
1	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:釉面砖 1200*600 2. 立邦专用瓷砖胶铺贴，砖背面刷瓷砖胶，留收缩缝，阳角磨角，专用美缝胶美缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	210.7		
2	01B001	消防隐形门	[项目特征] 1. 20*40*3mm镀锌方管，内嵌式合页，加工固定，墙面砖内嵌平缝	套	7		
3	011302002001	跌级天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨，石膏板饰面刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2-8楼电梯间环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:成品100mm铝材装饰金属条, 15mm厚环保OSB欧松框架基础, 8mm吊丝大挂固定, 预留位置, 造型按图纸施工, 专用硅酮胶固定 [工作内容] 1. 安装	m	73.36		
5	011205001001	包暖气管, 消防管	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:墙面38卡式轻钢龙骨基础, C50轻钢龙骨结构, 封15mm厚OSB木工板, 10厚瓷砖饰面, 瓷砖胶粘贴 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	25.35		
6	01B002	包暖气片	[项目特征] 1. 墙面38卡式轻钢龙骨基础, C50轻钢龙骨结构, 封15mm厚OSB木工板	m	16.1		
7	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:人造大理石, 加工成品, 现场采用结构胶、A/B胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	16.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2-8楼电梯间环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格: 15mm厚环保OSB欧松框架基础, 石膏板饰面 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	16.52		
9	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质: 加工成品柔纱窗帘, 国标优品 2. 现场成品安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	48		
10	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸: 15mm厚环保OSB欧松框架基础, 8mm吊丝大挂固定, 石膏板饰面刷乳胶漆 [工作内容] 1. 安装、固定	m	97.58		
11	01B003	电梯门套木基层	[项目特征] 1. 15mm厚环保OSB欧松框架基础调平	m2	38.5		
12	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 201#不锈钢异形加工门套, 不锈钢加工长城板造型门楣, 专业结构胶装固定 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴	m2	54.62		
		其他工程					
13	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 原矿棉板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2-8楼电梯间环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B004	墙面零星拆除，电梯石材门套拆除	[项目特征] 1. 墙面零星拆除，电梯石材门套拆除	套	14		
15	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：原墙面腻子墙面铲除见底 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	227		
16	01B005	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾装袋下楼，专用建筑垃圾清运车外运	车	1		
17	01B006	墙面界面剂处理	[项目特征] 1. 人工刷涂	m2	227		
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级：专用墙面抗裂砂浆拉毛找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	227		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2-8楼电梯间环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802011001	已完工程及设备保护	[工作内容] 1. 竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用	项	1		
2	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2-8楼电梯间环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				12624.43
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	12624.43
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					12624.43

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2-8楼电梯间环境改造-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		暖气					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR热水管 2. 规格:dn25mm 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:采暖热水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 冲洗	m	35		
2	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:dn25mm 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
3	031004002001	暖气片	[项目特征] 1. 型号:暖气片 [工作内容] 1. 拆卸及安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	7		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:排气阀门 [工作内容] 1. 拆卸及安装 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
5	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:角钢支架、成品管卡及膨胀螺栓等 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	35		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2-8楼电梯间环境改造-安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 泛光灯条 2. 规格: 铝材灯框，内嵌LED泛光灯带 [工作内容] 1. 安装	m	91.98		
7	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: LED筒灯 2. 规格: 开孔95mm/12W/6500K [工作内容] 1. 开孔 2. 安装	套	24		
8	03B001	墙面零星安装	[项目特征] 1. 利旧安装包含: 开关面板 2. 消防报警器及监控安装调试 [工作内容] 1. 安装、调试	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2-8楼电梯间环境改造-安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2-8楼电梯间环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				791.28
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	791.28
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					791.28

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:6楼接待室环境改造维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6楼接待室环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	拆除	[项目特征] 1. 拆除，（墙面零星，防火门拆除利旧安装，暖气片及管道）	项	1		
2	01B002	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾装袋下楼，专用建筑垃圾清运车外运	车	1		
3	01B003	门洞粉刷	[项目特征] 1. 拆除门洞毛边粉刷，水泥砂浆混合比例粉刷	个	2		
4	010805004001	双开玻璃门	[项目特征] 1. 框材质:10mm钢化玻璃，地弹，定制安装1800*2100mm，系统锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.15		
5	010805004002	单开玻璃门	[项目特征] 1. 框材质:10mm钢化玻璃，地弹，定制安装1000*2100mm，系统锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.79		
6	01B004	包立柱，暖气片	[项目特征] 1. 15mmOSB木工板，轻钢龙骨基础石膏板饰面	m2	6.73		

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:人造大理石,加工成品,现场采用结构胶、A/B胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	4.5		
8	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:全遮光布艺窗帘 2. 双折 3. 现场安装 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	9.6		
9	010810001002	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:布艺 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	9.6		
10	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:定制衣柜茶水柜 2. 规格、型号:180SB多层板,天然石材台面,加厚柜体 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m2	4.56		
11	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:金属踢脚线 结构胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	17.44		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 6楼接待室环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 6楼接待室环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				1162.03
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	1162.03
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					1162.03

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 6楼接待室环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031004001001	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号: 铸铁暖气片 2. 规格: 18片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	1		
2	030412003001	插座布线	[项目特征] 1. 配线形式: 墙面开槽或管卡固定, 吊顶采用吊丝卡件固定 2. 型号: ZR-BV4mm ² 铜芯线 3. 规格: Φ20mmPVC线管 [工作内容] 1. 墙面刻槽 2. 配管 3. 配线	m	78.16		
3	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 60W 3. 规格: 600*600 4. 安装形式: 嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	2		
4	030413013001	插座	[项目特征] 1. 规格: PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 6楼接待室环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 6楼接待室环境改造-安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				238.22
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	238.22
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					238.22

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011302002001	跌级天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:C50轻钢龙骨基础，专业T型龙骨，石膏板饰面刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	95		
2	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:15mm厚环保OSB欧松框架基础，8mm吊丝大挂固定, 石膏板饰面刷乳胶漆 [工作内容] 1. 安装、固定	m	39		
3	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝，贴网格带或牛皮纸，环保腻子找平，水砂纸打磨平整，刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011302007001	软膜天花	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:15mm厚欧松框架基础，石膏板饰面，防火涂料腻子找平，在安装专业铝合金龙骨，专业LED慢反射软膜专业灯（6500K）无影胶装固定，定制尺寸，加工透光清晰0.12mm厚软膜安装 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨安装 3. 铺贴面板	m2	12.6		
5	011205004001	背景墙硬包	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:采用10mm雪弗板基材，公安蓝专用布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 填充垫料、塞口 5. 面层安装固定	m2	14.77		
6	011504001001	暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质:墙面38卡式轻钢龙骨基础，C50轻钢龙骨结构，封9MM厚石膏板 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料、油漆	m2	11.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:15mm仿石材, 加工成品, 现场采用结构胶、A/B胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m	12.2		
8	010810002001	窗帘盒	[项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格:15mm厚环保OSB欧松框架基础, 石膏板饰面 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	12.2		
9	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:成品遮光窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	29		
10	01B001	包立柱, 暖气片	[项目特征] 1. 墙面38卡式轻钢龙骨基础, C50轻钢龙骨结构, 封 9MM厚石膏板	m2	5.47		
11	01B002	封堵门洞	[项目特征] 1. 小红砖水泥砂浆植筋砌墙, 挂网粉刷	m2	2.1		
12	01B003	消防栓定制隐形门	[项目特征] 1. 定制铝材隐形门框架, 饰面板饰面	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011205001001	墙面木基层	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:墙面38卡式轻钢龙骨基础, C50轻钢龙骨结构, 12mm厚欧松板横向框架 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层	m2	85		
14	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:9mm厚纤维板饰面, 结构胶固定 2. 压条材料种类、规格:铝材装饰条接缝 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴	m2	85		
15	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:金属踢脚线, 9mm厚阻燃板基材, 1.0mm厚60mm高无指纹不锈钢地脚线, 结构胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	44		
16	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 中层漆材料种类、厚度:水泥砂浆按比例找平压光做水泥自流平工艺, 干透打磨浮灰刷界面剂一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬自流平面漆（浆）	m2	93.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011103001001	橡塑板楼地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*600*1.8mm厚高耐磨塑胶地板，环保胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m2	93.64		
18	01B004	会议桌	[项目特征] 1. 3200W*1200D*750H/1、基材:符合E1级标准的MFC板材; 2. 饰面:采用优质装饰纸和PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量; 3. 五金采用国内优质五金配件	张	1		
19	01B005	会议椅	[项目特征] 1. 椅背采用全新PP+纤材质 2. 优质涤纶网布，灰色 3. 灰色C1固定扶手 4. 定型棉，久坐不变形 5. 灰色喷涂架	把	10		
20	01B006	工位	[项目特征] 1. 1400W*700D*750H/1、基材:符合E1级标准的MFC板材 2. 框架:采用30mm铝合金框架 3. 线盒:台面配60过线盖 4. 屏风:高度不超过台面 5、台面: 颜色可选 5. 支撑脚:用MFC板材封起	张	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B007	办公椅	[项目特征] 1. 椅背采用全新PP+纤材质 2. 优质涤纶网布 3. PP固定扶手 4. 坐垫无木板设计，加高回弹定型海绵，舒适更环保。 5. 原位锁定底盘 6. 三级气杆 7. 全新尼龙脚，可承重1136KG 8. 60MM万向轮	把	17		
22	01B008	拆除	[项目特征] 1. 拆除墙、吊顶、灯具	项	1		
23	01B009	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾装袋下楼，专用建筑垃圾清运车外运	车	1		
24	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 防盗门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.15		
26	01B010	门牌，背景墙字制作	[项目特征] 1. 警徽利旧（蒲城公安）2个水晶门牌	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 二楼会议室环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				12544.17
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	12544.17
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					12544.17

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	照明布线	[项目特征] 1. 型号:ZR-BV2.5mm ² 铜芯线 [工作内容] 1. 配线	m	155.92		
2	030412003002	插座布线	[项目特征] 1. 型号:ZR-BV2.5mm ² 铜芯线 [工作内容] 1. 配线	m	300		
3	030412003003	大屏，空调插座配线	[项目特征] 1. 型号:ZR-BV6m2-4mm ² 铜芯线 [工作内容] 1. 配线	m	173.42		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:线路配管 2. 材质:PVC线管 3. 规格:Φ20mm 4. 配置形式:墙面开槽或管卡固定，吊顶采用吊丝卡件固定 [工作内容] 1. 墙面剔堵槽、沟 2. 电线管路敷设 3. 穿引线 4. 接地	m	200		
5	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED筒灯 2. 规格:开孔95mm/12W/6500K [工作内容] 1. 安装	套	25		
6	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急疏散指示灯 2. 型号:成品采购安装，超薄不锈钢面 [工作内容] 1. 安装	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:铝型材灯条 2. 规格:泛光灯槽10mm铝型材灯槽 [工作内容] 1. 安装	m	39		
8	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 规格:PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 规格:PC86系列 [工作内容] 1. 安装	套	35		
10	03B001	消防改造	[项目特征] 1. 100mm消防立管,喷淋支管,消防栓移位改造,安装检查 [工作内容] 1. 消防改造	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：二楼会议室环境改造-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				1525.64
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	1525.64
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					1525.64

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:一楼大厅环境改造维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011302002001	跌级天棚	[项目特征] 1. 面板材料品种、规格:C50轻钢龙骨基础, 专业T型龙骨, 石膏板饰面刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	261.29		
2	011303002001	灯带(槽)	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:15mm厚环保OSB欧松框架基础, 8mm吊丝大挂固定, 石膏板饰面刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 安装、固定	m	61		
3	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:石膏嵌缝, 贴网格带或牛皮纸, 环保腻子找平, 水砂纸打磨平整, 刷乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	652.91		
4	011205001001	形象墙	[项目特征] 1. 钢结构双排骨架 2. 基层材料种类、规格:双面封15mm厚环保OSB欧松框架基础 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装	m2	20.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-维修工程 专业/标段：单独装饰工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011203001001	形象墙石材	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:接近原墙面大理石，加工成品，现场采用结构胶、A/B胶固定 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	20.88		
6	011205001002	形象墙铝塑板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:4mm厚中国红铝塑板，模块尺寸分割，结构胶固定 [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	28		
7	01B001	字	[项目特征] 1. 警察誓词（5*2水晶底板，蓝色亚克力饰面）玻璃胶固定	套	1		
8	01B002	字	[项目特征] 1. 16字方针（15*3水晶底板，金色金属饰面）专业胶自攻丝固定	套	1		
9	01B003	消防卷帘装饰	[项目特征] 1. 加工白铁皮收口，做乳胶漆色，专业螺丝固定	m	21		
10	011502001001	石材收口	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:二层玻璃扶手与立梁接口收边 [工作内容] 1. 安装	m	21		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	01B004	包立梁收口	[项目特征] 1. 15mm厚环保OSB欧松框架基础调平，石膏板饰面	m2	26		
12	01B005	前后门防盗卷帘门拆除	[项目特征] 1. 人工拆除	樘	2		
13	01B006	外墙维修	[项目特征] 1. 防盗门拆除后外墙恢复	项	1		
14	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：原石膏板拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	93		
15	01B007	形象墙拆除	[项目特征] 1. 人工拆除，钢架拆除，石材饰面拆除	项	1		
16	01B008	垃圾清运	[项目特征] 1. 拆除垃圾装袋下楼，专用建筑垃圾清运车外运	车	4		
17	01B009	登高设备租赁	[项目特征] 1. 租赁、搭建、拆除（高度8米）	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-维修工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802011001	已完工程及设备保护	[工作内容] 1. 竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用	项	1		
3	011802013001	其他措施	[工作内容] 1. 为保证工程施工正常进行所发生的措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 一楼大厅环境改造-维修工程 专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				13483.08
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	13483.08
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					13483.08

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		其他工程					
1	030412003001	灯具布线	[项目特征] 1. 配线形式:墙面开槽或管卡固定,吊项采用吊丝卡件固定 2. 型号:ZR-BV2.5mm ² 铜芯线 3. 规格:Φ20mmPVC线管 [工作内容] 1. 墙面剔堵槽、沟 2. 配管 3. 配线	m	300		
2	030412003002	插座电源更换	[项目特征] 1. 配线形式:墙面开槽或管卡固定,吊项采用吊丝卡件固定 2. 型号:ZR-BV4mm ² 铜芯线 3. 规格:Φ25mmPVC线管 [工作内容] 1. 墙面刻槽 2. 配管 3. 配线	m	200		
3	03B001	强弱电源整理	[项目特征] 1. 顶面原有线路整理 [工作内容] 1. 线路整理	项	1		
4	03B002	消防移位检修调试	[项目特征] 1. 消防移位检修调试 [工作内容] 1. 消防移位检修调试	项	1		
5	03B003	净水系统改造	[项目特征] 1. 净水泵房到卫生间净水管道改造,PPR-32mm及管件,活接阀门16套 [工作内容] 1. 净水系统改造	m	76.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:角钢支架、成品管卡及膨胀螺栓等 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	76.15		
7	03B004	消防安全检查口	[项目特征] 1. 定制 [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:泛光灯条 2. 规格:铝材灯框，内嵌LED泛光灯带 [工作内容] 1. 安装	m	61		
9	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED筒灯 2. 规格:开孔95mm/12W/6500K [工作内容] 1. 开孔 2. 安装	套	75		
10	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急疏散指示灯 2. 型号:成品采购安装，超薄不锈钢面 [工作内容] 1. 安装	套	9		
11	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED射灯 2. 规格:开孔125mm/18W/6500K [工作内容] 1. 开孔 2. 安装	套	136		
12	03B005	开关插座	[项目特征] 1. 开关插座 [工作内容] 1. 开关插座改造	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：一楼大厅环境改造-安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				4201.81
1.1	暂列金额	元	FBFXHJ	8	4201.81
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					4201.81

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。