

# 西安市未央区城市管理和综合执法局西安市未央区张家堡2026年老旧小区燃气管道改造项目施工图设计中标（成交）明细

陕西齐海宇工程项目管理有限公司受西安市未央区城市管理和综合执法局委托，采用竞争性磋商进行采购西安市未央区张家堡2026年老旧小区燃气管道改造项目施工图设计（项目编码：QHY-2026-ZB-015）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（西安市未央区张家堡2026年老旧小区燃气管道改造项目施工图设计）

1.1、中标（成交）供应商：西安市燃气规划设计院有限公司

1.2、中标（成交）总价：725,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	工程设计服务	西安市未央区张家堡2026年老旧小区燃气管道改造项目施工图设计	<p>本项目建设规模为白桦林居、雅荷春天等8个小区燃气管道改造项目施工图设计。建设内容主要为：改造庭院燃气管网约20640米、立管约31182米、户内设施10394户。(庭院改造采用的管材有PE管、无缝钢管、焊接钢管、环氧涂覆管；其中PE管管径为DE63~DE200，长度约为5673米；无缝钢管管径为DN50,长度约为248米；焊接钢管管径为DN50~DN300，长度约为1397米；环氧涂覆管管径为DN15~DN80，长度约为13322米。)更新改造立管约31182米(立管管材选用环氧涂覆管，环氧涂覆管管径为DN15~DN50，长度约为31882米)，更新改造调压设施28个，更新改造埋地阀门19个，更换及加装户内设施10394户(包括更换镀锌管、新型自闭阀、智能物联网表，加装燃气用具连接用不锈钢波纹管，加装电磁切断阀及燃气泄漏报警器)。具体工程内容如下：1.凤城九路白桦林居，改造庭院管道10924米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管2850米，焊接钢管782米低压架空环氧防腐漆涂覆钢管7292米；立管16986米，调压设施6台，用户设施5662户；2.凤城五路雅荷春天(1期)，改造庭院管道1272米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管507米，无缝钢管12米，焊接钢管93米低压架空环氧防腐漆涂覆钢管660米；立管1461米，调压设施6台，用户设施487户；3.凤城五路雅荷春天(2期)，改造庭院管道1753米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管423米，无缝钢管12米，焊接钢管75米低压架空环氧防腐漆涂覆钢管1243米；立管2583米，调压设施6台，用户设施861户；4.凤城五路雅荷春天(3期)，改造庭院管道1595米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管450米，无缝钢管12米，焊接钢管39米低压架空环氧防腐漆涂覆钢管1094米；立管3474米，调压设施6台，用户设施1158户；5.凤城十路华油长庆，改造庭院管道202米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管102米，低压架空环氧防腐漆涂覆钢管100米；立管225米，调压设施1台，用户设施75户；6.凤城八路EE康城(西)，改造庭院管道2640米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管355米，无缝钢管188米，焊接钢管390米低压架空环氧防腐漆涂覆钢管1707米；立管3909米，调压设施1台，用户设施1303户；7.凤城八路EE康城(东)，改造庭院管道1925米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管883米，无缝钢管24米，焊接钢管18米低压架空环氧防腐漆涂覆钢管1000米；立管2226米，调压设施1台，用户设施742户；8.凤城三路西海花园，改造庭院管道329米，其中中低压埋地聚乙烯(PE)管103米，</p>	<p>1、服务期限：30日历天，实际以采购人委托单为准。 2、质量要求：满足国家设计规范标准及施工的要求。 3、付款方式：提供施工图设计成果并经采购人确认后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的60%；工程竣工验收后且发包人财政资金具备支付条件后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%（具体以最终签订的设计合同为准）。 4、合同承包方式：固定总价承包，在合同执行过程中，合同总价不作调整。合同价格为含税价，乙方提供服务所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。</p>	30日历天，实际以采购人委托单为准	<p>1.设计原则 主要功能或目标:设计科学、安全、简约、符合相关规范；需满足管道和入户设施符合规范并能安全正常使用。2.设计依据 (1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)；(2)《城镇燃气技术规范》GB50494-2009；(3)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；(4)《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018；(5)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；(6)《城镇燃气室内工程施工与验收规范》CJJ94-2009；(7)《钢制管道管体腐蚀损伤评价方法》SY/T6151-2009；(8)《宽边管件连接涂覆燃气管道技术规范》CGAS001-2016；(9)本项目前期可行性研究报告、初步设计及相关批复文件。仅列出以上规范作为参考，具体标准参照国家或者行业最新标准执行。 3.设计成果 质量满足国家设计规范标准及施工的要求。施工图设计：施工图8套(含精装2套)，设计成果光盘2份。</p>	725,000.00	1.00	项	725,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
		低压架空环氧防腐漆涂覆钢管226米; 立管318米, 调压设施1台, 用户设施							

陕西齐海宇工程项目管理有限公司  
2026年06月11日