

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调设备					
1	030701006001	空调室外机	1. 型号:空调室外机SWJ-850 2. 参数:设备制冷量85kW; 设备制热量95kW; 制冷额定功率24.6kW; 制热额定功率23.4kW; 外形尺寸2420*750*1790mm 3. 安装形式:一层室外放置 4. 质量:490kg	台	1		
2	030701006002	空调室外机	1. 型号:空调室外机SWJ-960 2. 参数:设备制冷量95.4kW; 设备制热量106.5kW; 制冷额定功率28kW; 制热额定功率26.4kW; 外形尺寸2420*750*1790mm 3. 安装形式:一层室外放置 4. 质量:509kg	台	1		
3	030701006003	空调室外机	1. 型号:空调室外机SWJ-1235 2. 参数:设备制冷量123.5kW; 设备制热量137.5kW; 制冷额定功率35.6kW; 制热额定功率34.2kW; 外形尺寸3370*750*1790mm 3. 安装形式:一层室外放置 4. 质量:700kg	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030701006004	空调室外机	1. 型号:空调室外机SWJ-1700 2. 参数:设备制冷量170kW; 设备制热量190kW; 制冷额定功率49.2kW; 制热额定功率46.8kW; 外形尺寸4840*750*1790mm 3. 安装形式:一层室外放置 4. 质量:980kg	台	1		
5	030701004001	空调器	1. 型号:室内机天花板内置高静压风管式VRV-160 2. 参数:设备制冷量16kW; 设备制热量18kW; 制冷额定功率0.42kW; 设备风量2340/1860/1440m3/h; 外形尺寸800*1400*300mm 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 质量:54kg 5. 包含配套空调面板（线控器）安装调试	台	28		
6	030701004002	空调器	1. 型号:室内机天花板内置高静压风管式VRV-100 2. 参数:设备制冷量10kW; 设备制热量11.2kW; 制冷额定功率0.18kW; 设备风量1452/1122/942m3/h; 外形尺寸800*1100*300mm 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 质量:41kg 5. 包含配套空调面板（线控器）安装调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701004003	空调器	1. 型号:室内机天花板内置高静压风管式VRV-80 2. 参数:设备制冷量8.4kW; 设备制热量9.6kW; 制冷额定功率0.25kW; 设备风量1680/1440/1170m3/h; 外形尺寸800*1100*300mm 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 质量:45kg 5. 包含配套空调面板（线控器）安装调试	台	1		
8	030701004004	空调器	1. 型号:室内机天花板内置高静压风管式VRV-40 2. 参数:设备制冷量4.3kW; 设备制热量4.9kW; 制冷额定功率0.13kW; 设备风量720/600/510m3/h; 外形尺寸720*650*270mm 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 质量:25kg 5. 包含配套空调面板（线控器）安装调试	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030701004005	空调器	1. 型号:室内机天花板内置高静压风管式VRV-28 2. 参数:设备制冷量2.8kW; 设备制热量3.3kW; 制冷额定功率0.1kW; 设备风量540/420/360m3/h; 外形尺寸720*650*270mm 3. 安装形式:吊顶内安装 4. 质量:24kg 5. 包含配套空调面板（线控器）安装调试	台	2		
10	030703013001	设备支吊架	1. 室内机设备吊架制作安装 2. 除锈刷防锈漆两道、调和漆两道	Kg	119		
11	030703013002	设备支吊架	1. 室外机设备底座支架采用10#钢槽制作、安装 2. 除锈刷防锈漆两道、调和漆两道	Kg	321		
		空调风管					
12	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长(mm) :1000mm以内 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰及支架设计要求:除锈刷防锈漆两道、调和漆两道	m2	55.27		
13	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长(mm) :1250mm以内 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰及支架设计要求:除锈刷防锈漆两道、调和漆两道	m2	12.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 长边长(mm) :2000mm以内 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:咬口 6. 管件、法兰及支架设计要求:除锈刷防锈漆两道、调和漆两道	m2	140.92		
15	031207003001	通风管道绝热	1. 风管保温:采用难燃B1级泡沫橡塑,保温厚度为20mm	m3	4.17		
16	030703006001	柔性接口及伸缩节	1. 材质:防火复合铝箔玻璃布 2. 安装位置:需软连接处安装	m2	15.63		
17	030703003001	风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*250mm	个	10		
18	030703003002	风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:1200*250mm	个	24		
19	030703003003	风口、散流器	1. 名称:单层百叶回风口 2. 规格:1000*250mm	个	4		
20	030703003004	风口、散流器	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300mm	个	6		
21	030703003005	风口、散流器	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:350*350mm	个	25		
22	030703003006	风口、散流器	1. 名称:单层百叶条型风口(侧送侧回) 2. 规格:设计不详细,根据现场确定	个	29		
23	030705001001	通风空调工程检测、调试	1. 通风空调工程检测、调试	系统	1		
		空调管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031001004001	铜管（室外）	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ44.5mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：室外安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用30mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	13.17		
25	031001004013	铜管（室外）	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ38.1mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：室外安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用30mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	11.35		
26	031001004011	铜管（室外）	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ31.75mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：室外安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用30mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	11.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031001004012	铜管（室外）	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ19.05mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：室外安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用30mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	36.3		
28	031001004010	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ44.5mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	20.27		
29	031001004014	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ38.1mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	23.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031001004009	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ31.75mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	48.57		
31	031001004002	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ28.6mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	35.41		
32	031001004003	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ22.2mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	43.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031001004004	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ19.05mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	92		
34	031001004005	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ15.88mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用20mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	106.92		
35	031001004006	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ12.7mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用15mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	30.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 11
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031001004007	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ9.53mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用15mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	134.21		
37	031001004008	铜管	1. 材质：去磷无缝紫铜管 2. 规格：Φ6.35mm 3. 连接形式：钎焊连接 4. 安装部位：吊顶内安装 5. 介质：空调冷媒管 6. 空调铜管需做气压试验、空气吹扫、真空试验 7. 管道采用15mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	11.88		
38	031001006001	塑料管	1. 材质：塑料UPVC 2. 规格：De63 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内安装 5. 介质：冷凝水 6. 管道采用10mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	20.8		
39	031001006005	塑料管	1. 材质：塑料UPVC 2. 规格：De50 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内安装 5. 介质：冷凝水 6. 管道采用10mm厚难燃B1级橡塑保温材料保温	m	31.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游
基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 11
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031001006002	塑料管	1. 材质：塑料UPVC 2. 规格：De40 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 安装 5. 介质：冷凝水 6. 管道采用10mm厚 难燃B1级橡塑保温 材料保温	m	86.75		
41	031001006003	塑料管	1. 材质：塑料UPVC 2. 规格：De32 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室内 安装 5. 介质：冷凝水 6. 管道采用10mm厚 难燃B1级橡塑保温 材料保温	m	98.35		
42	031002001001	分歧管	1. 类型：铜管分岐 管（综合） 2. 连接形式：钎焊	个	37		
43	031301009001	套管	1. 材质：钢套管 2. 介质管道公称直 径：DN65	个	5		
44	031007001001	管道支架	1. 材质：角钢 2. 管道支架制作安 装	kg	439.16		
45	031207007001	防潮层、保护层	1. 做法：室外管道 保温层外缠稀松布 2. 安装位置：室外 冷媒管道保护层	m2	20.68		
46	03B001	空调系统冷媒（R410A）	1. 型号：冷媒（R410A） 2. 暂定工程量，结 算按实际用量核算	kg	53.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅游基础设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：佛坪县长角坝镇沙窝村乡村旅
游基础配套设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。