工程做法

1、楼面

楼-1	地砖楼面
参09J1-楼28	1、6~10厚防滑地砖，干水泥或填缝剂填缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、原始混凝土垫层或楼板
适用部位	一般房间、走道楼面

楼-2	防滑地砖防水地面（最薄处 27厚）
参09J1-楼29	1、8~10厚防滑地砖，干水泥或填缝剂填缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起 150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处 20厚，坡向地漏，一次抹平 6、原始混凝土垫层剔除至楼板面
适用部位	卫生间、盥洗室等有水房间

2、内墙面

内-1	乳胶漆墙面/无机涂料墙面
参09J1-内32	1、基层墙体 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、5厚1:2.5水泥砂浆找平 4、局部刮腻子找平 5、刷稀释乳胶漆（无机涂料）一道 6、满刮腻子两道 7、乳胶漆（无机涂料）两道
	墙面修补做此项
适用部位	走道墙面为乳胶漆面层，疏散楼梯墙面为无机涂料面层

内-2	瓷砖防水墙面（燃烧性能： A级）
参09J1-内115	1、基层墙体 2、聚合物水泥砂浆修补墙面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮毛或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水润湿） 4、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 6、1.5厚聚合物水泥基防水涂料防水层 7、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 8、5厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水 2h以上） 9、白水泥擦缝（或 1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
	用于每层宝处无此项
适用部位	卫生间、盥洗室等有水房间墙体

3、踢脚

踢-1	面砖踢脚
参09J1-踢19	1、基层墙体 2、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、5厚1:2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4、6~10厚80高瓷砖踢脚，稀水泥浆（或彩色填缝剂）擦缝
适用部位	一般房间、走道踢脚

4、油漆

漆-1	（木材面）
	1、调和漆两遍 2、底油一遍 3、刮腻子、磨光 4、木基层清理、除污、打磨等
适用部位	楼梯扶手等木材面

漆-2	（金属面）
	1、调和漆两遍 2、刮腻子、磨光 3、防锈漆或红丹一遍 4、清理金属面除锈
适用部位	楼梯栏杆等金属面

5、顶棚

棚-1	乳胶漆顶棚/无机涂料顶棚
参09J1-棚14	1、钢筋混凝土板底面清理干净，平整度达到要求 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3、5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、3厚1:0.5:2水泥石灰膏砂浆找平 5、封底漆一道（干燥后再做面涂） 6、喷（辊、刷）合成树脂乳液涂料（无机涂料）饰面两道（每道间隔 2h）
	顶面修补做此项
适用部位	室内一般房间顶棚为乳胶漆面层、公共走道和楼梯间为无机涂料面层

棚-2（参考）	方形铝扣板吊顶（燃烧性能： A级）不上人
参09J1-棚70	1、铝合金方形板 600*600与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距 <600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 <1200(1500)与吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆与螺栓连接，双向中距≤ 1200 5、现状钢筋混凝土楼板安装膨胀螺栓 注：具体配件和安装方法参见快 09J04-，详见二次装修要求
适用部位	卫生间吊顶

6、外墙面

外-1	真石漆外墙面
参09J1-外10/外涂3	1、基层墙体，喷湿墙面 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4、清理基层 5、填补缝隙，刮柔性耐水腻子 6、辊、刷或喷底层涂料 7、喷主层涂料 8、涂饰面层涂料（透明） 9、涂饰第二遍面层涂料（透明） 10、罩面涂料一遍
适用部位	玫迪长城挡墙

注：1.内墙面做法高至吊顶上 150
2.防水涂料施工前应涂刷基层处理剂；防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250.合成高分子防水涂料为聚氨脂防水涂料.
3.地板砖、内墙砖的颜色、规格、品种由甲方定.
4.所有地面所选地砖应为防滑地砖.
5.室内外所有地面所选材料均满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T-20第4.0.2条、第3.0.3条规定.
6.吊顶高度为梁底，或由现场实际情况确定.
7.设备间内墙面、地面、顶面均为水泥抹面.

7、室外工程

场地-1	透水砖场地
参09J1-路15	1、60厚透水砖，缝宽 10，粗砂灌缝 2、30厚1:5干硬性水泥砂浆 3、300厚3:7灰土垫层 4、素土夯实向外坡
适用部位	局部修复广场铺地

场地-2	橡胶运动场地
	1、白色热熔漆漆划线 2、5厚EPDM颗粒和专用胶水按 4:1的重量配比搅拌均匀，并用刮尺摊铺，滚碾子压实，固化后，再次压实 3、5厚黑色橡胶颗粒和专用胶水按 6.5:1的重量配比搅拌均匀，并用刮尺摊铺，滚碾子压实 4、专用胶水与稀释剂按一定比例混合，用滚刷均匀涂布 5、新做100mm厚（或同石质板材厚度） C20水泥混凝土分仓跳格浇筑，表面拉浆抹平（分仓缝宽 20，内填嵌缝膏，中距 4m~6m 6、用于篮球场处原有水泥混凝土地面铣刨 100mm/ 用于羽毛球场处原有石质板材地面拆除
适用部位	篮球场、羽毛球场

道路-1	卵石铺地
参09J1-路7	1、60厚C20细石混凝土嵌砌卵石面层 2、20厚粗砂垫层 3、300厚3:7灰土垫层 4、素土夯实向外坡
适用部位	滴园步道

备注：
1. 楼面不可做1.5防水层，不可与地面贯通。
2. 防水涂料施工前应涂刷基层处理剂；防水层在墙柱交接处翻起高度不小于250，合成高分子防水涂料为聚氨脂防水涂料。
3. 踢脚做法参照楼面不可做，施工时做1:3砂浆踢脚不可，不可直接贴瓷砖，应先上1:3水泥砂浆踢脚后再贴瓷砖，踢脚高度为150。
4. 所有地面、楼面应做防水层的房间应高出地面100，卫生间不可降板，卫生间地面不可降板，卫生间地面不可降板。
5. 本图与建筑专业图纸、结构专业图纸、给排水专业图纸、暖通专业图纸、电气专业图纸、幕墙专业图纸、室外工程、景观工程、装修工程等有关专业图纸配合施工。

设计证书编号 A151031317
本图须加盖本公司出图章 否则一律无效
设计单位
中科华创国际工程设计顾问集团有限公司
Zhongke Huachuang International Engineering Design Consulting Group Co.,Ltd.
审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY /DATE 审定人 马振性
审核人/日期 AUDITED BY /DATE 审核人 李涛
设计总监责任人 日期 PROJECT DIRECTOR /DATE 设计总负责人 李涛
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY /DATE 专业负责人 李涛
校对人/日期 CHECKED BY /DATE 校对人 高雪
设计人/日期 DESIGNED BY /DATE 设计人 梁飞业
制图人/日期 DESIGNED BY /DATE 制图人 梁飞业

建设单位 CLIENT
潼关县体育运动中心

项目名称 PROJECT
渭南市潼关县桐峪社区全民健身中心建设项目

子项名称 PROJECT

图名 DRAWING TITLE
工程做法

工程编号 JOB NO.	ZS250303	阶段 STATUS	施工图设计
比例 SCALE	1:100	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2026.01	图号 DRAWING NO.	建施-04

此标注由（水处理专业开始工作）完成，总图专业（A版）用底，水标注由（河道专业）用底，建筑标注由（建筑专业）用底，结构标注由（建筑专业）用底，给水工艺、排水工艺、热力工艺、环境卫生工艺）完成