

工程项目总造价表

项目名称：留坝县马道镇中心小学综合设施提升改造项目（宿舍、餐厅、综合楼改造）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	宿舍、餐厅、综合楼改造）						
1.1	装饰装修工程						
2	宿舍楼安装工程						
2.1	宿舍-电气工程						
3	餐厅安装工程						
3.1	餐厅-电气工程						
3.2	餐厅-给排水工程						
4	综合楼安装工程						
4.1	综合楼-电气工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		餐厅改造					
1	01B004	洗碗池	1. 做法详见：陕09 J05 -/102 2. 长*宽*高尺寸：9800*750*780mm 3. 砖砌支座，Mu10页岩实心砖砌筑，M5水泥砂浆 4. 池壁采用C20细石混凝土 5. 面层采用9厚1:2.5水泥砂浆打底划出纹道，8厚1:2.5水泥砂浆掺建筑胶粘贴5厚白色瓷砖	m2	7.35		
2	010804005003	金属格栅门	1、M1622，成品格栅门 2、洞口尺寸：1600*2200mm	m2	3.52		
3	010804005004	金属格栅门	1、M3024，成品双扇格栅门 2、尺寸：3000*2400	m2	7.2		
4	010802003004	防盗门	1. 成品双扇防盗门 2. 尺寸：1800*3300	m2	5.94		
5	010902004001	屋面排水管	1、Φ110的UPVC排水管 2、塑料水落斗	m	18		
6	011712001001	管道拆除	1、落水管拆除	m	18		
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1、做法详见23J909 外涂10 2、罩面清漆两道 3、水包砂涂料一道 4、中层底色涂料1-2道 5、立体中层涂料一道 6、根据设计分格 7、底层涂料一道 8、刮耐水腻子 9、基层清理，修补裂缝 10、部位：外墙面	m2	217.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010903003003	墙面砂浆防水	1、满批8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、满铺压入一层抗碱玻纤网 3、2厚聚合物水泥防水浆料	m2	217.68		
9	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原外立面涂料面层	m2	185.22		
10	011705002001	立面块料拆除	1、拆除原檐口面砖	m2	32.46		
11	011710002001	金属门窗拆除	1、拆除原防盗门M1833	樘	1		
12	AB001	勒脚清洗	1、原外墙勒脚清理干净	m2	62.01		
13	AB002	洞口修补		处	1		
14	01B001	垃圾外运	1、垃圾装车外运，弃渣场自行考虑	m3	1.01		
15	01B005	不锈钢排烟罩	1. 暂定综合单价500元/套	套	1		
		综合楼改造					
16	010802003002	防盗门	1、带观察窗成品防盗门 2、洞口尺寸：1000*2200mm	m2	33		
17	010902004002	屋面排水管	1、Φ110的UPVC排水管 2、塑料水落斗	m	66.6		
18	011712001002	管道拆除	1、落水管拆除	m	66.6		
19	010903003001	墙面砂浆防水	1、满批8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、满铺压入一层抗碱玻纤网 3、2厚聚合物水泥防水浆料	m2	971.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011403001001	抹灰面油漆	1、做法详见23J90 9 外涂1 2、底层涂料一道 （抗碱封闭底漆） ，外墙乳胶漆三道 3、刮耐水腻子 4、基层清理，修 补裂缝 5、部位：走廊外 墙面及走廊栏板内 侧	m2	421.29		
21	011404001002	墙面喷刷涂料	1、做法详见23J90 9 外涂10 2、罩面清漆两道 3、水包砂涂料一 道 4、中层底色涂料1 -2道 5、立体中层涂料 一道 6、根据设计分格 7、底层涂料一道 8、刮耐水腻子 9、基层清理，修 补裂缝 10、部位：外墙面	m2	971.69		
22	011404001003	墙面喷刷涂料	1、做法详见23J90 9 内涂1 2、内墙白色无机 涂料两遍 3、刮耐水腻子 3、基层清理，修 补裂缝 4、部位：楼梯间 内墙	m2	199.07		
23	011404002001	天棚喷刷涂料	1、做法详见23J90 9 内涂1 2、内墙白色无机 涂料两遍 3、刮耐水腻子 3、基层清理，修 补裂缝 4、部位：楼梯间 及走廊顶棚	m2	380.27		
24	011708002003	铲除涂料面	1、铲除原有外墙 面面层涂料/乳胶 漆	m2	748.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011708002002	铲除涂料面	1、铲除原有顶面面层涂料/乳胶漆	m ²	380.27		
26	011705002002	立面块料拆除	1、拆除原外墙面砖	m ²	223.4		
27	011710001001	木门窗拆除	1、拆除原木门	樘	15		
28	AB003	洞口修补		处	15		
29	01B002	垃圾外运	1、垃圾装车外运，弃渣场自行考虑	m ³	6.73		
30	AB006	勒脚清洗	1、原外墙勒脚清理干净	m ²	165.56		
		宿舍楼改造					
31	010802003003	防盗门	1、成品双扇防盗门M-1s 2、洞口尺寸：1000*2100mm	m ²	71.4		
32	010804005002	金属格栅门	1、成品格栅门M-3 2、洞口尺寸：1500*2100mm	m ²	6.3		
33	010902004003	屋面排水管	1、 ϕ 110的UPVC排水管 2、塑料水落斗	m	108.8		
34	011712001003	管道拆除	1、落水管拆除	m	108.8		
35	010903003002	墙面砂浆防水	1、满批8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2、满铺压入一层抗碱玻纤网 3、2厚聚合物水泥防水浆料	m ²	849.65		
36	011403001003	抹灰面油漆	1、做法详见23J909 外涂1 2、底层涂料一道（抗碱封闭底漆），外墙乳胶漆三道 3、刮耐水腻子 4、基层清理，修补裂缝 5、部位：走廊外墙面及走廊栏板内侧	m ²	223.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011404001006	墙面喷刷涂料	1、做法详见23J909 外涂10 2、罩面清漆两道 3、水包砂涂料一道 4、中层底色涂料1-2道 5、立体中层涂料一道 6、根据设计分格 7、底层涂料一道 8、刮耐水腻子 9、基层清理，修补裂缝 10、部位：外墙面	m2	849.65		
38	011404001007	墙面喷刷涂料	1、做法参见详见23J909 内涂1 2、内墙白色无机涂料两遍 3、刮耐水腻子 3、基层清理，修补裂缝 4、部位：楼梯间内墙	m2	211.06		
39	011404002003	天棚喷刷涂料	1、做法详见23J909 内涂1 2、内墙白色无机涂料两遍 3、刮耐水腻子 3、基层清理，修补裂缝 4、部位：楼梯间及走廊顶棚	m2	440.23		
40	011708002004	铲除涂料面	1、铲除原有墙面面层涂料/乳胶漆	m2	1097.65		
41	011708002005	铲除涂料面	1、铲除原有顶面面层涂料/乳胶漆	m2	440.23		
42	011710001002	木门窗拆除	1、拆除原木门	樘	36		
43	AB004	洞口修补		处	36		
44	AB005	勒脚清洗	1、原外墙勒脚清理干净	m2	111.62		
45	011705002003	立面块料拆除	1、拆除原外墙面砖	m2	186.95		
46	AB007	墙裙清理	1、原过道、楼梯间墙裙清理干净	m2	361.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1					10000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					10000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：JDG 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：砖混结构明配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求	m	297.2		
2	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	16.77		
3	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	309.61		
4	030412005001	接线盒	1. 类型：钢制86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	59		
5	030907003001	应急照明分配电装置	1. 类型：集中控制集中电源应急照明箱 2. 蓄电池容量：1.0KVA 3. 控制回路：4回路以内	台	1		
6	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中供电集中控制型安全/疏散出口标识灯 2. 安装方式：壁装	套	10		
7	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型楼层标识灯 2. 安装方式：壁装	套	8		
8	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型疏散方向指示灯 2. 安装方式：壁装	套	7		
9	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型双面疏散多信息复合指示灯 2. 安装方式：壁装	套	7		

措施项目清单计价表

工程名称：宿舍-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 宿舍-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AKCF/FJKZ 2. 规格:见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	2		
2	030409001001	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式:室内敷设	m	50		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*16	个	4		
4	030412001004	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ50 4. 配置形式:砖混结构明配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	50		
5	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4	m	62.4		
6	030412002001	线槽	1. 塑料线槽:30*20	m	26.9		
7	030412005001	接线盒	1. 类型:钢制86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	4		
8	030413013001	插座	1. 类型:单相五孔10A插座-带防溅盒 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	4		
9	031005019001	电热水器	1. 安装方式:壁挂式 2. 暂定主材价600元/台	台	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	2		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	10		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:U-PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	6		
4	031001007001	复合管	1. 材质:钢衬塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:双热熔管件电磁焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:生活给水	m	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007002	复合管	1. 材质：钢衬塑复合管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：双热熔管件电磁焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	2.5		
6	031001007003	复合管	1. 材质：钢衬塑复合管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：双热熔管件电磁焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	2.5		
7	031001007004	复合管	1. 材质：钢衬塑复合管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：双热熔管件电磁焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	2.5		
8	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接	个	2		
9	031003016001	水龙头	1. 类型：水龙头 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN15	个	16		
10	031003017001	地漏	1. 类型：地漏 2. 材质：塑料 3. 规格：DN50	个	3		
11	031003018001	地面扫除口	1. 类型：地面扫除口 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN100	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 餐厅-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：JDG 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：砖混结构明配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求	m	267.97		
2	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	18.8		
3	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：WDZN-RYJS-2*1.5	m	276.71		
4	030412005001	接线盒	1. 类型：钢制86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	54		
5	030907003001	应急照明分配电装置	1. 类型：集中控制集中电源应急照明箱 2. 蓄电池容量：1.0KVA 3. 控制回路：4回路以内	台	1		
6	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中供电集中控制型安全/疏散出口标识灯 2. 安装方式：壁装	套	8		
7	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型楼层标识灯 2. 安装方式：壁装	套	6		
8	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型疏散方向指示灯 2. 安装方式：壁装	套	14		
9	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型双面疏散多信息复合指示灯 2. 安装方式：壁装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：综合楼-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。