工程名称：华山监狱1号2号备勤用房维修工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 24 日

招 标 人：陕西省华山监狱（盖章）

法定代表人或其授权人：刘庆祥（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:华山监狱1号2号备勤用房维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1号备勤用房-1（青工楼）	
2	1号备勤用房-2（（西单面楼））	
3	1号备勤用房-2（（东单面楼））	
4	2号备勤用房-1（医院楼）	
5	2号备勤用房-2（华山办公楼）	
6	2号备勤用房-3（华山企业楼）	
7	室外	
8	其他项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：华山监狱1号2号备勤用房维修工程　　第 1 页　共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	1号备勤用房-1（青工楼）						
1.1	土建工程						
1.2	给排水工程						
1.3	通风空调工程						
1.4	电气工程						
2	1号备勤用房-2（（西单面楼））						
2.1	土建工程						
2.2	给排水工程						
2.3	通风空调工程						
2.4	电气工程						
3	1号备勤用房-2（（东单面楼））						
3.1	土建工程						
3.2	给排水工程						
3.3	通风空调工程						
3.4	电气工程						
4	2号备勤用房-1（医院楼）						
4.1	土建工程						
4.2	给排水工程						
4.3	通风空调工程						
4.4	电气工程						

工程项目总造价表

项目名称：华山监狱1号2号备勤用房维修工程　　第 2 页　共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
5	2号备勤用房-2（华山办公楼）						
5.1	土建工程						
5.2	给排水工程						
5.3	通风空调工程						
5.4	电气工程						
6	2号备勤用房-3（华山企业楼）						
6.1	土建工程						
6.2	给排水工程						
6.3	通风空调工程						
6.4	电气工程						
7	室外						
7.1	室外土建						
7.2	给排水工程						
8	其他项目						
8.1	其他项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1号备勤用房-1（青工楼）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	通风空调工程	
4	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A.17	拆除工程					
1	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1.部位:1号备勤用房-1（青工楼）室内1-3F原有25厚水泥砂浆地面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	167.4		
2	011704002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-1（青工楼）室内1-3F原有墙面涂料铲到砂浆层 2.包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	3932.42		
3	011704003001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-1（青工楼）室内1-3F原有顶面涂料铲到砂浆层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	1339.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-1（青工楼）室内1-3F原有墙面瓷砖铲到砂浆层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	21.15		
5	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.铲除部位名称:1号备勤用房-1（青工楼）原勒脚旧墙皮及腻子基层铲除 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	214.5		
6	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1.栏杆（板）的高度:1100mm 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m	14		
7	011710001001	木门拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-1（青工楼）原有木门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	樘	89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-1（青工楼）陶瓷拖布池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	6		
9	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-1（青工楼）蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	12		
10	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-1（青工楼）挂式小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	6		
11	011714002001	盥洗间原混凝土盥洗台拆除	[项目特征] 1.材质:1号备勤用房-1（青工楼）混凝土 2.长宽:3000*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B001	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-1（青工楼）1200*900*300mm墩台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	12		
13	01B005	原卫生间隔断拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-1（青工楼）原卫生间隔断拆除 [工作内容] 1.拆除、堆放 2.包含完成本项目所有内容	套	12		
		新做					
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502022001	300高混凝土止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.48		
15	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	11.4		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 4.包含完成本项目所有内容	t	0.051		
18	010502025001	散水	[项目特征]详见陕09J01 散3 散水零星维修，工程量暂定。 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% {工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 5.包含完成本项目所有内容	m2	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502028001	台阶（台阶面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	3.64		
20	010502028002	台阶（平台面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	3.96		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2500mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M2 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	200		
22	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:800*2000mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M3 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	9.6		
23	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M4 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	5.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010807001005	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:900*600mm 2.窗类型:塑钢窗 3.编号:GC1 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9+5 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.包含完成本项目所有内容	m2	1.62		
	A.9	屋面及防水工程					
25	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道 2.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2M,墙面其他部位泛水翻起高度0.5M [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	167.78		
26	010903003001	外墙防水	[项目特征]（勒脚） 1.防水层做法:20mm厚1:2.5 防水水泥砂浆防水层(内掺水泥重量 5%的防水剂) [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	214.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征]（卫生间、盥洗间） 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高 2.卫生间楼地面防水层在门口处向外水平延展,长度为500mm,向门口两侧延展宽度500mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	114.9		
	A.11	楼地面装饰工程					
28	011102003001	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地29 1-4（1F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	30.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011102003002	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地28 1-4（1F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	528.04		
30	011102003003	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼40 1-4（2、3F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	1022.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011102003004	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2、3F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	61		
32	011106003001	块料楼梯	[项目特征]详见陕09J01 地28 1-4（楼梯） 1.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	32.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]工程量暂列 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.包含完成本项目所有内容	m	20		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 内75 1-3（卫生间、盥洗间） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600白色砖（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	318.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 裙9 1-3（走廊） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	264.4		
36	011207001001	轻质隔墙	[项目特征]卫生间新建墙体 1.隔墙、隔断类型:120mm水泥条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	26.5		
37	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:蹲便隔断成品倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	50.4		
38	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便器隔断成品倍特板隔断 2.包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011205001001	卫生间包管道	[项目特征] 1.1.0mm50系列轻钢骨架间距300+0.8mm铝扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	5.45		
		天棚工程					
40	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征]详见陕09J01 棚70 1.铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	91.5		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011403001005	外墙勒脚涂料	[项目特征]详见陕09J01 外涂1 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰底涂料 3、填补缝隙、局部腻子磨平 4、清理基层 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	214.5		
42	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间墙面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	3512.65		
43	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间顶面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	1239.95		
44	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征]（楼梯板底） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	26.08		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征]做法参陕09J08页次47 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手 2.栏杆、栏板高度:1100mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 3.包含完成本项目所有内容	m	14		
46	010402003001	蹲台	[项目特征]详见陕09J05 33 1-1 1.零星砌块名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝 4.包含完成本项目所有内容	m3	3.89		
47	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:详见陕09J05 54/1 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	m2	7.29		
48	01B002	陶瓷拖布池	[项目特征] 1.成品安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	16		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.6		
3	031001007004	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1		
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.6		
7	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	8.4		
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	2.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	22.8		
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	35.1		
11	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	63.6		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN50 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN40 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	3		
15	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN32 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（带阀门）DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
		排水					
17	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.包含完成本项目所有内容	m	3.7		
18	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	80.65		
19	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	8.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	28.05		
21	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:洗衣机专用地漏 DN75 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		
22	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	9		
23	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		
		洁具					
24	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	12		
26	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	6		
27	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	6		
28	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机龙头 DN15 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	25.57		
2	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*250 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	7		
3	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.规格:风量400m3/h风压210Pa,功率75W,自带止回阀 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	台	17		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:热水器控制箱 2.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.包含完成本项目所有内容	台	3		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED AC220V 18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	9		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	6		
4	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:热水器三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	3		
6	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔卫生间暗装插座 2.规格:250V 10A配防溅面板 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	3		
7	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:洗衣机三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	6		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	296.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	63		
10	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	30		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	547.2		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	319.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	315		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1号备勤用房-2（（西单面楼））　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	通风空调工程	
4	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A.17	拆除工程					
1	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（西单面楼））室内原有水泥砂浆地面拆除25厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	65.51		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:1号备勤用房-2（（西单面楼））一层、二层原有水房、卫生间墙体部分拆除、C2改门拆除墙体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m3	3.45		
3	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:1号备勤用房-2（（西单面楼））混凝土台拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:0.5*0.5*0.1m（厚度暂定） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m3	0.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011704002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（西单面楼））原内墙面、原东外墙、原勒脚涂料铲除到砂浆基层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	2177.39		
5	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（西单面楼））盥洗间、卫生间墙面瓷砖拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	4.5		
6	011704003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（西单面楼））天棚原有涂料铲除到砂浆基层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	623.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011710001001	木门拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（西单面楼））原有木门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	樘	44		
8	011710002001	金属窗拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（西单面楼））原有塑钢窗、铝合金窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	樘	61		
9	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-2（（西单面楼））陶瓷拖布池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-2（（西单面楼））蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	7		
11	011712002003	淋浴间拆除	[项目特征] 1号备勤用房-2（（西单面楼））淋浴间拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	1		
12	011714002001	盥洗间原混凝土盥洗台拆除	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.长宽:3600*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	1		
13	01B005	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（西单面楼））1200*900*300mm墩台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B006	原卫生间蹲位隔断拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（西单面楼））原卫生间蹲位隔断拆除拆除、堆放 [工作内容] 1.拆除、堆放 2.包含完成本项目所有内容	套	7		
15	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1.栏杆（板）的高度:1100mm、1000mm 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m	50		
		新做					
	A.4	砌筑工程					
16	010401003001	卫生间门封堵	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:卫生间门封堵 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:120厚加气混凝土砌块 2.部位:走廊新建墙体 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.01		
18	010402003001	蹲台	[项目特征]详见陕09J05 33 1-1 1.零星砌块名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝	m3	1.48		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
19	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:1F120厚墙底基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	3.24		
20	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	1.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	1		
22	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	1.38		
23	010502022002	300高混凝土止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.97		
24	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	6.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	12.66		
26	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	21.65		
27	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	37.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 4.包含完成本项目所有内容 5.包含完成本项目所有内容	t	0.6		
29	010502025001	散水	[项目特征]详见陕09J01 散3 散水零星维修，工程量暂定。 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% {工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 5.包含完成本项目所有内容	m2	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010502028001	台阶（台阶面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5（工程量暂定） 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	1		
31	010502028002	台阶（平台面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5（工程量暂定） 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
32	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2100mm 2.编号:GFM1乙 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.包含完成本项目所有内容	m2	2.52		
33	010802003002	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2500mm 2.门类型:防盗门 3.编号:M-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	31.5		
34	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2500mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	31.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	8.4		
36	010807001001	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:3250*1900 2.窗类型:塑钢窗 框料宽 80 3.编号:SGC1 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9+5 5.其他工艺要求:外窗开启扇处均设纱窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.包含完成本项目所有内容	m2	80.28		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征]（1F卫生间、盥洗间） 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高 2.卫生间楼地面防水层在门口处向外水平延展,长度为500mm,向门口两侧延展宽度500mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	36.83		
38	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道 2.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2M,墙面其他部位泛水翻起高度0.5M [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	83.01		
39	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料 2.部位：室外楼梯墙 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	40.42		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011102003001	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地29 1-4（1F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	21.18		
41	011102003005	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼40 1-4（1F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	301.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011102003003	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼40 1-4（2F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	321.76		
43	011102003004	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	15.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011106003001	块料楼梯	[项目特征]详见陕09J01 地28 1-4（楼梯） 1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	10		
45	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]工程量暂列 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.包含完成本项目所有内容	m	20		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	011205001001	卫生间包管道	[项目特征] 1.0mm50系列轻钢骨架间距300+0.8mm铝扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
47	011207001001	轻质隔墙	[项目特征]卫生间新建墙体 1.隔墙、隔断类型:120mm水泥条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	42.2		
48	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:蹲便隔断成品倍特板膈断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	10.96		
49	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便器隔断成品倍特板膈断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	1.4		
50	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征]详见陕09J01 外14 1 1.外墙真石漆（单列） 2.12厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷聚合物水泥浆一道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	40.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征]详见陕09J01 内1 1.涂料（单列） 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	65		
52	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 内75 1-3（卫生间、盥洗间） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600白色砖（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	175.78		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征]详见陕09J01 棚70 1.铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	36.83		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011403001006	外墙勒脚涂料	[项目特征]详见陕09J01 外涂1 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰底涂料 3、填补缝隙、局部腻子磨平 4、清理基层 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	89.87		
55	011403001007	室外楼梯墙涂料	[项目特征]详见陕09J01 外14 1 1、外墙涂料 2、1.5厚聚氨酯涂料（单列） 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	40.42		
56	011403001003	真石漆	[项目特征]详见陕09J01 外14 1 1、外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.包含完成本项目所有内容	m2	65		
57	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间墙面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	1500.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间顶面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	593.9		
	A.15	其他装饰工程					
59	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征]做法参陕09J08页次47 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手 2.栏杆、栏板高度:1100mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 3.包含完成本项目所有内容	m	11		
60	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:详见陕09J05 54/1 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	m2	1.98		
		补充分部					
61	01B003	亚克力洗手洗衣一体池	[项目特征] 1.现场制定总长宽:2650*600MM洗衣池深度50CM底下带柜子 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
62	01B004	陶瓷拖布池	[项目特征] 1.成品安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.25		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5		
5	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1.3		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	7.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.15		
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	4.7		
9	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	21.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN50 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
11	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN40 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（带阀门）DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
		排水					
13	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	1.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	42.55		
15	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	2.65		
16	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	20		
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:洗衣机专用地漏 DN75 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
18	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
		洁具					
20	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		
21	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		
22	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	3		
23	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	2		
24	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机龙头 DN15 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	6.68		
2	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*250 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
3	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.规格:风量400m3/h风压210Pa,功率75W,自带止回阀 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	台	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:热水器控制箱 2.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.包含完成本项目所有内容	台	2		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED AC220V 18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	7		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	4		
4	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:热水器三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
6	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔卫生间暗装插座 2.规格:250V 10A配防溅面板 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	102.4		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	15.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	17		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	238.85		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	53.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	76		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1号备勤用房-2（（东单面楼））　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	通风空调工程	
4	电气工程	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A.17	拆除工程					
1	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（东单面楼））室内原有水泥砂浆地面拆除25厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	56.76		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:1号备勤用房-2（（东单面楼））一层、二层原有水房、卫生间墙体部分拆除、C2改门拆除墙体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m3	3.45		
3	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:1号备勤用房-2（（东单面楼））混凝土台拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:0.5*0.5*0.1m（厚度暂定） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m3	0.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011704002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（东单面楼））墙面原有涂料及腻子基层铲除、原东外墙、原勒脚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	1553		
5	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（东单面楼））盥洗间、卫生间墙面拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	4.5		
6	011704003001	天棚抹灰面拆除	[项目特征] 1.拆除部位:1号备勤用房-2（（东单面楼））天棚原有涂料及腻子基层铲除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	574.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011710001001	木门拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（东单面楼））原有木门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	樘	37		
8	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-2（（东单面楼））陶瓷拖布池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	2		
9	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:1号备勤用房-2（（东单面楼））蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	7		
10	011712002003	淋浴间拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（东单面楼））淋浴间拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011714002001	盥洗间原混凝土盥洗台拆除	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.长宽:3600*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	1		
12	01B005	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（东单面楼））1200*900*300mm墩台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	7		
13	01B006	原卫生间蹲位隔断拆除	[项目特征] 1.1号备勤用房-2（（东单面楼））原卫生间蹲位隔断拆除拆除、堆放 [工作内容] 1.拆除、堆放 2.包含完成本项目所有内容	套	7		
14	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1.栏杆（板）的高度:1100mm、1000mm 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m	44		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.4	砌筑工程					
15	010401003001	卫生间门封堵	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:卫生间门封堵 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 5.包含完成本项目所有内容	m3	1.72		
16	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:120厚加气混凝土砌块 2.部位:走廊新建墙体 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 5.包含完成本项目所有内容	m3	2.55		
17	010402003001	蹲台	[项目特征]详见陕09J05 33 1-1 1.零星砌块名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝 4.包含完成本项目所有内容	m3	1.48		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502002001	条形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:1F120厚墙底基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	3.24		
19	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	1.05		
20	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	1		
21	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010502022002	300高混凝土止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.53		
23	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:条形基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	6.39		
24	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	12.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	21.65		
26	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	27		
27	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 4.包含完成本项目所有内容	t	0.445		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010502025001	散水	[项目特征]详见陕09J01 散3 散水零星维修，工程量暂定。 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% {工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 5.包含完成本项目所有内容	m2	8		
29	010502028001	台阶（台阶面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5（工程量暂定） 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010502028002	台阶（平台面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5（工程量暂定） 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	1		
		门窗工程					
31	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2100mm 2.编号:GFM1乙 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.包含完成本项目所有内容	m2	2.52		
32	010802003002	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2500mm 2.门类型:防盗门 3.编号:M-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2500mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	27		
34	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	8.4		
35	010807001005	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:3250*1900 2.窗类型:塑钢窗框料宽 80 3.编号:SGC1 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9+5 5.其他工艺要求:外窗开启扇处均设纱窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 5.包含完成本项目所有内容	m2	67.93		
		屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征]（1F卫生间、盥洗间） 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高 2.卫生间楼地面防水层在门口处向外水平延展,长度为500mm,向门口两侧延展宽度500mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	36.83		
37	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道 2.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2M,墙面其他部位泛水翻起高度0.5M [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	83.01		
38	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料 2.部位：室外楼梯墙 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	40.42		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011102003001	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地29 1-4（1F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	21.18		
40	011102003005	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼40 1-4（1F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	258.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011102003003	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼40 1-4（2F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	277.24		
42	011102003004	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	15.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011106003001	块料楼梯	[项目特征]详见陕09J01 地28 1-4（楼梯） 1.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	10		
44	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]工程量暂列 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.包含完成本项目所有内容	m	20		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
45	011205001001	卫生间包管道	[项目特征] 1.1.0mm50系列轻钢骨架间距300+0.8mm铝扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	3.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011207001001	轻质隔墙	[项目特征]卫生间新建墙体 1.隔墙、隔断类型:120mm水泥条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	40.28		
47	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:蹲便隔断成品倍特板膈断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	10.96		
48	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便器隔断成品倍特板膈断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	1.4		
49	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征]详见陕09J01 外14 1 1.外墙真石漆（单列） 2.12厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4.刷聚合物水泥浆一道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	37.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征]详见陕09J01 内1 1.涂料（单列） 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	37.06		
51	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 内75 1-3（卫生间、盥洗间） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600白色砖（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	173.52		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征]详见陕09J01 棚70 1.铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	36.83		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011403001006	外墙勒脚涂料	[项目特征]详见陕09J01 外涂1 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰底涂料 3、填补缝隙、局部腻子磨平 4、清理基层 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	80.42		
54	011403001007	室外楼梯墙涂料	[项目特征]详见陕09J01 外14 1 1、外墙涂料 2、1.5厚聚氨酯涂料（单列） 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	44.12		
55	011403001003	真石漆	[项目特征]详见陕09J01 外14 1 1.外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 4.包含完成本项目所有内容	m2	37.06		
56	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间墙面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	1261.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间顶面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	510.86		
	A.15	其他装饰工程					
58	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征]做法参陕09J08页次47 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手 2.栏杆、栏板高度:1100mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 3.包含完成本项目所有内容	m	22		
59	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:详见陕09J05 54/1 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	m2	1.98		
		补充分部					
60	01B003	亚克力洗手洗衣一体池	[项目特征] 1.现场制定总长宽:2650*600MM洗衣池深度50CM底下带柜子 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
61	01B004	陶瓷拖布池	[项目特征] 1.成品安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.25		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5		
5	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1.3		
6	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	7.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.15		
8	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	4.7		
9	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	21.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN50 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
11	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN40 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（带阀门）DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
		排水					
13	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	1.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	42.55		
15	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	2.65		
16	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	20		
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:洗衣机专用地漏 DN75 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
18	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
		洁具					
20	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		
21	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		
22	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	3		
23	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	2		
24	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机龙头 DN15 [工作内容] 3.安装 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	6.68		
2	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*250 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
3	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.规格:风量400m3/h风压210Pa,功率75W,自带止回阀 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	台	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:热水器控制箱 2.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED AC220V 18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	7		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	4		
4	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:热水器三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
6	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔卫生间暗装插座 2.规格:250V 10A配防溅面板 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	102.4		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	15.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	17		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	238.95		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	53.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	76		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2号备勤用房-1（医院楼）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	通风空调工程	
4	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A.17	拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.部位:2号备勤用房-1（医院楼）盥洗室 2.饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	31		
2	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:2号备勤用房-1（医院楼）室内原有水泥砂浆地面拆除25厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	154.19		
3	011704002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:2号备勤用房-1（医院楼）墙面原有涂料铲除到砂浆基层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	3789.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1.部位:2号备勤用房-1（医院楼）盥洗室 2.饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	92.88		
5	011704003001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:2号备勤用房-1（医院楼）天棚原有涂料铲除砂浆基层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	1220.54		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.部位:2号备勤用房-1（医院楼）盥洗间 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1.栏杆（板）的高度:1100mm 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 3.包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m	10		
8	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-1（医院楼）陶瓷拖布池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	2		
9	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-1（医院楼）蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	8		
10	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-1（医院楼）挂式小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011714002001	盥洗间原不锈钢盥洗台拆除	[项目特征] 1.材质:2号备勤用房-1（医院楼）不锈钢 2.长宽:3000*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	1		
12	01B001	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1.2号备勤用房-1（医院楼）1200*900*300mm墩台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	8		
13	01B005	原卫生间蹲位隔断、淋浴隔断拆除	[项目特征] 1.2号备勤用房-1（医院楼）原卫生间蹲位隔断、淋浴隔断拆除 [工作内容] 1.拆除、堆放 2.包含完成本项目所有内容	套	8		
14	011710001001	木门拆除	[项目特征] 1.原有木门拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	74		
		新做					
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502022001	300高混凝土止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.27		
16	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	4.56		
17	010502025001	散水	[项目特征]详见陕09J01 散3 散水零星维修，工程量暂定。 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% {工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 5.包含完成本项目所有内容	m2	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010502028001	台阶（台阶面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5（工程量暂列） 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	3.64		
19	010502028002	台阶（平台面）	[项目特征]详见陕09J01 台3 1-5（工程量暂列） 1.300*600*10铺地砖面层1:1水泥细砂浆勾缝 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.包含完成本项目所有内容	m2	3.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		门窗工程					
20	010801002009	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2700mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	12.15		
21	010801002010	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2900*2700mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-2 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	7.83		
22	010801002005	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2700mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-2 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	6.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010801002011	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2500mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-3 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	119.25		
24	010801002006	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:700*2000mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-4 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	11.2		
25	010801002007	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-5 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010801002012	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2500mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-6 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	3.75		
27	010801002008	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:M-7 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	3.15		
	A.9	屋面及防水工程					
28	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道 2.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2M,墙面其他部位泛水翻起高度0.5M [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	49.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征]（卫生间、盥洗间） 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高 2.卫生间楼地面防水层在门口处向外水平延展,长度为500mm,向门口两侧延展宽度500mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	77.6		
	A.11	楼地面装饰工程					
30	011102003001	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地29 1-4（1F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011102003002	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地28 1-4（1F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	1130.86		
32	011102003003	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼40 1-4（2F其他房间） 1.铺6~10厚800*800地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	380.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011102003004	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	31		
34	011106003001	块料楼梯	[项目特征]详见陕09J01 地28 1-4（楼梯） 1.铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3.20厚1:3千硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	15.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]工程量暂列 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.包含完成本项目所有内容	m	20		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 内75 1-3（卫生间、盥洗间） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600白色砖（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	190		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 裙9 1-3（走廊） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	258.26		
38	011207001001	单层条板隔墙	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:120mm 详陕09J07-1 10 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.包含完成本项目所有内容	m2	27.74		
39	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:蹲便隔断成品倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	33.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便器隔断成品倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	5.6		
41	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:铝合金框架成品隔断 2.部位:淋浴间 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	16		
42	011205001001	卫生间包管道	[项目特征] 1.1.0mm50系列轻钢骨架间距300+0.8mm铝扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.包含完成本项目所有内容	m2	3.96		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征]详见陕09J01 棚70 1.铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	62		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011403001005	外墙勒脚涂料	[项目特征]详见陕09J01 外涂1 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰底涂料 3、填补缝隙、局部腻子磨平 4、清理基层 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	259.7		
45	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间墙面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3..包含完成本项目所有内容	m2	3303.4		
46	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间顶面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	1195.76		
47	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征]（楼梯板底） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	12.4		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征]做法参陕09J08页次47 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手 2.栏杆、栏板高度:1100mm [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 3.包含完成本项目所有内容	m	10		
49	010402003001	蹲台	[项目特征]详见陕09J05 33 1-1 1.零星砌块名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝 4.包含完成本项目所有内容	m3	2.92		
50	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:详见陕09J05 54/1 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	m2	2.67		
51	01B002	陶瓷拖布池	[项目特征] 1.成品安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.2		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		
3	031001007004	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.9		
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.6		
7	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	8.7		
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	15.2		
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	16.2		
11	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	33.9		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:不锈钢闸阀 DN65 2.型号:Z41-10P 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
14	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN40 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
15	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN32 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（带阀门）DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
		热水					
17	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1.85		
18	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.15		
20	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		
21	031003023001	冷热水混合器	[项目特征] 1.类型:热水器 [工作内容] 1.冷热水混合器安装 2.配合调试 3.包含完成本项目所有内容	套	1		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	3.7		
23	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	57.85		
24	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	4.35		
25	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	18.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:洗衣机专用地漏 DN75 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
27	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	8		
28	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	3		
		洁具					
29	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	6		
30	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	8		
31	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	2		
33	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机龙头 DN15 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
34	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	10		
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤450 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	2.3		
3	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*250 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	1		
4	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 400*320 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.规格:风量400m3/h风压210Pa,功率75W,自带止回阀 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	台	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:热水器控制箱 2.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED AC220V 18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	6		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	5		
4	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:热水器三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	1		
6	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔卫生间暗装插座 2.规格:250V 10A配防溅面板 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
7	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:洗衣机三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	157.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	50.4		
10	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	17		
11	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	287.8		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	179.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	250.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2号备勤用房-2（华山办公楼）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	通风空调工程	
4	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A.17	拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.部位:2号备勤用房-2（华山办公楼）原淋浴间 2.饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	17.66		
2	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1.部位:2号备勤用房-2（华山办公楼）原淋浴间 2.饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	1.77		
3	011704002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:墙面原有涂料及腻子基层铲除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	185.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除部位:2号备勤用房-2（华山办公楼）原淋浴间 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	62		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.部位:原淋浴间 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	117.62		
6	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-2（华山办公楼）陶瓷拖布池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	7		
7	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-2（华山办公楼）蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-2（华山办公楼）挂式小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	9		
9	011714002001	盥洗间原盥洗台拆除	[项目特征] 1.材质:2号备勤用房-2（华山办公楼）陶瓷 2.长宽:3000*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	3		
10	01B001	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1.2号备勤用房-2（华山办公楼）1200*900*300mm墩台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	14		
11	01B005	原卫生间蹲位隔断拆除	[项目特征] 1.2号备勤用房-2（华山办公楼）原卫生间蹲位隔断拆除拆除、堆放 [工作内容] 1.拆除、堆放 5.包含完成本项目所有内容	套	17		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌筑工程					
12	010401003001	墙封堵	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.门封堵 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	9.07		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502022001	300高混凝土止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.06		
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	1.15		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2500mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:MM1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	55		
	A.9	屋面及防水工程					
16	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道 2.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2M,墙面其他部位泛水翻起高度0.5M [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	134.18		
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	160.66		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011102003001	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地29 1-4（1F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	52.28		
19	011102003004	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2、3、4F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	102.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011102003005	钛晶板楼面	[项目特征]（2F备勤间卫生间） 1.7厚钛晶板材,C2TES1瓷砖胶铺贴。现场制作 2.15 厚聚氨酯涂料两道,四周卷起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	6.04		
21	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]工程量暂列 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.包含完成本项目所有内容	m	50		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征]详见陕09J01 内1 1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10厚1：3水泥砂浆打底 3.部位新建墙体 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	395.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 内75 1-3（卫生间、盥洗间） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600白色砖（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	459		
24	01B006	钛晶板墙面	[项目特征] 1.9 厚钛晶板材,C2TES1柔性瓷砖胶进行密封 [工作内容] 1.现场制作 2.包含完成本项目所有内容	m2	44.09		
25	011207001003	单层条板隔墙	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:120mm 详陕09J07-1 10 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011207001001	轻质隔墙	[项目特征]卫生间新建墙体 1.隔墙、隔断类型:120mm水泥条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.包含完成本项目所有内容	m2	33.11		
27	011207001002	轻质隔墙	[项目特征]新建墙体 1.隔墙、隔断类型:200mm石膏条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	213.02		
28	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:蹲便隔断成品倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	46.6		
29	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便器隔断成品倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:铝合金框架成品隔断 2.部位:淋浴间 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	34.8		
31	011205001001	卫生间包管道	[项目特征] 1.1.0mm50系列轻钢骨架间距300+0.8mm铝扣板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.包含完成本项目所有内容	m2	8.77		
32	01B008	钢丝网片	[项目特征] 1.新建墙体挂钢丝网片 [工作内容] 1.挂网 2.包含完成本项目所有内容	m2	417.5		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
33	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征]详见陕09J01 棚70（淋浴间） 1.铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征]详见陕09J01 棚105（局部吊顶） 1.乳胶漆两遍（不做） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平(（单列）） 3.10厚板村面层规格592x592 4.T型轻钢次龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接 5.型轻钢主龙骨TB24x38(或TB24x28)，间距兰1200，用挂件与承载龙骨固定 6.U型轻钢承载龙骨CB50x20(或CB60x27)，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆，双向中距兰1200 8.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≤1200 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	4.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	01B007	钛晶板吊顶	[项目特征] 1.5厚钛晶板材,规格300x600 [工作内容] 1.现场制作 2.包含完成本项目所有内容	m2	4.44		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
36	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间墙面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	333.6		
37	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征]（顶面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	3.55		
		其他装饰工程					
38	010402003001	蹲台	[项目特征]详见陕09J05 33 1-1 1.零星砌块名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝 4.包含完成本项目所有内容	m3	5.4		
39	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:详见陕09J05 54/1 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	m2	9.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	01B002	陶瓷拖布池	[项目特征] 1.成品安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	7		

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN80 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.35		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.62		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	7.93		
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	7.24		
6	031001007006	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001007007	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	7.24		
8	031001007008	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN15 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.2		
9	031001007009	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001007010	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	26.2		
11	031001007011	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	2.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001007012	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1		
13	031001007013	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001007014	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	15.9		
15	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.45		
16	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006017	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.4		
18	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	13.35		
19	031001006018	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	30.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	32.35		
21	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	27.5		
22	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN 15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	131.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:不锈钢闸阀 DN80 2.型号:Z41-10P 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
24	031002001005	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN50 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	3		
25	031002001006	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN40 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
26	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN25 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031002001007	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN20 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	2		
28	031002001008	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀 DN15 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
29	031002001009	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（带阀门）DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	3		
		热水					
30	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	8.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.1		
32	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	10.5		
33	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	17.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031003023001	冷热水混合器	[项目特征] 1.类型:热水器 [工作内容] 1.冷热水混合器安装 2.配合调试 3.包含完成本项目所有内容	套	6		
		排水					
35	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN150 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	4		
36	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	3		
37	031001006020	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De160 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	17.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	031001006021	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	124.85		
39	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	12.75		
40	031001006019	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.包含完成本项目所有内容	m	81.1		
41	031003017004	地漏	[项目特征] 1.名称:洗衣机专用地漏 DN75 [工作内容] 1.安装	个	6		
42	031003017005	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN75 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031003017006	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	15		
44	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	3		
		洁具					
45	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	22		
46	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆（冷热水） [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	2		
47	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	14		
48	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:坐便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	9		
50	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	7		
51	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:洗衣机龙头 DN15 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	个	6		
52	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	套	5		
53	031003011002	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.新做 3.包含完成本项目所有内容	套	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	20.4		
2	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:圆形 3.规格:直径≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	5.9		
3	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*250 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		
4	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:半圆形风口 D180 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.规格:风量400m3/h风压210Pa,功率75W,自带止回阀 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	台	19		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:热水器控制箱 2.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	4		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED AC220V 18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	15		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	9		
4	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔卫生间暗装插座 2.规格:250V 10A配防溅面板 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	12		
6	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:洗衣机三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	6		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	290.45		
8	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	51		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	464.95		
11	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	380.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	126		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2号备勤用房-3（华山企业楼）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	给排水工程	
3	通风空调工程	
4	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
	A.17	拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.部位:卫生间、盥洗室 2.饰面材料种类:瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	93.64		
2	011704001001	平面抹灰层拆除	[项目特征] 1.拆除部位:2号备勤用房-3（华山企业楼）室内原有水泥砂浆地面拆除25厚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	0.6		
3	011704002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.拆除部位:2号备勤用房-3（华山企业楼）墙面原有涂料铲除砂浆基层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.拆除部位:盥洗间、卫生间 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	292.71		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.部位:卫生间、走廊 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、板材饰面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	94.33		
6	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-3（华山企业楼）陶瓷拖布池拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	6		
7	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-3（华山企业楼）蹲式大便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:2号备勤用房-3（华山企业楼）挂式小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	件	6		
9	011714002001	盥洗间原盥洗台拆除	[项目特征] 1.材质:2号备勤用房-3（华山企业楼）陶瓷 2.长宽:2400*600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	3		
10	01B001	卫生间墩台拆除	[项目特征] 1.2号备勤用房-3（华山企业楼）1200*900*300mm墩台 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	个	15		
11	01B005	原卫生间蹲位隔断拆除	[项目特征] 1.2号备勤用房-3（华山企业楼）原卫生间蹲位隔断拆除拆除、堆放 [工作内容] 1.拆除、堆放 5.包含完成本项目所有内容	套	15		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌筑工程					
12	010401003001	墙封堵	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.门封堵 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.02		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502022001	300高混凝土止水带	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.包含完成本项目所有内容	m3	0.02		
14	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 7.包含完成本项目所有内容	m2	3.6		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:MM-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	26.46		
16	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1.门洞口尺寸:800*2100mm 2.门类型:成品套装木门 3.编号:MM-1 [工作内容] 1.门套安装 2.门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶 6.包含完成本项目所有内容	m2	3.36		
	A.9	屋面及防水工程					
17	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道 2.盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2M,墙面其他部位泛水翻起高度0.5M [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	121.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.包含完成本项目所有内容	m2	111		
	A.11	楼地面装饰工程					
19	011102003001	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 地29 1-4（1F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	31.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011102003004	块料楼地面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2、3F卫生间、盥洗间） 1.铺8~10厚300*300地砖地面，干水泥擦缝 2.撒素水泥面(酒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶） 4.1.5厚聚氨酯涂料两道，四周翻起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	62.4		
21	011102003005	钛晶板楼面	[项目特征]详见陕09J01 楼41 1-4（2F备勤间卫生间） 1.7厚钛晶板材,C2TES1瓷砖胶铺贴。现场制作 2.15 厚聚氨酯涂料两道,四周卷起150高（单列） [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.包含完成本项目所有内容	m2	17.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011105005001	木质踢脚线	[项目特征]工程量暂列 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料品种、规格:成品木质 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 4.包含完成本项目所有内容	m	50		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征]详见陕09J01 内1　新建墙体其他 1.6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10厚1∶3水泥砂浆打底 3.部位新建墙体 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	450.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征]详见陕09J01 内75 1-3（卫生间、盥洗间） 1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2.300*600白色砖（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3.4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.包含完成本项目所有内容	m2	281.39		
25	01B006	钛晶板墙面	[项目特征] 1.9 厚钛晶板材,C2TES1柔性瓷砖胶进行密封 [工作内容] 1.现场制作 2.包含完成本项目所有内容	m2	134.42		
26	011207001001	轻质隔墙	[项目特征]卫生间新建墙体 1.隔墙、隔断类型:120mm水泥条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.包含完成本项目所有内容	m2	70.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011207001002	轻质隔墙	[项目特征]新建墙体 1.隔墙、隔断类型:200mm石膏条板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	206.71		
28	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:蹲便隔断成品倍特板隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	51.6		
29	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格:小便器隔断成品倍特板隔断 包含完成本项目所有内容 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 3.包含完成本项目所有内容	m2	4.2		
30	01B008	钢丝网片	[项目特征] 1.新建墙体挂钢丝网片 [工作内容] 1.挂网 2.包含完成本项目所有内容	m2	513.33		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征]详见陕09J01 棚70 1.铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	93.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征]详见陕09J01 棚105 1.乳胶漆两遍（不做面层） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平（单列） 3.9厚板村面层规格592x592 4.T型轻钢次龙骨TB24x28，间距600，与主龙骨插接 5.型轻钢主龙骨TB24x38(或TB24x28)，间距兰1200，用挂件与承载龙骨固定 6.U型轻钢承载龙骨CB50x20(或CB60x27)，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 7.10号镀锌低碳钢丝(或中8钢筋)吊杆，双向中距兰1200 8.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≤1200 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 8.包含完成本项目所有内容	m2	18.08		
33	01B007	钛晶板吊顶	[项目特征] 1.5厚钛晶板材,规格300x600 [工作内容] 1.现场制作 2.包含完成本项目所有内容	m2	17.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
34	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征]（其余房间墙面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	358.11		
35	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征]（顶面） 1.乳胶漆两道、刮腻子两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.包含完成本项目所有内容	m2	14.46		
		其他装饰工程					
36	010402003001	蹲台	[项目特征]详见陕09J05 33 1-1 1.零星砌块名称、部位:蹲台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝 4.包含完成本项目所有内容	m3	5.4		
37	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格:详见陕09J05 54/1 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	m2	5.83		
38	01B002	陶瓷拖布池	[项目特征] 1.成品安装 [工作内容] 1.制作、安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	01B003	立柱式落地陶瓷洗脸盆	[项目特征] 1.成品购买 [工作内容] 1.成品安装 2.包含完成本项目所有内容	个	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN65 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	2.95		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	11.1		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN32 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.95		
5	031001007005	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.6		
6	031001007006	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	4.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001007007	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.85		
8	031001007008	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001007009	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.75		
10	031001007010	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:钢衬塑复合管，内衬聚乙烯PE DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006021	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	12.9		
12	031001006022	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	6.2		
13	031001006023	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	14.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006024	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	28.5		
15	031001006025	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	22.2		
16	031001006026	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006027	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	23.25		
18	031001006028	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	63.3		
19	031002001008	阀门	[项目特征] 1.名称:不锈钢闸阀 DN65 2.型号:Z41-10P 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002001009	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀DN50 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	1		
21	031002001010	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀DN40 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	3		
22	031002001011	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀DN32 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	1		
23	031002001012	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀DN25 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	3		
24	031002001013	阀门	[项目特征] 1.名称:铜截止阀DN20 2.型号:J11W-10T [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031002001014	阀门	[项目特征] 1.名称:自动排气阀（带阀门）DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.包含完成本项目所有内容	个	3		
		热水					
26	031001006017	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	0.9		
27	031001006018	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	5.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001006019	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.防结露:15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	20.4		
29	031001006020	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.名称:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	21.9		
30	031003023002	冷热水混合器	[项目特征] 1.类型:热水器 [工作内容] 1.冷热水混合器安装 2.试水试验	套	6		
		排水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN150 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装	m	2.15		
32	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接形式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装	m	8.45		
33	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 4.包含完成本项目所有内容	m	114.35		
34	031001006029	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De75 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	1.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.名称:实壁UPVC排水管 De50 4.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.包含完成本项目所有内容	m	47.85		
36	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:直通式地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	15		
37	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1.名称:地面清扫口 DN100 [工作内容] 1.安装	个	3		
		洁具					
38	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	9		
39	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆（冷热水） [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031003003003	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆（冷热水） [工作内容] 1.器具安装 2.新做 3.包含完成本项目所有内容	组	2		
41	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式蹲便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	15		
42	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:坐便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	4		
43	031003006003	大便器	[项目特征] 1.类型:坐便器 [工作内容] 1.器具安装 2.新做 3.包含完成本项目所有内容	组	2		
44	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:小便器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	6		
45	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.拆除换新 3.包含完成本项目所有内容	套	4		
47	031003011002	成套淋浴器	[项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.新做 3.包含完成本项目所有内容	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:矩形 3.规格:边长≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	24.3		
2	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌铁皮 2.形状:圆形 3.规格:直径≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞 3.包含完成本项目所有内容	m2	4.47		
3	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*250 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	3		
4	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 250*200 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:半圆形风口 D150 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	2		
6	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.规格:风量400m3/h风压210Pa,功率75W,自带止回阀 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	台	15		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:热水器控制箱 2.安装方式:挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 5.包含完成本项目所有内容	台	3		
2	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED AC220V 18W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	9		
3	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	6		
4	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔卫生间暗装插座 2.规格:250V 10A配防溅面板 3.安装形式:底边距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	3		
6	030413013005	插座	[项目特征] 1.名称:热水器三孔暗装插座 2.规格:250V 10A带开关及防溅面板 3.安装形式:底边距地1.65m安装 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	套	2		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地 5.包含完成本项目所有内容	m	310.1		
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装 2.包含完成本项目所有内容	个	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	499.8		
10	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:铜芯电线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装 4.包含完成本项目所有内容	m	416.1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外土建	
2	给排水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011704001001	散水拆除	[项目特征] 1.拆除部位:散水 2.材质:60厚C15混凝土 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 5.包含完成本项目所有内容	m2	16		
2	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.50厚沥青混凝土面层拆除 2.60厚碎石结合层拆除 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 3.包含完成本项目所有内容	m2	35		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1.材质:混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 3.包含完成本项目所有内容	m	18		
		新做					
		路面等恢复					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502025002	散水	[项目特征]详见陕09J01 散4 工程量暂定 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光 2.150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞 5.包含完成本项目所有内容	m2	16		
5	011601001001	沥青混凝土道路面层	[项目特征]详见陕09J01 路8 工程量暂定 1.50厚沥青混凝土面层碾压密实 2.60厚碎石结合层 3.300厚3:7灰土垫层分两层碾压 4.素土碾压 [工作内容] 1.清理基层 2.喷油、布料 3.混凝土输送 4.摊铺、整平 5.压实、养护 6.包含完成本项目所有内容	m2	35		
6	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:混凝土立缘石（利旧） [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝 4.包含完成本项目所有内容	m	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103016001	播植草(灌木)籽	[项目特征] 1.基层材料种类规格:生植土，场地平整 2.草(灌木)籽种类:黑麦草（暂列） 3.养护期:3个月 [工作内容] 1.基层处理 2.喷播或洒播 3.覆盖 4.施工期养护 5.包含完成本项目所有内容	m2	525		
		给水-土建					
8	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.2m [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实 6.包含完成本项目所有内容	m3	122.22		
9	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 4.包含完成本项目所有内容	m3	30.56		
10	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 4.包含完成本项目所有内容	m3	12.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 4.包含完成本项目所有内容	m3	79.38		
12	010502031001	圆形砖砌给水阀门井	[项目特征]详见04S531-4 7页 1.构件名称:圆形砖砌给水阀门井 2.井尺寸:内径1000mm、H1200mm 3.井盖材质、规格:Φ700mm轻型球墨铸铁单层井座、井盖 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.砖阀门井砌筑 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有） 7.包含完成本项目所有内容	座	7		
		排水-土建					
13	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:1.2m [工作内容] 1.开挖、放坡 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.原土夯实 6.包含完成本项目所有内容	m3	203.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 4.包含完成本项目所有内容	m3	50.8		
15	010102009005	回填方	[项目特征] 1.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 4.包含完成本项目所有内容	m3	24.93		
16	010102009006	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 4.包含完成本项目所有内容	m3	127.48		
17	010502031002	圆形砖砌排水检查井	[项目特征]详见04S531-5 8页 1.构件名称:圆形砖砌排水检查井 2.井尺寸:内径1000mm、H1200mm 3.井盖材质、规格:Φ700mm轻型球墨铸铁单层井座、井盖 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.砖阀门井砌筑 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有） 7.包含完成本项目所有内容	座	9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.名称:钢丝网骨架塑料PE复合管 De110 4.连接方式:电热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	40.7		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.名称:钢丝网骨架塑料PE复合管 De90 4.连接方式:电热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	1		
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.名称:钢丝网骨架塑料PE复合管 De75 4.连接方式:电热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 .包含完成本项目所有内容	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.名称:钢丝网骨架塑料PE复合管 De63 4.连接方式:电热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	73		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称:弹性座封闸阀 DN100 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称:弹性座封闸阀 DN80 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称:弹性座封闸阀 DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称:弹性座封闸阀 DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 4.包含完成本项目所有内容	个	4		
		排水					
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.名称:PE双壁波纹排水管 De200 4.连接方式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.包含完成本项目所有内容	m	176.2		
10	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN150 4.连接方式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	13.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.名称:机制抗震柔性排水铸铁管 DN100 4.连接方式:胶圈密封法兰连接(A型) [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.包含完成本项目所有内容	m	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:其他项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	其他项目	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：其他项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价

措施项目清单计价表

工程名称：其他项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：其他项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				110000
1.1	暂列金	项	110000		110000
2	专业工程暂估价				50000
2.1	窗户维修	项			50000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					160000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：其他项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	窗户维修	50000		50000					
本页小计		50000		50000					-
合　计		50000		50000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。