

工程名称：2026年洋县戚氏街道张沟村产业  
园改造提升项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 04 月 14 日

招 标 人：洋县戚氏街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：李潘（签字或盖章）

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年洋县戚氏街道张沟村产业园改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 仓储库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-仓储库      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械平整场地 3. 清单量已包含外放面积	m2	329.78		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土形式：挖掘机挖土	m3	188.79		
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土形式：挖掘机挖土	m3	21.65		
4	010102009001	回填方	1. 土质要求：素土 2. 夯填(碾压)：机械压实回填	m3	172.93		
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：回填剩余土 2. 装载机装车、自卸汽车运土 2. 运距：5KM	m3	37.51		
		砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1. 厚度：240mm 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩土实心砖 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	26.08		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15 商品砼	m3	9.03		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	16.17		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	8.14		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-仓储库      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 2 页   共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形	m3	4.38		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础	m2	10.96		
12	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础梁	m2	16.24		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	29.52		
14	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	68.63		
15	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形	m2	24.42		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.027		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.639		
18	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.26		
19	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板+M24地脚锚栓	t	0.461		
		金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种 、规格 ： 公称外径219*6mm 2. 除锈等级 ：满足等级要求 3. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 4. 防火要求 ：耐火时间2.5小时 5. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	2.489		
21	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌XXG/SXG 100*4mm 50*100*3mm 矩形镀锌FG/XG100*50*3 2. 防腐蚀要求:满足防腐蚀技术规程要求 3. 防火要求:耐火时间1.5小时 4. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 5. 具体要求详见结构图纸	t	2.227		
22	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌QLT/CK100*50*2.2mm MZ/ML100*4镀锌 2. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	2.242		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管100*50*3 2. 防腐蚀要求 : 满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.405		
24	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管WLT 100*50*2.2mm 2. 防腐蚀要求 : 满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.61		
25	010605002001	钢板墙板	1. 材质:岩棉夹芯板墙面 2. 厚度:100mm	m2	297.92		
26	010605003001	钢屋面板	1. 材质:岩棉夹芯板屋面 2. 厚度:100mm	m2	339.66		
27	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 采用2.2mm厚不锈钢板天沟（含其中连接件）	m	60.6		
		门窗工程					
28	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门类型 :电动卷帘门 2. 洞口尺寸:4200*3600mm 3. 启动装饰:电动装置安装2套	m2	40.32		
29	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:塑钢推拉窗 2. 尺寸:3000*1800mm 3. 玻璃品种: 6mm 单层玻璃 4. 窗纱:普通铝合金窗纱扇安	m2	43.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010902004001	屋面排水管	1. 采用DN110UPVC排水管 2. 塑料水斗:6套 3. 塑料水落口: 6套	m	33		
		楼地面装饰工程					
31	010502025002	散水	09J03 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1: 1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	43.64		
32	010502027002	坡道	09J03 坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60(100)(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度按工程设计)	m2	21.04		
33	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 150厚C25混凝土面层 2. 150厚素土夯实	m2	310.53		
34	011105001001	水泥砂浆踢脚线	09J03 踢2 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 高度: 150mm	m	70.84		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	09J03 外4 1. 8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	101.89		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-仓储库 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-仓储库

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称 、型号： 总进线配电箱 2. 规格 :500*600 *200mm 3. 安装方式 :安 装高度距1.5m	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	1. 名称 、型号： 照明配电箱 2. 规格 :420*200 *900mm 3. 安装方式 :底 距地1.5m明装	台	1		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:低温冷光 灯 2. 规格:150W LED 光源 3. 安装形式:吊杆 ，距地6m	套	10		
4	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:方向标志 灯 2. 规格 :底距地2 .5m，自带蓄电 池，90min	套	5		
5	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称 :疏散（ 安全）出口指示灯 2. 规格 :门框上 方0.1m	套	2		
6	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消防应急 照明灯具 A型 2. 规格 :底边距 地4m挂装	套	5		
7	030413013002	插座	1. 名称:二级、三 级两用暗插座（安 全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边 距地0.3m	套	12		
8	030413012002	开关、按钮	1. 名称:暗装三级 开关 2. 安装形式:距地 1.3m	套	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-仓储库      专业/标段：通用安装工程      第 2 页   共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412001001	电气配管	1. 名称 :SC20 2. 配置形式及部位 :沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	172		
10	030412003002	电气配线	1. 配线形式:管内铺设 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	223.2		
11	030412003003	电气配线	1. 配线形式 :管内铺设 2. 导线型号 、材质 、规格:WDZB-BYJ-4mm2	m	181.2		
		接地、防雷					
12	030405014001	弱电箱	1. 名称 、型号 :弱电箱	台	1		
13	030405014002	联接箱	1. 名称 、型号 :局部等电位联接箱	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-仓储库

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030410009001	防雷装置	1. 受雷体名称、材质 、规格 、技术要求（安装部分）：利用彩钢板(壁厚大于0.5mm)做接闪器,与钢柱可靠焊接. 2. 引下线材质、规格 、技术要求（引下形式）：建筑物防雷引下线：利用建筑物的钢柱作为引下线,其各部件之间均应连成电气贯通,采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接,其平均间距不应大于25m。钢柱上部与整个金属屋面焊接成一个联通的电气回路,下部利用两根Φ16热镀锌圆钢与混凝土基础内作为水平接地体的钢筋网焊接成一个整体,钢柱就位后将螺母与钢柱 、螺栓焊在一起	套	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-仓储库

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030410009002	接地装置	1. 接地母线材质、规格：利用建筑物基础梁上下两层中各两根 $\geq \Phi 16$ 主筋通长焊接形成的基础接地网作为接地极, 无基础梁处采用热镀锌扁钢40x4跨接；四周避雷引下线相对应的室外埋深1.0米处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40x4mm热镀锌扁钢, 镀锌扁钢伸出室外1.5米。 2. 接地极材质、规格：接地电阻测试点：热镀锌钢板100x100x6mm与避雷引下线焊通, 距室外地平0.5米安装, 3. 总等电位联接：总等电位端子箱MEB（距地0.5米暗装）：箱内联接端子板采用 2（40x4mm）热镀锌扁钢与基础接地网连通。	套	1		
16	030410009003	接地系统测试	1. 类别：接地电阻测试	系统	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-仓储库

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 电气设备安装工程-仓储库      专业/标段: 通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:气调库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-气调库      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械平整场地 3. 清单量已包含外放面积	m2	296.7		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土形式：挖掘机挖土	m3	183.93		
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土形式：挖掘机挖土	m3	9.82		
4	010102009001	回填方	1. 土质要求：素土 2. 夯填(碾压)：机械压实回填	m3	162.44		
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：回填剩余土 2. 装载机装车、自卸汽车运土 2. 运距：5KM	m3	31.31		
		砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1. 厚度：240mm 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩土实心砖 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	21.23		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15 商品砼	m3	7.14		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	13.76		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.41		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-气调库      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 2 页   共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形	m3	2.59		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础	m2	9.36		
12	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础梁	m2	11.39		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	25.2		
14	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	47.38		
15	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形	m2	18.65		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.019		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.539		
18	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.686		
19	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板+M24地脚锚栓	t	0.395		
		金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-气调库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种 、规格 ： 公称外径219*6mm 2. 除锈等级 ：满足等级要求 3. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 4. 防火要求 ：耐火时间2.5小时 5. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	1.843		
21	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌XXG/SXG 100*4mm 50*100*3mm 矩形镀锌FG/XG100*50*3 2. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 3. 防火要求 ：耐火时间1.5小时 4. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 5. 具体要求详见结构图纸	t	1.426		
22	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌QLT/CK100*50*2.2mm MZ/ML100*4镀锌 2. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.113		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-气调库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管100*50*3 2. 防腐蚀要求 : 满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.057		
24	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管WLT 100*50*2.2mm 2. 防腐蚀要求 : 满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.107		
25	010605002001	钢板墙板	1. 材质:岩棉夹芯板墙面 2. 厚度:100mm	m2	205.85		
26	010605003001	钢屋面板	1. 材质:岩棉夹芯板屋面 2. 厚度:100mm	m2	175.29		
27	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 采用2.2mm厚不锈钢板天沟（含其中连接件）	m	42.4		
		门窗工程					
28	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门类型 :电动卷帘门 2. 空口尺寸:3000*3000mm 3. 启动装饰:电动装置安装2套	m2	25.2		
29	010902004001	屋面排水管	1. 采用DN110UPVC排水管 2. 塑料水斗:4套 3. 塑料水落口: 4套	m	17.2		
		楼地面装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-气调库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502025002	散水	09J03 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	30.79		
31	010502027002	坡道	09J03 坡3 1. 30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	16.7		
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 150厚C25混凝土面层，按分仓跳格浇筑 2. 一道加厚塑料 3. 100厚XPS保温板 4. 一道加厚塑料 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土碾实，压实度>93%	m2	151.48		
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	09J03 踢2 1. 8厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 高速：150mm	m	70.08		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	09J03 外4 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	68.66		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-气调库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-气调库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-气调库 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-气调库冷库房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010605003001	钢屋面板	1. 100厚专用聚氨酯发泡环保料保温板 2. 双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m <sup>3</sup> ±2kg） 3. 阻燃性能B2级	m <sup>2</sup>	129		
2	010605002001	钢板墙板	1. 100厚专用聚氨酯发泡环保料保温板 2. 双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m <sup>3</sup> ±2kg） 3. 阻燃性能B2级	m <sup>2</sup>	237.6		
3	010804007001	特种门	1. 开启方式：冷库保温库门 2. 材质：聚氨酯发泡厚度100mm，双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m <sup>3</sup> ） 3. 尺寸：1800*2400mm	m <sup>2</sup>	8.64		
合 计							



## 其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-气调库  
冷库房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-气调库

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012003	成套配电箱	1. 名称 、型号：照明配电箱 2. 规格 :420*200*900mm 3. 安装方式 :底距地1.5m明装	台	2		
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:冷库灯（密闭型） 2. 规格:40W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8		
3	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格 :底距地2.5m, 自带蓄电池, 90min	套	6		
4	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称 :疏散（安全）出口指示灯 2. 规格 :门框上方0.1m	套	2		
5	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格 :底边距地4m挂装	套	8		
6	030413013001	插座	1. 名称:二级、三级两用暗插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地0.3m	套	4		
7	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装三级开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
8	030412001001	电气配管	1. 名称 :SC20 2. 配置形式及部位 :沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	72.04		
9	030412003002	电气配线	1. 配线形式:管内铺设 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	83.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-气调库

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003003	电气配线	1. 配线形式：管内铺设 2. 导线型号、材质、规格：WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	90.7		
		接地、防雷					
11	030405014001	弱电箱	1. 名称、型号：弱电箱	台	1		
12	030405014002	联接箱	1. 名称、型号：局部等电位联接箱	台	1		
13	030410009001	防雷装置	1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）：利用彩钢板（壁厚大于0.5mm）做接闪器，与钢柱可靠焊接。 2. 引下线材质、规格、技术要求（引下形式）：建筑物防雷引下线：利用建筑物的钢柱作为引下线，其各部件之间均应连成电气贯通，采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接，其平均间距不应大于25m。钢柱上部与整个金属屋面焊接成一个联通的电气回路，下部利用两根Φ16热镀锌圆钢与混凝土基础内作为水平接地体的钢筋网焊接成一个整体，钢柱就位后将螺母与钢柱、螺栓焊在一起	套	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-气调库

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030410009002	接地装置	1. 接地母线材质、规格：利用建筑物基础梁上下两层中各两根 $\geq \Phi 16$ 主筋通长焊接形成的基础接地网作为接地极, 无基础梁处采用热镀锌扁钢40x4跨接；四周避雷引下线相对应的室外埋深1.0米处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40x4mm热镀锌扁钢, 镀锌扁钢伸出室外1.5米。 2. 接地极材质、规格：接地电阻测试点：热镀锌钢板100x100x6mm与避雷引下线焊通, 距室外地平0.5米安装, 3. 总等电位联接：总等电位端子箱MEB（距地0.5米暗装）：箱内联接端子板采用 2（40x4mm）热镀锌扁钢与基础接地网连通。	套	1		
15	030410009003	接地系统测试	1. 类别：接地电阻测试	套	1		
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-气调库

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 电气设备安装工程-气调库      专业/标段: 通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称: 保鲜仓储库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 机械平整场地 3. 清单量已包含外放面积	m2	354.18		
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 挖土形式:挖掘机挖土	m3	183.93		
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 挖土形式:挖掘机挖土	m3	12.58		
4	010102009001	回填方	1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):机械压实回填	m3	164.77		
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:回填剩余土 2. 装载机装车、自卸汽车运土 2. 运距:5KM	m3	31.74		
		砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	20.74		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 商品砼	m3	7.32		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	13.76		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.86		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形	m3	2.59		
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础	m2	9.36		
12	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础梁	m2	12.12		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	25.2		
14	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	51.57		
15	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形	m2	18.65		
16	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.02		
17	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	0.457		
18	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.737		
19	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板+M24地脚锚栓	t	0.395		
		金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种 、规格 ： 公称外径219*6mm 2. 除锈等级 ：满足等级要求 3. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 4. 防火要求 ：耐火时间2.5小时 5. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	1.843		
21	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌XXG/SXG 100*4mm 50*100*3mm 矩形镀锌FG/XG100*50*3 2. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 3. 防火要求 ：耐火时间1.5小时 4. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 5. 具体要求详见结构图纸	t	1.455		
22	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌QLT/CK100*50*2.2mm MZ/ML100*4镀锌 2. 防腐蚀要求 ：满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.999		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管100*50*3 2. 防腐蚀要求 : 满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.077		
24	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管WLT 100*50*2.2mm 2. 防腐蚀要求 : 满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输 、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	1.051		
25	010605002001	钢板墙板	1. 材质:岩棉夹芯板墙面 2. 厚度:100mm	m2	205.85		
26	010605003001	钢屋面板	1. 材质:岩棉夹芯板屋面 2. 厚度:100mm	m2	175.29		
27	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1. 采用2.2mm厚不锈钢板天沟（含其中连接件）	m	40.4		
		门窗工程					
28	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门类型 :电动卷帘门 2. 空口尺寸:3000*3000mm 3. 启动装饰:电动装置安装1套	m2	12.6		
29	010902004001	屋面排水管	1. 采用DN110UPVC排水管 2. 塑料水斗:4套 3. 塑料水落口: 4套	m	17.2		
		楼地面装饰工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010502025002	散水	09J03 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	35.62		
31	010502027002	坡道	09J03 坡3 1. 30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	8.82		
32	011101001001	混凝土地面	1. 150厚C25混凝土面层，按分仓跳格浇筑 2. 一道加厚塑料 3. 100厚XPS保温板 4. 一道加厚塑料 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土碾实，压实度>93%	m2	201.86		
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	09J03 踢2 1. 8厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 高度：150mm	m	56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	09J03 外4 1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	87.84		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储  
库冷库房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010605003001	钢屋面板	1. 100厚专用聚氨酯发泡环保料保温板 2. 双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m <sup>3</sup> ±2kg） 3. 阻燃性能B2级	m <sup>2</sup>	180		
2	010605002001	钢板墙板	1. 100厚专用聚氨酯发泡环保料保温板 2. 双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m <sup>3</sup> ±2kg） 3. 阻燃性能B2级	m <sup>2</sup>	209.54		
3	010804007001	特种门	1. 开启方式：冷库保温库门 2. 材质：聚氨酯发泡厚度100mm，双面彩钢（铁皮厚0.326mm，聚氨酯密度为40kg/m <sup>3</sup> ） 3. 尺寸：1800*2400mm	m <sup>2</sup>	4.32		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储  
库冷库房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-保鲜仓储库冷库房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-保鲜仓储库 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012003	成套配电箱	1. 名称 、型号：照明配电箱 2. 规格 :420*200*900mm 3. 安装方式 :底距地1.5m明装	台	1		
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:冷库灯（密闭型） 2. 规格:40W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8		
3	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:方向标志灯 2. 规格 :底距地2.5m, 自带蓄电池, 90min	套	6		
4	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称 :疏散（安全）出口指示灯 2. 规格 :门框上方0.1m	套	2		
5	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消防应急照明灯具 A型 2. 规格 :底边距地4m挂装	套	8		
6	030413013001	插座	1. 名称:二级、三级两用暗插座（安全型） 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地0.3m	套	2		
7	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装三级开关 2. 安装形式:距地1.3m	套	2		
8	030412001001	电气配管	1. 名称 :SC20 2. 配置形式及部位 :沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	86.4		
9	030412003002	电气配线	1. 配线形式:管内铺设 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	116.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程-保鲜仓储库 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003003	电气配线	1. 配线形式：管内铺设 2. 导线型号、材质、规格：WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	84.6		
		接地、防雷					
11	030405014001	弱电箱	1. 名称、型号：弱电箱	台	1		
12	030405014002	联接箱	1. 名称、型号：局部等电位联接箱	台	1		
13	030410009001	防雷装置	1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）：利用彩钢板（壁厚大于0.5mm）做接闪器，与钢柱可靠焊接。 2. 引下线材质、规格、技术要求（引下形式）：建筑物防雷引下线：利用建筑物的钢柱作为引下线，其各部件之间均应连成电气贯通，采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接，其平均间距不应大于25m。钢柱上部与整个金属屋面焊接成一个联通的电气回路，下部利用两根Φ16热镀锌圆钢与混凝土基础内作为水平接地体的钢筋网焊接成一个整体，钢柱就位后将螺母与钢柱、螺栓焊在一起	套	1		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-保鲜仓储库 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030410009002	接地装置	1. 接地母线材质、规格：利用建筑物基础梁上下两层中各两根 $\geq \Phi 16$ 主筋通长焊接形成的基础接地网作为接地极, 无基础梁处采用热镀锌扁钢40x4跨接；四周避雷引下线相对应的室外埋深1.0米处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40x4mm热镀锌扁钢, 镀锌扁钢伸出室外1.5米。 2. 接地极材质、规格：接地电阻测试点：热镀锌钢板100x100x6mm与避雷引下线焊通, 距室外地平0.5米安装, 3. 总等电位联接：总等电位端子箱MEB（距地0.5米暗装）：箱内联接端子板采用 2（40x4mm）热镀锌扁钢与基础接地网连通。	套	1		
15	030410009003	接地系统测试	1. 类别：接地电阻测试	套	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-保鲜仓储库 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-保鲜仓储  
库

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:烘干房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-烘干房      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合土 2. 机械平整场地 3. 清单量已包含外放面积	m2	354.18		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板+M24地脚锚栓	t	0.263		
		金属结构工程					
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 Φ110 2. 防腐蚀要求：满足防腐蚀技术规程要求 3. 防火要求：耐火时间2.5小时 4. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 5. 具体要求详见结构图纸	t	0.56		
4	010602002002	钢托架	1. 钢材品种、规格:屋面下弦，镀锌矩管100*50*3mm 2. 防腐蚀要求：满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.358		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程-烘干房      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 2 页   共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:矩形镀锌QLT/CK100*50*2.2mm MZ/ML100*4镀锌 2. 防腐蚀要求：满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.576		
6	010607003001	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌矩管WLT100*50*2.2mm 2. 防腐蚀要求：满足防腐蚀技术规程要求 3. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 4. 具体要求详见结构图纸	t	0.134		
7	010605002001	钢板墙板	1. 材质:岩棉夹芯板墙面 2. 厚度:100mm	m2	85.3		
8	010605003001	钢屋面板	1. 材质:岩棉夹芯板屋面 2. 厚度:100mm	m2	68.24		
		门窗工程					
9	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门类型：电动卷帘门 2. 空口尺寸:3000*3000mm 3. 启动装饰:电动装置安装1套	m2	12.6		
10	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:塑钢推拉窗 2. 尺寸:1500*1800mm 3. 玻璃品种:6mm单层玻璃 4. 窗纱:普通铝合金窗纱扇安	m2	8.1		
		楼地面装饰工程					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-烘干房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010502025002	散水	09J03 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	18.49		
12	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、150厚C25混凝土面层 2、150厚素土夯实	m2	49.41		
13	011105001001	水泥砂浆踢脚线	09J03 踢2 1、8厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	8.4		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-烘干房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程-烘干房 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-烘干房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012003	成套配电箱	1. 名称 、型号: 照明配电箱 2. 规格 :420*200*900mm 3. 安装方式 :底距地1. 5m明装	台	1		
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED 节能灯 2. 安装形式:距地2. 5m 暗装	套	4		
3	030413013001	插座	1. 名称:二级、三级两用暗插座 (安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:底边距地0. 3m	套	4		
4	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装三级开关 2. 安装形式:距地1. 3m	套	1		
5	030412001001	电气配管	1. 名称 :SC20 2. 配置形式及部位 :沿墙面或跨梁(屋架)敷设	m	41. 25		
6	030412003002	电气配线	1. 配线形式:管内铺设 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2. 5mm2	m	56. 5		
7	030412003003	电气配线	1. 配线形式 :管内铺设 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4mm2	m	39		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程-烘干房

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称: 电气设备安装工程-烘干房      专业/标段: 通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		场地硬化					
1	011601002001	场地硬化	1. 180mm厚C30水泥混凝土（商品砼） 2. 路床碾压检验 3. 原土压实，压实 $\geq$ 94%	m2	1216		
		道路硬化					
2	040201003001	强夯地基	1. 路基整修：路床整形碾压	m2	962.5		
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 养护：塑料膜养护 3. 路面处理：路面切缝、压纹 4. 厚度：180mm	m2	962.5		
		水井					
4	040401003001	机井钻孔	1. 成孔方式：机械钻孔 2. 成孔直径：400mm 3. 护壁：DN400*60混凝土井管	m	30		
5	040401003002	机井钻孔	1. 成孔方式：机械钻孔 2. 成孔直径：400mm 3. 护壁：DN400*60混凝土滤水管	m	20		
6	040401003003	机井钻孔	1. 成孔方式：机械钻孔 2. 成孔直径：400mm 3. 护壁：DN400*60混凝土沉淀管	m	17		
7	040602045001	滤料	1. 05石子/豆砂	m3	33.3		
		喷灌工程土石方					
8	010102003002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土形式：机械开挖	m3	573.26		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程      专业/标段：市政工程      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010102009002	回填方	1. 填方材料品种：挖出土 2. 密实度：压实系数≥90%	m3	520.23		
		浆砌挡墙					
10	010102003001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土形式：机械开挖	m3	43.8		
11	010102009001	回填方	1. 填方材料品种：填土回填 2. 密实度：压实系数≥90%	m3	29.2		
12	010403001001	石基础	1. 材料品种：片块石 2. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆 部位：挡墙基础	m3	32.8		
13	010403004001	石挡土墙	1. 材料品种：片块石 2. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆 部位：挡墙墙身	m3	40.2		
14	040308008001	泄水管	1. 材料：硬塑料管 2. 管径：Φ100PVC	m	26		
15	040601030001	刚性防水	1. 20mm厚M10防水砂浆 部位：挡墙顶	m2	31.2		
16	040402018001	伸缩缝	1. 材料品种：聚氯乙烯闭孔泡沫板 2. 沉降缝部位：立面	m2	3.9		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外电缆					
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 土方类别：综合土 2. 开挖方式：机械沟槽挖填 3. 内容：电缆沟开挖及回填	m3	33.6		
2	030409001001	电力电缆	1. 配线形式：管内铺设 2. 导线型号、材质、规格：YJV4*70+1*35mm2	m	70		
		喷灌工程					
3	030109001001	泵	1. 名称：潜水泵 2. 功率：Y0S200-7.5kw	台	1		
4	030109001002	泵	1. 深水潜水泵 2. 规格：200QJ50-208/45KW	台	1		
5	03B001	配电设施	1. 灌溉相应配电设施 2. 暂定综合单价10000.00元/项	项	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		喷灌工程					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 1.25mpa 3. 连接形式:热熔、电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道清洗、消毒	m	1236.6		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 1.25mpa 3. 连接形式:热熔、电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道清洗、消毒	m	786		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN63 1.25mpa 3. 连接形式:热熔、电熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道清洗、消毒	m	366		
4	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50	个	74		
5	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷灌喷头 2. 材质: 塑料 3. 喷灌喷头半径2m	个	213		
6	030901005002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷灌喷头 2. 材质: 塑料 3. 喷灌喷头半径3m	个	5144		
7	03B001	水箱	1. 成品水箱 2. 暂定综合单价10000.00元/座	座	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。