三、开标报价一览表

项目名称：蒿坪失能人员护理中心配套设施建设项目

项目编号：ZXGJ-ZB14-2026-065

投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
大写：人民币贰佰叁拾陆万捌仟元 小写：2368000.00	合同签订后接到甲方供货通知 60 日历天内完成供货、安装调试，交付采购人验收。	采购人指定地点	/

投标人（盖公章）：西安智唯环保科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

四、投标分项报价表

项目编号：ZXGJ-ZB14-2026-065

目名称：蒿坪失能人员护理中心配套设施建设项目

序号	设备名称	生产厂家	规格和型号	数量	单价	总价	备注
1#楼护理中心							
1	超低温空气源热泵	浙江正理生能科技有限公司	型号：DLRK-170II/C2 ▲1、（7℃）制热量（出水温度 45℃）：172327.4W ▲2、（7℃）制热消耗功率（出水温度 45℃）：46769.5W ▲3、（7℃）制热性能系数（出水温度 45℃）COP：3.68 ▲4、（-12℃）出水温度 41℃低温制热量：118325.6W ▲5、（-12℃）出水温度 41℃低温消耗功率：43984.8W ▲6、（-12℃）出水温度 41℃制热性能系数 COP：2.69 ▲7、（-20℃）出水温度 41℃低温制热量：101526.4W ▲8、（-20℃）出水温度 41℃低温消耗功率：42587.6W ▲9、（-20℃）出水温度 41℃制热性能系数 COP：2.38 ▲10、噪音制热:69.2dB（A） ▲11、循环水管管径/管口连接：DN80/法兰 ▲12、水侧压力损失：60kPa	12	78000	936000	台
2	热泵循环泵	浙江亿迪泵业有限公司	380V,Q=340m3/h,H=24m	2	16040	32080	台
3	采暖循环泵（变频）	浙江亿迪泵业有限公司	380V,Q=130m3/h,H=32m	2	14540	29080	台
4	系统补水泵	浙江亿迪泵业有限公司	380V,Q=4m3/h,H=34m	2	5190	10380	台

5	定压膨胀罐	西安智唯环保科技有限公司	750L	1	5200	5200	套
6	承压缓冲水箱	西安智唯环保科技有限公司	类型:承压缓冲水箱、聚氨酯发泡保温，型号、规格:6m³	1	28800	28800	台
7	软化水箱	西安智唯环保科技有限公司	类型:软化水箱、聚氨酯发泡保温；型号、规格:3m³	1	4050	4050	台
8	热泵及水箱基础	西安智唯环保科技有限公司	混凝土基础	1	16200	16200	套
9	水处理设备	西安智唯环保科技有限公司	1.名称:全自动钠离子软水器 2.型号:双罐单阀（流量型） 3.出力（t/h):Q=3-5t/h，进水压力 0.25MPa	1	3200	3200	套
10	阀门阀件	上海季融阀门制造有限公司	1.规格:DN25-DN250 2.连接形式:法兰连接/丝口连接	1	21441	21441	项
11	其他阀门阀件及管材	上海季融阀门制造有限公司	1.类型:阀门阀件 2.规格:DN25-DN250 3.连接形式: 法兰连接/丝口连接	1	6734	6734	项
12	管道及管件	天津市利达钢管集团有限公司	管道部分 1.安装部位:室外 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN25-DN250 4.连接形式:焊接	1	32017	32017	项
13	管道保温加外包	广东华美保温科技有限公司	1.绝热材料品种:B1 橡塑保温 2.绝热厚度:≥40mm 3.管道规格：DN25-DN250	1	17763	17763	项
14	管道保温加外包辅材	广东华美保温科技有限公司	1.材料:镀锌铁皮，DN25-DN250	1	13485	13485	项
15	电源柜	西安智唯环保	型号、规格:6 台设备一个电源柜带断电保护，超载保护、电压保护	2	16800	33600	座

		科技有限公司					
16	主电缆线	天津市津成电力电缆有限公司	型号、规格:一根：3*400mm²+1*300mm² 或两根 3*185mm²+1*150mm²（单座电源柜）	120	760	91200	米
17	控制系统，电控柜（包含水泵控制）	西安智唯环保科技有限公司	主电源线、信号线均需采用国标产品。控制系统应具备自动化霜、防冻保护、高低压保护、水流保护、延时启动、故障报警等完备功能，远程控制：通过物联网实现设备远程数据采集;授权后实现远程设备参数修改;当设备出现故障时，可以远程报警;对系统数据可以进行云存储;对系统数据进行分析。	1	13200	13200	项
18	设备电源线及信号线	天津市津成电力电缆有限公司	型号、规格:0.5-35mm²	1	19200	19200	项
19	线管及线槽	陕西鑫利来桥架材料制造有限公司	型号、规格:根据现场选型	1	5800	5800	项
20	线管配件	陕西鑫利来桥架材料制造有限公司	型号、规格：PVCφC50～φ25，请根据本项目要求进行配置	1	1160	1160	项
21	暖气片	天津恒创盛达暖通科技有限公司	钢制 60 型（60mm 宽），中心距 600mm，壁厚 1.5mm	7304	28	204512	片
22	暖气片闸阀	浙江鹏邦管业有限公司	型号、规格：DN20，带机械式温度调节	391	68	26588	套

23	室内管道及管件	天津市利达钢管集团有限公司	管道部分 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN25-DN150 4.连接形式:焊接	1	148110	148110	项
24	室内其他阀门阀件及管材	上海季融阀门制造有限公司	1.类型:阀门阀件 2.规格:DN25-DN150 3.连接形式: 法兰连接/丝口连接	1	73840	73840	项
25	室内管道保温加外包	广东华美保温科技有限公司	1.绝热材料品种:B1 橡塑保温 2.绝热厚度:≥30mm 3.管道规格：DN25-DN150	1	48180	48180	项
26	安装费	西安智唯环保科技有限公司	/	1	168180	168180	项
27	运输费及吊装费	西安智唯环保科技有限公司	/	1	22800	22800	项
合计：2012800（元）							
序号	设备名称	生产厂家	规格和型号	数量	单价	总价	备注
2#楼配套用房							
1	超低温空气源热泵	浙江正理生能科技有限公司	型号：DLRK-170II/C2 ▲1、（7℃）制热量（出水温度 45℃）：172327.4W ▲2、（7℃）制热消耗功率（出水温度 45℃）：46769.5W ▲3、（7℃）制热性能系数（出水温度 45℃）COP：3.68 ▲4、（-12℃）出水温度 41℃低温制热量：118325.6W ▲5、（-12℃）出水温度 41℃低温消耗功率：43984.8W ▲6、（-12℃）出水温度 41℃制热性能系数 COP：2.69 ▲7、（-20℃）出水温度 41℃低温制热量：101526.4W ▲8、（-20℃）出水温度 41℃低温消耗功率：42587.6W ▲9、（-20℃）出水温度 41℃制热性能系数 COP：2.38	2	78000	156000	台

			▲10、噪音制热:69.2dB（A） ▲11、循环水管管径/管口连接：DN80/法兰 ▲12、水侧压力损失：60kPa				
2	热泵循环泵	浙江亿迪泵业有限公司	380V,Q=60m3/h,H=18m	2	6540	13080	台
3	采暖循环泵（变频）	浙江亿迪泵业有限公司	380V,Q=22m3/h,H=26m	2	5930	11860	台
4	系统补水泵	浙江亿迪泵业有限公司	380V,Q=2m3/h,H=28m	2	2680	5360	台
5	定压膨胀罐	西安智唯环保科技有限公司	150L	1	980	980	套
6	承压缓冲水箱	西安智唯环保科技有限公司	类型:承压缓冲水箱、聚氨酯发泡保温，型号、规格:1m³	1	4800	4800	台
7	软化水箱	西安智唯环保科技有限公司	类型:软化水箱、聚氨酯发泡保温；型号、规格:1m³	1	2250	2250	台
8	热泵及水箱基础	西安智唯环保科技有限公司	混凝土基础	1	3200	3200	套
9	水处理设备	西安智唯环保科技有限公司	1.名称:全自动钠离子软水器 2.型号:双罐单阀（流量型） 3.出力（t/h):Q=0.5-1t/h，进水压力 0.25MPa	1	1800	1800	套
10	阀门阀件	上海季融阀门制造有限公司	1.规格:DN25-DN100 2.连接形式:法兰连接/丝口连接	1	8541	8541	项
11	其他阀门阀件及管材	上海季融阀门制造有限公司	1.类型:阀门阀件 2.规格:DN25-DN100 3.连接形式: 法兰连接/丝口连接	1	1792	1792	项

12	管道及管件	天津市利达钢管集团有限公司	管道部分 1.安装部位:室外 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN25-DN100 4.连接形式:焊接	1	3150	3150	项
13	管道保温加外包	广东华美保温科技有限公司	1.绝热材料品种:B1 橡塑保温 2.绝热厚度:≥40mm 3.管道规格：DN25-DN100	1	2461	2461	项
14	管道保温加外包辅材	广东华美保温科技有限公司	1.材料:镀锌铁皮，DN25-DN100	1	1903	1903	项
15	电源柜	西安智唯环保科技有限公司	型号、规格:2 台设备一个电源柜带断电保护，超载保护、电压保护	1	2400	2400	座
16	主电缆线	天津市津成电力电缆有限公司	型号、规格:一根：3*120mm²+1*95mm²	60	500	30000	米
17	控制系统，电控柜（包含水泵控制）	西安智唯环保科技有限公司	主电源线、信号线均需采用国标产品。控制系统应具备自动化霜、防冻保护、高低压保护、水流保护、延时启动、故障报警等完备功能，远程控制：通过物联网实现设备远程数据采集;授权后实现远程设备参数修改;当设备出现故障时，可以远程报警;对系统数据可以进行云存储;对系统数据进行分析。	1	2800	2800	项
18	设备电源线及信号线	天津市津成电力电缆有限公司	型号、规格:0.5-35mm²	1	4800	4800	项
19	线管及线槽	陕西鑫利来桥架材料制造有限公司	型号、规格:根据现场选型	1	1140	1140	项

20	线管配件	陕西鑫利来桥架材料制造有限公司	型号、规格：PVCϕC50～ϕ25，请根据本项目要求进行配置	1	342	342	项
21	暖气片	天津恒创盛达暖通科技有限公司	钢制 60 型（60mm 宽），中心距 600mm，壁厚 1.5mm	1012	28	28336	片
22	暖气片闸阀	浙江鹏邦管业有限公司	型号、规格：DN20，带机械式温度调节	60	68	4080	套
23	室内管道及管件	天津市利达钢管集团有限公司	管道部分 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.规格:DN25-DN80 4.连接形式:焊接	1	15444	15444	项
24	室内其他阀门阀件及管材	上海季融阀门制造有限公司	1.类型:阀门阀件 2.规格:DN25-DN80 3.连接形式: 法兰连接/丝口连接	1	12303	12303	项
25	室内管道保温加外包	广东华美保温科技有限公司	1.绝热材料品种:B1 橡塑保温 2.绝热厚度:≥30mm 3.管道规格：DN25-DN80	1	9878	9878	项
26	安装费	西安智唯环保科技有限公司	/	1	22700	22700	项
27	运输费及吊装费	西安智唯环保科技有限公司	/	1	3800	3800	项
合计：355200（元）							
合计：2368000（元）							

投标人（盖公章）：西安智唯环保科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：