

工程量清单

序号	项目	施工内容	工程量	单位
1	乒乓球场地改造 改造匹克球场	原隆起树根地面破除，厚度约 30cm, 树根拆除，基础回填灰土夯实，厚 20cm 砼收面	300	m²
2		南侧排水沟拆除，下挖至树根，深度约 1m, 不锈钢板阻断处理，基础回填夯实，厚 20cm 砼收面	100	m
3		地面整体铺 4cmAC-10 细粒式改性沥青	2000	m²
4		3mm 弹性丙烯酸	2000	m²
5		预埋式匹克球网柱、球网	10	套
9		1 匹克球场地画线	1	项
7		10 米高杆灯杆安装(含基座开槽制作、2.5 平方线缆及控制开关)	6	根
8		原 10m 高灯杆移位(含基座开槽制作、2.5 平方线缆及控制开关)	2	根
9		YJV-5*6 电缆敷设(穿套管)	500	m
10		混凝土地面开挖及恢复(深度 30cm)	400	m
11		安装 400W 体育专用 LED 投光灯、接电、现场调试	20	套
12		原绿色喷塑围网检修加固，局部喷漆	1	项
13		乒乓球台搬移安装(44 台)	1	项

14		安装乒乓场 1 米高绿色喷塑围网	140	m ²
15		地面开挖、砌筑深 2m 深雨水井，井盖安装	2	套
16	门球场地改造匹克球场	原草坪清理	400	m ²
17		原地面整体铺 4cmAC-10 细粒式改性沥青	400	m ²
18		3mm 弹性丙烯酸	400	m ²
19		预埋式匹克球网柱、球网	2	套
20		匹克球场地画线	1	项
21		10 米高杆灯杆安装(含基座开槽制作、2.5 平方线缆及控制开关)	4	根
22		安装 400W 体育专用 LED 投光灯、接电、现场调试	4	个
23		原围网立柱间空隙加横向寝塑钢丝	1	项
24	网球馆照明	拆除原网球场照明灯具 36 套，检修线路，按照指定点位重新安装体育专用 400W 照明灯，现场调试	20	个
25	暂列金	1 项	50000 元	