投 标 总 价

2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目 （项目名称） （标段名称）

合 同 编 号：

投标总价人民币（大写）：

￥： 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　标段名称：

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目		
2	施工临时工程		
	合计（A）		

保险费（B）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

暂列金额（C）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标总报价（A）+（B）+（C）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目					
1.1	小长岭村1#堰塘(300m3)维修工程					
1.1.1	堰塘维修工程					
1.1.1.1	砼仿木栏杆拆除、恢复	m	80			
1.1.1.2	人工池底清淤外运30m（0.3m厚）	m³	51			
1.1.1.3	基底打夯机夯实	m2	170			
1.1.1.4	C15混凝土垫层	m³	15.42			
1.1.1.5	C25现浇混凝土 塘底	m³	25.5			
1.1.1.6	C25现浇混凝土 塘壁	m³	24.81			
1.1.1.7	C25现浇混凝土 挡泥墙	m³	4.28			
1.1.1.8	伸缩缝（密封胶+中埋橡胶止水带）	m	61.44			
1.1.1.9	钢筋制安	t	6.98			
1.1.1.10	模板支护	m2	13.5			
1.1.2	堰塘挡土墙维修工程（13m）					
1.1.2.1	一般土方开挖	m³	32.63			
1.1.2.2	人工拆除浆砌石	m³	46.8			
1.1.2.3	M7.5浆砌石 挡土墙	m³	45.37			
1.1.2.4	DN110 排水管	m	15.6			
1.1.2.5	C20混凝土压顶	m3	1.04			
1.1.2.6	压顶模板	m2	2.08			
1.1.2.7	墙后原土回填	m³	32.63			
1.1.3	堰塘挡土墙加高工程(10m)					
1.1.3.1	人工清垮方（外运20m）	m³	20			
1.1.3.2	一般土方开挖	m³	26			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.1.3.3	M7.5浆砌石 挡土墙	m³	15			
1.1.3.4	DN110 排水管	m	5.5			
1.1.3.5	C20现浇混凝土 压顶	m³	0.8			
1.1.3.6	压顶模板	m2	1.6			
1.1.4	堰塘挡土墙勾缝维修工程（7.0*2.0m）					
1.1.4.1	人工清表面	㎡	14			
1.1.4.2	M10水泥砂浆抹面	㎡	14			
1.1.5	排水沟恢复工程（15m）					
1.1.5.1	原混凝土渠道拆除	m³	3.45			
1.1.5.2	C25现浇混凝土 渠道	m³	3.45			
1.1.5.3	渠道模板支护	㎡	28.5			
1.1.6	引水波纹管工程(15m)					
1.1.6.1	DN300双壁波纹管 购安	m	20			
1.1.6.2	C25混凝土包裹	m³	3.75			
1.1.6.3	模板支护	㎡	20			
1.1.7	材料二次小三轮转运（500m）					
1.1.7.1	水泥	t	31.27			
1.1.7.2	砂子	m³	65.07			
1.1.7.3	碎石	m³	55.9			
1.1.7.4	块石	m³	66.74			
1.1.7.5	钢筋	t	6.98			
1.2	小长岭村2#堰塘(300m3)维修工程					
1.2.1	堰塘维修工程					
1.2.1.1	砼仿木栏杆拆除、恢复	m	80			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.2.1.2	人工池底清淤，手推车外运20m（0.3m厚）	m³	52.8			
1.2.1.3	基底打夯机夯实	m2	176			
1.2.1.4	C15混凝土垫层	m³	16.02			
1.2.1.5	C25现浇混凝土 塘底	m³	26.4			
1.2.1.6	C25现浇混凝土 塘壁	m³	24.81			
1.2.1.7	C25现浇混凝土 挡泥墙	m³	4.3			
1.2.1.8	伸缩缝（密封胶+中埋橡胶止水带）	m	49.08			
1.2.1.9	钢筋制安	t	7.06			
1.2.1.10	模板支护	㎡	13.5			
1.2.2	材料二次小三轮转运（200m）					
1.2.2.1	水泥	t	25.51			
1.2.2.2	砂子	m³	39.14			
1.2.2.3	碎石	m³	55.03			
1.2.2.4	钢筋	t	7.06			
1.3	小长岭村机耕路路肩修复工程（5m）					
1.3.1	一般土石方开挖	m³	22.05			
1.3.2	M7.5浆砌石 挡土墙	m³	16.75			
1.3.3	DN110 排水管	m	4.8			
1.3.4	C20现浇混凝土 压顶	m³	0.4			
1.3.5	砂砾反滤层	m³	6.75			
1.3.6	DN300 管涵人工疏通	项	1			
1.3.7	压顶模板	m2	1			
1.4	花园社区李家坡堰塘(300m3)维修工程					
1.4.1	堰塘维修工程					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.4.1.1	防护网拆除、恢复	m	78			
1.4.1.2	池底清洗	项	1			
1.4.1.3	C25现浇混凝土 塘底	m³	32.4			
1.4.1.4	C25现浇混凝土 塘壁	m³	47.32			
1.4.1.5	伸缩缝（密封胶+中埋橡胶止水带）	m	81.65			
1.4.1.6	钢筋制安	t	13.699			
1.4.1.7	模板支护	m²	15			
1.4.2	裂缝修补	m	20			
1.5	花园社区李家坡机耕路路肩修复工程（10m）					
1.5.1	一般土石方开挖	m³	44.1			
1.5.2	M7.5浆砌石 挡土墙	m³	33.5			
1.5.3	M10水泥砂浆 勾缝	m²	23.2			
1.5.4	DN110 排水管	m	9.6			
1.5.5	C20现浇混凝土 压顶	m³	0.8			
1.5.6	砂砾反滤层	m³	13.5			
1.6	花园社区邱家坡管灌修复工程					
1.6.1	溢流管延伸工程（70m）					
1.6.1.1	管沟土石方开挖	m³	27.93			
1.6.1.2	DN110 PE100级 0.8Mpa 溢流管	m	70			
1.6.1.3	管道回填	m³	27.93			
1.6.2	管灌裸露、漏水修复工程（50m）	m³				
1.6.2.1	C25混凝土包管	m³	5			
1.6.2.2	模板支护	m²	40			
1.6.2.3	PE管连接头漏水修复	处	3			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.6.2.4	混凝土现场人工挑抬运（100m）	m³	5			
1.7	降东河村岸防河堤修复工程（15m）					
1.7.1	原浆砌石挡土墙拆除	m³	60.15			
1.7.2	一般土石方开挖	m³	52.8			
1.7.3	C25埋石混凝土基础	m³	27.9			
1.7.4	M7.5浆砌石 挡土墙	m³	35.48			
1.7.5	钢模板支护	m²	33			
1.7.6	DN110 排水管	m	17.85			
1.7.7	伸缩缝（聚乙烯泡沫板）	m²	0.22			
1.7.8	C20现浇混凝土 压顶	m³	1.2			
1.7.9	砂砾石反滤层	m³	52.8			
1.8	分方村岸防河堤护基修复工程（30m）					
1.8.1	一般砂砾石开挖	m³	51.9			
1.8.2	C25埋石混凝土 护基	m³	42.9			
1.8.3	钢模板支护	m²	45.9			
1.8.4	伸缩缝（聚乙烯泡沫板）	m²	4.59			
1.8.5	砂砾石回填	m³	28.8			
1.8.6	材料二次人工挑转运（100m）					
1.8.6.1	水泥	t	6.86			
1.8.6.2	砂子	m³	9.87			
1.8.6.3	碎石	m³	14.59			
1.8.6.4	块石	m³	41.18			
1.9	分方村机耕路路肩修复工程（20m）					
1.9.1	挖掘机土方开挖（外运1KM）	m³	69.6			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年镇巴县长岭镇灾毁农田基础设施修复项目　　标段名称：

序号	项目名称	单位	工程数量	单价（元）	合计（元）	备注
1.9.2	M7.5浆砌石 挡土墙	m³	70.8			
1.9.3	DN110 排水管	m	23.8			
1.9.4	C20现浇混凝土 压顶	m³	1.9			
1.9.5	墙后砂砾石回填	m³	24.9			
1.10	联青村灌溉渠道修复工程（15m）					
1.10.1	一般砂砾石开挖	m³	27.15			
1.10.2	C25埋石混凝土 渠基	m³	36			
1.10.3	钢模板支护	m²	30.6			
1.10.4	C25现浇混凝土 渠道	m³	6.15			
1.10.5	渠道模板支护	m²	34.5			
1.10.6	砂砾石回填	m³	2.7			
1.10.7	材料二次人工挑转运（100m）					
1.10.7.1	水泥	t	7.93			
1.10.7.2	砂子	m³	11.36			
1.10.7.3	碎石	m³	16.73			
1.10.7.4	块石	m³	34.56			
2	施工临时工程					
2.1	施工交通工程					
2.1.1	施工临时便道	m	500			
2.2	施工安全生产专项	%	2.5			
2.3	其他施工临时工程	%	2			