（最后）响应分项报价表

供应商名称：陕西华宇翔宇建筑工程有限公司　　项目编号：SXJP2026-036.1B1

序号	货物名称	货物简介	规格型号	品牌、厂家名称	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	五人制足球场围网	五人制足球场：日字型，钢筋组装。高4米。长182.86米。圆管（立柱、横杠都是圆管），工艺：浸塑。颜色：墨绿色。安装方式：预埋式安装，预埋深度40-50cm。 立柱75毫米，壁厚2毫米。 横梁60毫米，壁厚2毫米。 勾花网380丝/厚3.8毫米。丝网孔径（角对角）75毫米-85毫米。 一个高3米，宽2米的双开门 立柱：62根立柱。 勾花网：122张。 横杠：62根。	钢筋组装。高4米。长182.86米。圆管（立柱、横杠都是圆管），工艺：浸塑。颜色：墨绿色。安装方式：预埋式安装，预埋深度40-50cm。 立柱75毫米，壁厚2毫米。 横梁60毫米，壁厚2毫米。 勾花网380丝/厚3.8毫米。丝网孔径（角对角）75毫米-85毫米。 一个高3米，宽2米的双开门 立柱：62根立柱。 勾花网：122张。 横杠：62根。	振越、河北振越丝网制品有限公司	731.44	平米	188.11	137591.18	
2	足球场围网	足球场：3米高，长428米。日字型/钢筋组装，预埋式安装，预埋深度40-50cm。圆管（立柱、横杠都是圆管），工艺：浸塑。颜色：墨绿色。安装方式：预埋式安装，预埋深度40-50cm。 立柱75毫米，壁厚2毫米。 横梁60毫米，壁厚2毫米。 勾花网380丝/厚3.8毫米。丝网孔径（角对角）75毫米-85毫米。 一个3米长2.1米高的双开门， 立柱：145根立柱。 横杠：144根。 勾花网面：288张。	：3米高，长428米。日字型/钢筋组装，预埋式安装，预埋深度40-50cm。圆管（立柱、横杠都是圆管），工艺：浸塑。颜色：墨绿色。安装方式：预埋式安装，预埋深度40-50cm。 立柱75毫米，壁厚2毫米。 横梁60毫米，壁厚2毫米。 勾花网380丝/厚3.8毫米。丝网孔径（角对角）75毫米-85毫米。 一个3米长2.1米高的双开门， 立柱：145根立柱。 横杠：144根。 勾花网面：288张。	振越、河北振越丝网制品有限公司	1284	平米	188.38	241879.92	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3	篮球场围网	篮球场。高 4 米，长 139 米。日字型/钢筋组装，圆管（立柱、横杠都是圆管），工艺：浸塑。颜色：墨绿色。安装方式：预埋式安装，预埋深度 40-50cm。 立柱 75 毫米，壁厚 2 毫米。 横梁 60 毫米，壁厚 2 毫米。 勾花网 380 丝/厚 3.8 毫米。丝网孔径 5.5 至 6cm。 一个高 3 米，宽 2 米的双开门 立柱：48 根立柱。 横杠：50 根。 勾花网：100 张。	高 4 米，长 139 米。日字型/钢筋组装，圆管（立柱、横杠都是圆管），工艺：浸塑。颜色：墨绿色。安装方式：预埋式安装，预埋深度 40-50cm。 立柱 75 毫米，壁厚 2 毫米。 横梁 60 毫米，壁厚 2 毫米。 勾花网 380 丝/厚 3.8 毫米。丝网孔径 5.5 至 6cm。 一个高 3 米，宽 2 米的双开门 立柱：48 根立柱。 横杠：50 根。 勾花网：100 张。	河北振越丝网制品有限公司	556	平米	188	104528	
合计总价：小写 483999.10元 ； 大写：肆拾捌万叁仟玖佰玖拾玖元壹角									

注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件第四部分“采购内容及要求”中涉及的货物清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的所有一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：

投　标　人　公　章：陕西华睿建筑工程有限公司

日　　期：2026 年 10 月 30 日

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3. 本项目设总价最高限价和分项最高限价，任一品目的分项报价不得超过其对应的分项最高限价，否则按无效响应处理。

4. 本报价为含税全包价，包括但不限于设备购置费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及质保期内所发生的一切费用。

（备注：单独提供，无需装订在响应文件中）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App