蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村
道路硬化项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村道路硬化项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村道路硬化项目
最高限价编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村道路硬化项目。

2、建设规模及内容：本项目为新建4m宽水泥混凝土路面工程，路面设计用途为乡村道路，全长1017.23m，包括道路、交通工程。

3、建设地点：陕西省西安市蓝田县。

二、编制范围：

本工程按建设单位提供的蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村道路硬化项目施工图纸内所有内容。

三、编制依据：

1、图纸及相关预算说明文件；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其配套文件；

3、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）；

4、《陕西省市政工程基价表》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

5、与建设项目相关的标准、规范、图集、技术资料；

6、依据正常的施工组织设计及施工方法；

7、材料价格采用《西安造价信息（蓝田县）》2025年12月信息价及相关市场价计入；

8、施工现场条件、本工程特点及常规施工方案；

9、其他相关资料等；

10、工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台 GCCP7.5000.23.2”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县安村镇寇坡村、杨刘坡村道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	01	线路一					
1	040101001001	挖一般土方	1.清除路基表层 2.挖土深度:30cm 3.运距：10km	m3	946.67		
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:现场测绘深度 3.运距：1km以内 4.备注：转运至填方、道路基层、路肩培土工作面	m3	37.21		
3	040103002001	一般回填方	1.填方来源:现场土 2.密实度:不小于95% 3.运距自行考虑	m3	393.38		
4	011601004001	道路基层	1.基层厚度:150mm厚3:7灰土垫层 2.利用挖方土	m2	2469.28		
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:180mmC30混凝土面层 2.路床碾压 3.路面切缝间距5m一道 4.混凝土路面刻纹 5.路面养护	m2	2153.72		
6	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:横缝钢筋 2.钢筋规格:Φ28	t	0.386		
7	040103002002	路肩培土	1.填方来源:现场土 2.运距自行考虑	m3	213		
	02	线路二					
8	040101001003	挖一般土方	1.清除路基表层 2.挖土深度:30cm 3.运距：10km	m3	479.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040101001004	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:现场测绘深度 3.运距：1km以内 4.备注：转运至填方、道路基层、路肩培土工作面（本线路及其他线路）	m3	3384.18		
10	011601004002	道路基层	1.基层厚度:150mm厚3:7灰土垫层 2.利用挖方土	m2	1254.29		
11	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:180mmC30混凝土面层 2.路床碾压 3.路面切缝间距5m一道 4.混凝土路面刻纹 5.路面养护	m2	1406.01		
12	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:横缝钢筋 2.钢筋规格:Φ28	t	0.193		
13	040103002003	路肩培土	1.填方来源:现场土 2.运距自行考虑	m3	107.79		
14	041001001001	拆除路面	1.材质:破除清理180mm厚混凝土道路 2.运距：10km	m2	311.5		
15	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:现场余土 2.运距：10km	m3	1939.2		
	03	线路三					
16	040101001005	挖一般土方	1.清除路基表层 2.深度:30cm 3.包含树根、软土等 3.运距：10km	m3	1151.43		
17	040101005001	挖淤泥、流砂	1.类别:淤泥、软土 2.运距：10km	m3	472.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040101001006	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:现场测绘深度 3.运距：1km以内 4.备注：转运至填方、道路基层、路肩培土工作面	m3	5343.56		
19	040103002004	一般回填方	1.填方来源:现场开挖土 2.密实度:不小于95%	m3	5040.32		
20	011601004003	道路基层	1.基层厚度:150mm厚3:7灰土垫层 2.利用挖方土	m2	1117.69		
21	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:180mmC30混凝土面层 2.路床碾压 3.路面切缝间距5m一道 4.混凝土路面刻纹 5.路面养护	m2	970.6		
22	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:横缝钢筋 2.钢筋规格:Φ28	t	0.193		
23	040103002005	路肩培土	1.填方来源:现场土 2.运距自行考虑	m3	91.19		
24	041001001002	拆除路面	1.材质:破除清理180mm厚混凝土道路 2.运距：10km	m2	70		
25	040103006001	缺方内运（就近取土）	1.土的类别:黄土 2.运距:1km以内	m3	1104.78		
	04	交通标志					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040205004001	单柱式限速标志板	1.1.标志板:1.5mm厚3003铝合金板，外覆Ⅳ类反光膜 2.钢管立柱Φ76*5*3060钢管（单柱），Q235B钢管，热浸镀锌 3.滑动槽铝80*18*4*1160 4.铆钉5*16 5.抱箍328.2×50×5 6.抱箍衬底207.3×50×5 7.滑动螺栓M12.0×45 8.螺母M12.0 9.垫圈M12.0×2 10.底座加劲肋96×192×10 11.加劲法兰盘400×400×20 12.立柱帽φ66×3×80	块	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040205004002	单柱式广角镜	1.1.广角镜:PC防碎镜面，红边框，IV类 2.钢管立柱Φ76*5*3060钢管（单柱），Q235B钢管，热浸镀锌 3.滑动槽铝80*18*4*1160 4.铆钉5*16 5.抱箍328.2×50×5 6.抱箍衬底207.3×50×5 7.滑动螺栓M12.0×45 8.螺母M12.0 9.垫圈M12.0×2 10.底座加劲肋96×192×10 11.加劲法兰盘400×400×20 12.立柱帽φ66×3×80	块	2		
28	040205003001	单柱式标志牌基础	1.混凝土等级:C30	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行市政工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	041201002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。