

华阴市岳庙办沙渠村生产道路等 8 个项目  
采购附件

一、采购内容

采购包 1

华阴市岳庙办沙渠村生产道路项目：路基清表 1909m<sup>2</sup>，铺设 15cm 厚水泥稳定土基础 1452.5m<sup>2</sup>，浇筑 15cm 厚 C30 混凝土路面 1245m<sup>2</sup>，路肩填方 130.73m<sup>3</sup>，外购素土 130.73m<sup>3</sup>；安装 50WLED 太阳能路灯 10 套。华阴市太华办太华村巷道路项目：拆除砼路面及基层 210m<sup>2</sup>，废料弃置 69.3m<sup>3</sup>，路基整平压实 210m<sup>2</sup>，铺设 15cm 厚水泥稳定土基础 210m<sup>2</sup>，浇筑 15cm 厚 C30 混凝土路面 210m<sup>2</sup>；砌筑雨水井 10 座，铺设 DN200HDPE 双壁波纹管 210m；安装 50WLED 太阳能路灯 22 套。华阴市太华办滨湖村美丽家园项目：修建混凝土挡墙 41m，安装隔离护栏 136m。

采购包 2

华阴市岳庙办小涨村巷道及巷道给排水项目：拆除混凝土结构 107.25m<sup>3</sup>，拆除砼路面及基层 1950m<sup>2</sup>，废料弃置 585m<sup>3</sup>，路基整平压实 2067m<sup>2</sup>，铺设 15cm 厚水泥稳定土基础 2067m<sup>2</sup>，浇筑 15cm 厚 C30 混凝土路面 1950m<sup>2</sup>，安砌路缘石 780m；铺设 DN400HDPE 双壁波纹管 390m、Φ 160PVC 管道 250m，砌筑雨水井 9 座、检查井 8 座；铺设 DN63PE 管 929.4m、DN50PE 管 515m、DN25PE 管 298.8m，砌筑阀门井 6 座，安装阀门 6 个。

采购包 3

华阴市华西镇新和村巷道路项目：拆除砼路面及基层 240m<sup>2</sup>，废料弃置 72m<sup>3</sup>，路基整平压实 240m<sup>2</sup>，路基清表 600m<sup>2</sup>，铺设 15cm 厚水泥稳定土基础 840m<sup>2</sup>，浇筑 15cm 厚 C30 混凝土路面 840m<sup>2</sup>。华阴市华山镇宁城村生产道路项目：路基清表 4398m<sup>2</sup>，铺设 15cm 厚水泥稳定土基础 3430m<sup>2</sup>，浇筑 15cm 厚 C30 混凝土路面 2990m<sup>2</sup>，路肩填方 277.2m<sup>3</sup>，外购素土 277.2m<sup>3</sup>。

采购包 4

华阴市岳庙办工农村农田水利项目：新打 100m 深机井 2 眼，安装配套设施；铺设 YJV22-4\*25mm<sup>2</sup> 地埋线 70m、YJV22-4\*35mm<sup>2</sup> 地埋线 205m；铺设 DN110UPVC 地埋管 970m，安装出水桩 48 个，砌筑阀门井 1 座。华阴市岳庙办镇阳村农田水利项目：新打 160m 深机井 1 眼，安装配套设施；铺设 YJV22-3\*35+1\*16mm<sup>2</sup> 地埋线 100m；铺设 DN110UPVC 地埋管 1200m，安装出水桩 41 个，砌筑阀门井 1 座。

二、服务期

采购包 1：自合同签订之日起 60 日历天；

采购包 2：自合同签订之日起 60 日历天；

采购包 3：自合同签订之日起 45 日历天；

采购包 4：自合同签订之日起 45 日历天。

三、验收要求

达到国家现行行业施工验收规范“合格”标准。