

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	外墙改造					
	1. 1	拆除					
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 拆除原外墙瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	998. 1		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾 外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	19. 96		
	1. 2	新做					
3	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 水泥界面剂一道 2. 16mm厚水泥砂浆 压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	998. 1		
4	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 抗裂砂浆一道 2. 复合耐碱玻纤网 格布一道 3. 罩面抗裂砂浆一 道(两道抗裂砂浆 厚度≥4mm) 4. 批刮真石漆专用 腻子二遍找平, 厚 度不小于3mm 5. 涂刷抗碱封闭黑 色底漆一遍 6. 弹线分隔 7. 喷涂真石漆二遍 (4. 5kg/平方米, 颜 色由甲方定) 8. 清理美纹纸、描 缝 9. 喷涂罩面漆一遍 10. 立面分格做法: 长x高: 1200mmx60 0mm, 缝宽10mm。 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	998. 1		
	二	门窗					
	2. 1	拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸:1700*2000 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		
6	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸:2900*2000 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
7	011710002006	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门尺寸:1800*2900 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
8	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门尺寸:900*2000 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		
9	011710002007	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 窗尺寸:3600*2000 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
10	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门尺寸:1500*2000 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
11	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:垃圾外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	6		
	2.2	新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2000 2. 防火等级:甲级防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2		
13	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1200*2000 2. 防火等级:甲级防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.4		
14	010802004005	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2000 2. 防火等级:甲级防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	6		
15	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2900 2. 框材质:玻璃门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	15.66		
16	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2000 2. 门类型:木门 3. 开启方式:平开门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:木门 3. 开启方式:平开门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	2		
18	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2000 2. 门类型:木门 3. 开启方式:平开门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	樘	1		
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*2000 2. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.6		
20	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2600*1700 2. 窗类型:断桥铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	17.68		
	三	砌体墙					
	3.1	拆除					
21	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质:实心砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	63		
22	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:垃圾外运 2. 运距:7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	75.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	3.2	新做					
23	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.8m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	97.09		
24	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 600厚3: 7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	32.36		
25	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 100厚C15素混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.29		
26	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.43		
27	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10水泥砂浆 2. 砖基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	10.21		
28	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 土方 外运 2. 垃圾外运出建筑物外后, 再外运7KM至垃圾场 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	14.69		
30	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 地圈梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.3		
31	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.17		
32	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖墙 2. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	40.33		
33	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖墙 2. 墙体厚度: 120mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.04		
34	010503006001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 接头灌缝、养护	m3	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 过梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.27		
36	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 6$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.042		
37	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 12$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.198		
38	010401002005	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖墙 2. 部位: 封堵门窗 3. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	9.07		
	四	室内改造					
	4.1	拆除					
39	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	位	6		
40	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拆除洗脸盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	位	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 做法: 铲除瓷砖地面 2. 部位: 除餐厅以外的地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	266.74		
42	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 做法: 铲除原铝扣板吊顶及龙骨 2. 部位: 所有房间 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	567.48		
43	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 做法: 铲除瓷砖墙面 2. 部位: 洗碗区域 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	160.29		
44	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 铲除部位: 餐厅 2. 拆除材料名称: 铲除墙板墙裙1.2高 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	85.15		
45	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 餐厅 2. 铲除材料名称: 涂料墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	159.22		
46	011705002004	立面块料拆除	[项目特征] 1. 铲除部位: 洗碗区域及餐厅以外的墙面 2. 拆除材料名称: 铲除墙板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	293.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 石材台阶, 100mm C15垫层, 300mm 3: 7灰土 2. 台阶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	8.42		
48	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 垃圾外运 2. 运距: 7km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	85.63		
	4.2	新做					
49	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶距地高度: 3.5m 2. 面板材料品种、规格: 轻钢龙骨铝扣板吊顶 3. 部位: 所有房间 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	567.48		
50	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 做法: 刮腻子2道、乳胶漆3遍 2. 部位: 餐厅墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	140.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 图集:09J01 地28 (1. 2. 3. 4项) 2. 面层材料品种、规格:铺6~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:2. 5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 4. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 部位:除餐厅以外的地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	266. 74		
52	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 做法:A饰面: 1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、6~12厚仿石砖 (或彩釉砖) (粘贴前先将面砖用水浸湿) 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 4、素水泥砂浆打底压实抹平 (专用粘贴, 要求平整) B基层: 1、9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平 (专用胶粘贴, 要求平整) 2. 图集09J01 内70 3. 部位:除餐厅以外的房间 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	717. 42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 部位:餐厅 2. 瓷砖墙裙1.4高 3. 1、白水泥擦缝 2、贴5~8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3、5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、6厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 5、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	90.47		
	五	窗台板、坡道、排水明沟、栏杆					
54	010809001005	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:灰色大理石 2. 厚度:0.08 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	10.08		
55	010401009005	排水明沟	[项目特征] 1. 240粘土砖砌 2. 沟槽内测及地面贴300*300浅灰色瓷砖 3. 100厚C30砼底面 4. 成品不锈钢篦子 5. 尺寸:0.3*0.3 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	010502027005	坡道	[项目特征] 1. 1. 100厚毛面花岗岩（或青石）条石面层，稀水泥浆灌缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） 2. 做法：陕09J01坡6 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	4.08		
57	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 2. 栏杆、栏板高度：900mm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	4.6		
	六	地沟					
	6.1	室内地沟					
58	010502030005	室内地沟	[项目特征] 1. 图集编号：09J16第9页详图3 2. 沟截面净空尺寸：800*800 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15垫层 4. 壁厚：240砖砌 5. 地沟盖板：见陕09J16第45页 GB-9-800 6. 抹面砂浆种类、厚度：沟底上翻200抹防水砂浆 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	42.93		
	6.2	室外地沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
59	01B001	混凝土路面切缝	[项目特征] 1. 切割混凝土路面 [工作内容] 1. 切割	m	55.18		
60	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 180mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	40.83		
61	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 灰土 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	40.83		
62	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.0m 以内 3. 外运: 7km [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	40.6		
63	010502030004	室外地沟	[项目特征] 1. 图集编号: 09J16 第9页详图3 2. 沟截面净空尺寸: 800*600 3. 垫层材料种类、厚度: 100厚C15垫层 4. 壁厚: 240砖砌 5. 地沟盖板: 见陕09J16第45页 GB-9-800 6. 抹面砂浆种类、厚度: 沟底上翻200抹防水砂浆 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面 5. 刷防护材料	m	27.59		
64	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	10.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 1. C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面，厚度由设计人定 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 300厚3：7灰土分两层夯实 2. 参09J01 路1（180mm） [工作内 容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	40.83		
	6.3	隔油池					
66	01B003	隔油池	[项目特征] 1. 尺寸: φ1200*2400*1600 2. 容积: 4m³ 3. 回填参: 14SS706-P49 4. 玻璃钢隔油池	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建
食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:CFAL 2. 规格:600*1800*400 3. 安装方式:明装,落地抬高10cm 4. 基础:10#槽钢 [工作内容] 1. 安装 2. 端子板接线 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ALEE1 2. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 安装 2. 端子板接线 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:XWAL 2. 规格:400*600*180 3. 安装方式:嵌墙暗装,下口距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 规格:220V 36W LED 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:600*600-LED灯具 2. 型号:220V 36W LED 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	71		
6	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:KP86K11-10-D [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联开关 2. 规格: KP86K21-10-D [工作内容] 1. 安装	套	1		
8	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联开关 2. 规格: KP86K31-10-D [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 带保护接点密闭插座 2. 规格: 安全型 22 0V 10A [工作内容] 1. 安装	套	11		
10	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 带保护接点防爆插座 2. 规格: 安全型 22 0V 10A [工作内容] 1. 安装	套	26		
11	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称: 安全型带开关三极暗装插座 2. 规格: 安全型 22 0V 10A [工作内容] 1. 安装	套	16		
12	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称: 空开 2. 规格: GSB2-63/3P-20A [工作内容] 1. 安装	套	3		
13	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称: 柜式空调插座 2. 规格: 安全型 22 0V 16A [工作内容] 1. 安装	套	3		
14	030413012007	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 风机就地控制按钮 [工作内容] 1. 安装	套	2		
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: WDN-BYJ -2.5 [工作内容] 1. 配线	m	695.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412003009	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	100		
17	030412003007	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2x2.5 [工作内容] 1. 配线	m	222.46		
18	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	37.4		
19	030412003010	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线	m	80		
20	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	669.34		
21	030412003008	配线	[项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	1270.84		
22	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	50.7		
23	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-4X120 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	108		
25	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4X120 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
26	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZN-YJY-5*4 2. 敷设方式:穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	29.92		
27	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
28	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-5*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	500		
29	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV22-5X16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
30	030412001014	配管	[项目特征] 1. 材质:SC65 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	20		
31	030412001007	配管	[项目特征] 1. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	030412001012	配管	[项目特征] 1. 材质: SC25 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	47.78		
33	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质: SC20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	138.98		
34	030412001008	配管	[项目特征] 1. 材质: SC15 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	222.46		
35	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.75		
36	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 防火桥架 2. 规格: 150*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	46.6		
37	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	216		
38	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 集中电源安全出口标志灯 2. 规格: 0.5W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	8		
39	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 集中电源单面单向标志灯 2. 规格: 0.5W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	5		
40	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 集中电源应急照明灯 2. 规格: 3W 3. 安装形式: 壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	030413001011	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:集中电源 应急照明灯 2. 规格:6W 3. 安装形式:吊装 [工作内容] 1. 安装	套	31		
42	030413001012	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:多信息复 合灯具 2. 规格:2W 3. 安装形式:壁挂 [工作内容] 1. 安装	套	1		
43	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 电压等级 (kV) :1KV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
44	030409010001	直埋电缆开挖路面	[项目特征] 1. 开挖岩土类别: 混凝土路面 2. 开挖方式:机械 开挖 3. 路面厚度:180mm [工作内容] 1. 切割、开挖路面 2. 挖掘物装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m2	406.8		
45	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	406.8		
46	030409011001	直埋电缆修复路面	[项目特征] 1. 路面厚度:180mm 2. 路面材质:混凝土, C30 [工作内容] 1. 清理原碎石 2. 回填 3. 夯实 4. 铺面层 5. 养护	m2	406.8		
47	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 厚, 3:7灰土 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	406.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 一、二类土 2. 挖填方式: 机械开挖 3. 挖填深度: 1.0m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	211.54		
49	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 名称: 铺砂、盖砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	408		
	二	可燃气体报警					
50	030506002001	入侵报警控制器	[项目特征] 1. 名称: 可燃气体报警控制器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
51	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1. 名称: UPS不间断电源 2. 型号: 500A [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	1		
52	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 燃气紧急切断阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
53	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 可燃气体探测器 2. 参考型号、规格: GTYQ-GST006M [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	4		
54	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称: 感温火灾探测器 2. 参考型号、规格: JTW-ZOM-GSTN9812(EX) [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称: 模块 2. 参考型号、规格: GST-LD-IE8301 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
56	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称: 火灾声光报警器 2. 参考型号、规格: GST-HX-M8503 (Ex) [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
57	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: B1-WDZN-BV-2.5 2. 配线线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	160.18		
58	030412003011	配线	[项目特征] 1. 名称: B1-WDZN-BYJ-2.5 2. 配线线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	20		
59	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: B1-WDZN-RVS-2×2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	80.09		
60	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质: SC25 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	80.09		
	三	监控系统					
61	030412004001	接线箱	[项目特征] 1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 300*400*250 3. 注: 含16口千兆交换机、光纤跳线、12V5A电源等, 详见设计图纸 [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	030412001009	配管	[项目特征] 1. 材质: 钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 直埋 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	120		
63	030412001011	配管	[项目特征] 1. 材质: SC20 2. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	441.61		
64	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称: GYTA-4 2. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	120		
65	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: UTP-6 2. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	441.61		
66	030412003006	配线	[项目特征] 1. 规格: RVV-2x1.5 2. 配线线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	441.61		
67	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称: 云台摄像机 2. 规格: 400W 高清彩色摄像头, 含支架、镜头、电源等附件 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	15		
68	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 一、二类土 2. 挖填方式: 机械开挖 3. 挖填深度: 1.0m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m ³	60		
69	030409013002	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 名称: 铺砂、盖砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	030502011001	光纤接续	[项目特征] 1. 名称: 光纤接续 含尾纤 [工作内容] 1. 接续 2. 测试	芯	8		
71	030502017001	光纤测试	[项目特征] 1. 测试类别: 光纤测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	4		
72	030502015001	双绞线缆测试	[项目特征] 1. 测试类别: 双绞线缆测试 [工作内容] 1. 测试 2. 完成测试报告	链路	12		
73	030506018001	安全防范分系统调试、试运行	[项目特征] 1. 调试类别: 监控系统调试、试运行 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建
食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				295000
2.1	电梯	项			295000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					295000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整 金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	电梯	295000		295000					
本页小计		295000		295000					-
合 计		295000		295000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	一	给水管道					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管道 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1.5		
2	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.76		
3	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18.7		
4	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	54.2		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:压力调节阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
8	031002011002	水表	[项目特征] 1. 型号: 水表 2. 规格: DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
11	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
12	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 名称: 水龙头 [工作内容] 1. 安装	个	30		
13	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型: 洗涤盆 2. 材质: 不锈钢 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	7		
	二	消防管道					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1. 名称:组合式消火栓柜 2. 型号、规格:内配DN65栓口一个;DN65, 25m长有内衬里的龙带一条, φ19水枪一支;DN25, 30m长消防软管一条, φ6水枪一支; 消防报警按钮一个; MF/ABC4干粉灭火器两具。 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		
15	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	182.22		
16	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	8		
17	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装	个	2		
18	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽法兰连接 [工作内容] 1. 阀门安装 2. 法兰安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 规格、型号: 灭火器箱 含手提式干粉灭火器 (每组两具) [工作内容] 1. 本体放置	个	5		
20	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: 介质管道规格DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
21	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: 介质管道规格DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		
	三	排水管道					
22	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PVC-U 2. 规格: 110 含通气帽 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 灌水试验	m	101.47		
23	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称: 地漏 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	9		
24	031001011001	阻火圈	[项目特征] 1. 名称: 阻火圈 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3		
25	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: 介质管道DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	一	通风					
1	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400mm×400mm [工作内容] 1. 安装	个	2		
2	030702003002	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 板材厚度: 1.5mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1250<长边长(mm) ≤2000 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	36.96		
3	030702003003	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1000<长边长(mm) ≤1250 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	13.38		
4	030702003004	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 板材厚度: 1.2mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 450<长边长(mm) ≤1000 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	3.53		
5	030702003005	不锈钢板通风管道	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 板材厚度: 0.6mm 3. 形状: 矩形 4. 规格: 450<长边长(mm) ≤1000 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化	m2	9.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030702009001	风管外包防火板	[项目特征] 1. 名称: 风管外包防火板 2. 材质: 憎油硅酸铝柔性卷材 3. 形状: 矩形 4. 规格: 周长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: 50mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	12		
7	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 1250*630 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 1600*500 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70℃电动防火阀 2. 规格: 500*320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称: 事故排风风机 2. 型号: 斜流风机B GXF-5-B型 3. 规格: 7702m3/h H=390Pa N=1.5kW n=1450r/min [工作内容] 1. 安装	台	1		
11	030701009001	油烟净化装置	[项目特征] 1. 名称: GEO高效餐饮油烟净化机组 2. 型号: 净化器功率: 600W 3. 规格: 18000m3/h H=750Pa 风机功率: 11kW [工作内容] 1. 安装	台	1		
12	030703013001	管道支吊架	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢法兰、吊托支架制作、安装 2. 材质、规格: 不锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030703014001	风管法兰	[项目特征] 1. 名称: 风管法兰 2. 材质: 不锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	50		
14	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢法兰、吊托支架制作、安装 2. 材质、规格: 不锈钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	30		
15	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试: 通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
	二	采暖					
16	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 刷漆: 除锈后刷防锈底漆、色漆各两遍 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	59.1		
17	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 焊接 4. 刷漆: 除锈后刷防锈底漆、色漆各两遍 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	75.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:除锈后刷防锈底漆、色漆各两遍 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	12.62		
19	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 刷漆:除锈后刷防锈底漆、色漆各两遍 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	124.03		
20	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:压力调节阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
21	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2		
22	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
23	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
25	031004002001	钢制散热器	[项目特征] 1. 型号:散热器 2. 规格:15片 [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 水压试验	组	13		
26	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:管道支吊架、管卡 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	100		
27	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:型钢支吊架除锈刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈底漆、色漆各两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	100		
28	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖工程系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	[工作内容] 1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	[工作内容] 1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	[工作内容] 1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	[工作内容] 1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	[工作内容] 1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建
食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

暂列金额明细表

工程名称：2026韩城市新城第三小学改建食堂及餐厅项目-采暖通风工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]