

2026年度蒲城县龙阳镇蒲石村果
蔬产业项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年度蒲城县龙阳镇蒲石村果
蔬产业项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县龙阳镇蒲石村果蔬产业项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县龙阳镇蒲石村果蔬产业项目						
1.1	新建115m×6m钢架大棚10座						
1.2	新建96m×6m钢架大棚4座						
1.3	新建96m×10m钢架大棚1座						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建115m×6m钢架大棚10座

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土(石)方工程					
1	010103001002	平整场地、清表	[项目特征] 1. 土的类别: 现场土 2. 清表厚度: ±30cm 3. 渣土外运: 暂按8km [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	9461.67		
2	010101001001	挖棚腿基础土方	[项目特征] 1. 土的类别: 现场土、一二类 2. 挖土尺寸: φ40*60cm, 直径×深度 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 障碍物清除	m3	125.1		
3	010101003001	棚腿基础土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 原土回填 2. 密实度: 夯填密实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	56.04		
4	010502025001	灰土散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 素土夯实 2. 面层厚度: 20cm厚3: 7灰土 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	1713.6		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建115m×6m钢架大棚10座 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010501001001	棚腿基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 50mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	10.42		
6	010502001001	棚腿独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C25商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	58.64		
	A. 6	金属结构工程					
7	010607010001	棚头钢构件	[项目特征] 1. 构件名称: 棚头钢构 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0mm热镀锌矩形钢管 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	t	1.116		
8	010602001001	棚体拱架主梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 30*70*2.0mm热镀锌椭圆钢管 2. 屋架跨度及起拱高度: 拱高3.5m, 单栋棚拱架(含棚腿及嵌入基础长度)长12m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	25.027		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建115m×6m钢架大棚10座 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010607003001	大棚纵向拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：φ25*2.0mm热镀锌钢圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.899		
10	010607003002	大棚卷膜杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：φ25*2.0mm热镀锌钢圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.599		
11	010607010002	零星钢构件（双排钢拱架内短撑）	[项目特征] 1. 构件名称：棚头双排钢拱架内短撑 2. 钢材品种、规格：30*70*2.0mm热镀锌椭圆钢管 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	t	0.343		
		补充分部					
12	01B002	大棚简易双开门	[项目特征] 1. 材质：塑料阳光板或膜材 2. 门洞尺寸：1.5*1.8m [工作内容] 1. 门制作安装 2. 门五金安装	樘	10		
13	01B003	压膜槽	[项目特征] 1. 材质：成品Ω型卡膜槽（含卡簧） 2. 单棚4道+固定防虫网2道+棚头 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m	7367		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建115m×6m钢架大棚10座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B004	大棚棚膜	[项目特征] 1. 材质:10丝P0大膜 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m2	13765		
15	01B005	压膜带	[项目特征] 1. 材质:增强尼龙带 2. 尺寸:3cm 宽 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m	4290		
16	01B006	大棚棚卡	[项目特征] 1. 材质:40*60mm 专用大棚固定棚卡 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	个	2370		
17	01B007	手动卷膜器	[项目特征] 1. 材质:成品齿轮手摇式 2. 每棚2个	个	20		
18	01B008	大棚防虫网	[项目特征] 1. 成品防虫网1.5m 宽，每棚两侧通长 布设 2. 卡膜槽上下固定 [工作内容] 1. 采购、安装	m2	3450		
19	01B009	风口塑料膜卡	[项目特征] 1. 材质:黑塑料卡子 2. 规格:Φ25 3. 固定卷杆，0.5m /个 [工作内容] 1. 采购、安装	个	4600		
20	01B001	地牛	[项目特征] 1. 材质:标砖+钢绳 2. 规格:Φ30*500 mm 3. 3:7灰土回填夯实 [工作内容] 1. 采购、安装	个	780		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建115m×6m钢架大棚10座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建115m×6m钢架大棚10座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 新建115m×6m钢架大棚10座 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×6m钢架大棚4座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土(石)方工程					
1	010103001002	平整场地、清表	[项目特征] 1. 土的类别:现场土 2. 清表厚度:±30cm 3. 渣土外运:暂按8km [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	3784.67		
2	010101001001	挖棚腿基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:现场土、一二类 2. 挖土尺寸:φ40*60cm，直径×深度 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 障碍物清除	m3	42.2		
3	010101003001	棚腿基础土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯填密实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	18.9		
4	010502025001	灰土散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实 2. 面层厚度:20cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	579.04		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建96m×6m钢架大棚4座

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010501001001	棚腿基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 50mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.52		
6	010502001001	棚腿独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C25商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	19.78		
	A. 6	金属结构工程					
7	010607010001	棚头钢构件	[项目特征] 1. 构件名称: 棚头钢构 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0mm热镀锌矩形钢管 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	t	0.446		
8	010602001001	棚体拱架主梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 30*70*2.0mm热镀锌椭圆钢管 2. 屋架跨度及起拱高度: 拱高3.5m, 单栋棚拱架(含棚腿及嵌入基础长度)长12m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	8.364		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×6m钢架大棚4座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010607003001	大棚纵向拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：φ25*2.0mm热镀锌钢圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.302		
10	010607003002	大棚卷膜杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：φ25*2.0mm热镀锌钢圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.868		
11	010607010002	零星钢构件（双排钢拱架内短撑）	[项目特征] 1. 构件名称：棚头双排钢拱架内短撑 2. 钢材品种、规格：30*70*2.0mm热镀锌椭圆钢管 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	t	0.137		
		补充分部					
12	01B002	大棚简易双开门	[项目特征] 1. 材质：塑料阳光板或膜材 2. 门洞尺寸：1.5*1.8m [工作内容] 1. 门制作安装 2. 门五金安装	樘	4		
13	01B003	压膜槽	[项目特征] 1. 材质：成品Ω型卡膜槽（含卡簧） 2. 单棚4道+固定防虫网2道+棚头 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m	2490.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×6m钢架大棚4座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B004	大棚棚膜	[项目特征] 1. 材质:10丝P0大膜 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m2	4624.4		
15	01B005	压膜带	[项目特征] 1. 材质:增强尼龙带 2. 尺寸:3cm 宽 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m	1452		
16	01B006	大棚棚卡	[项目特征] 1. 材质:40*60mm 专用大棚固定棚卡 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	个	792		
17	01B007	手动卷膜器	[项目特征] 1. 材质:成品齿轮手摇式 2. 每棚2个	个	8		
18	01B008	大棚防虫网	[项目特征] 1. 成品防虫网1.5m 宽，每棚两侧通长 布设 2. 卡膜槽上下固定 [工作内容] 1. 采购、安装	m2	1152		
19	01B009	风口塑料膜卡	[项目特征] 1. 材质:黑塑料卡子 2. 规格:Φ25 3. 固定卷杆，0.5m /个 [工作内容] 1. 采购、安装	个	1536		
20	01B010	地牛	[项目特征] 1. 材质:标砖+钢绳 2. 规格:Φ30*500 mm 3. 3:7灰土回填夯实 [工作内容] 1. 采购、安装	个	264		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×6m钢架大棚4座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新建96m×6m钢架大棚4座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×10m钢架大棚1座 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土(石)方工程					
1	010103001002	平整场地、清表	[项目特征] 1. 土的类别:现场土 2. 清表厚度:±30cm 3. 渣土外运:暂按8km [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	946.17		
2	010101001001	挖棚腿基础土方	[项目特征] 1. 土的类别:现场土、一二类 2. 挖土尺寸: φ 40*60cm，直径×深度 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 障碍物清除	m3	10.55		
3	010101003001	棚腿基础土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:原土回填 2. 密实度:夯填密实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4.72		
4	010502025001	灰土散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:素土夯实 2. 面层厚度:20cm厚3: 7灰土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	150.36		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×10m钢架大棚1座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010501001001	棚腿基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 50mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.88		
6	010502001001	棚腿独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C25商砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.95		
	A. 6	金属结构工程					
7	010607010001	棚头钢构件	[项目特征] 1. 构件名称: 棚头钢构 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0mm热镀锌矩形钢管 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	t	0.174		
8	010602001001	棚体拱架主梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 30*70*2.0mm热镀锌椭圆钢管 2. 屋架跨度及起拱高度: 拱高3.8m, 单栋棚拱架（含棚腿及嵌入基础长度）长16m [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.788		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×10m钢架大棚1座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010607003001	大棚纵向拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：φ 25*2.0mm热镀锌钢圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.542		
10	010607003002	大棚卷膜杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：φ 25*2.0mm热镀锌钢圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.217		
11	010607010002	零星钢构件（双排钢拱架内短撑）	[项目特征] 1. 构件名称：棚头双排钢拱架内短撑 2. 钢材品种、规格：30*70*2.0mm热镀锌椭圆钢管 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	t	0.055		
		补充分部					
12	01B002	大棚简易双开门	[项目特征] 1. 材质：塑料阳光板或膜材 2. 门洞尺寸：2.0*2.0m [工作内容] 1. 门制作安装 2. 门五金安装	樘	1		
13	01B003	压膜槽	[项目特征] 1. 材质：成品Ω型卡膜槽（含卡簧） 2. 单棚7道+固定防虫网2道+棚头 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m	937		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×10m钢架大棚1座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B004	大棚棚膜	[项目特征] 1. 材质:10丝P0大膜 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m2	1534.2		
15	01B005	压膜带	[项目特征] 1. 材质:增强尼龙带 2. 尺寸:3cm 宽 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	m	374		
16	01B006	大棚棚卡	[项目特征] 1. 材质:40*60mm 专用大棚固定棚卡 [工作内容] 1. 采购、运输 2. 安装、固定	个	330		
17	01B007	手动卷膜器	[项目特征] 1. 材质:成品齿轮手摇式 2. 每棚2个	个	2		
18	01B008	大棚防虫网	[项目特征] 1. 成品防虫网1.5m 宽，每棚两侧通长 布设 2. 卡膜槽上下固定 [工作内容] 1. 采购、安装	m2	288		
19	01B009	风口塑料膜卡	[项目特征] 1. 材质:黑塑料卡子 2. 规格:Φ25 3. 固定卷杆，0.5m /个 [工作内容] 1. 采购、安装	个	384		
20	01B010	地牛	[项目特征] 1. 材质:标砖+钢绳 2. 规格:Φ30*500 mm 3. 3:7灰土回填夯实 [工作内容] 1. 采购、安装	个	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建96m×10m钢架大棚1座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新建96m×10m钢架大棚1座

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。