

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.5m 3. 基底处理方式: 原土夯实	m3	143.13		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 坑槽土方 2. 材料品种: 素土 3. 应分层夯实, 压实系数不小于0.94	m3	124.34		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20商砼	m3	3.15		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	11.83		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	2.75		
6	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级: C35微膨胀细石砼 浇灌密实, 包裹高度50mm 2. 填充部位: 柱脚	m3	0.11		
7	010505001001	垫层模板	1. 构建类型: 垫层 2. 模板形式: 复合模板	m2	8.4		
8	010505002001	基础模板	1. 构建类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	36.4		
9	010505004001	柱面模板	1. 构建类型: 基础短柱 2. 模板形式: 复合模板	m2	20.02		
10	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.664		
11	010506001002	箍筋 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.241		
12	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.554		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 6	金属结构工程					
13	010602001001	钢屋架	1. 构建类型: 钢屋架 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1. 0	t	1. 039		
14	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1. 0	t	1. 042		
15	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网: 高度1. 5 m 2. 内丝热镀锌钢丝 Φ3. 8mm, 外层绿色PE包塑	m2	43. 5		
16	010605003001	金属板坡屋面	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 8mm厚PC阳光板	m2	297. 91		
17	010606003001	钢墙架	1. 构建类型: 钢墙架 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1. 0	t	1. 004		
18	010607002001	钢支撑	1. 构建类型: 钢支撑 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1. 0	t	0. 123		
19	010607002002	钢系杆	1. 构建类型: 钢系杆 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1. 0	t	0. 613		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010607003001	钢檩条	1. 构建类型:钢檩条 2. 钢材品种、规格:镀锌 Q235B 3. 除锈:钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1. 0	t	1. 386		
21	010607009001	钢板天沟	1. 3厚镀锌钢板雨水槽:250*250	m	49. 52		
	A. 9	屋面及防水工程					
22	010902004001	屋面排水管	1. Φ110UPVC落水管	m	18. 4		
	A. 11	楼地面装饰工程					
23	011101002001	混凝土地面硬化	1. 150厚C25混凝土 2. 素土夯实(夯实系数93%, 环刀取样)	m2	65. 04		
		补充分部					
24	01B001	生物硝化塔	1. 3米生物硝化塔 2. 尺寸: Φ2. 5m×3m 3. 材质为:2. 0mm热浸镀锌波纹钢板, 配1. 0mm加厚PV 4. 仅设塔体, 不含填料、泵、电控 5. 含运输、现场吊装、安装调试 6. 暂定综合单价5500元/套	套	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006018	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN160 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	23.64		
2	031001006019	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	21.2		
3	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN160 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
4	031002009001	法兰	1. 材质:法兰片 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	副	2		
5	031002009002	法兰	1. 材质:法兰片 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	副	2		
6	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
		增氧系统					
7	031001006024	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:增氧管	m	18.09		
8	031001006025	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:增氧管	m	19.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m 3. 基底处理方式：原土夯实	m3	579.2		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：坑槽土方 2. 材料品种：素土 3. 密实度：夯填	m3	171.1		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401002002	阀门井 Φ800mm	1. 30厚树脂塑料井盖 2. 120厚红砖，水泥砂浆砌筑 3. C30钢筋混凝土，H=200MM，Φ14双层双向150 4. 素土夯实，压实度：>95%	座	4		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20商砼	m3	6.36		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30商砼	m3	24.75		
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级：C30商砼 2. 部位：鱼池底板	m3	39.41		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级：C30商砼	m3	4.33		
8	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级：C35微膨胀细石砼 浇灌密实，包裹高度50mm 2. 填充部位：柱脚	m3	0.18		
9	010505001001	垫层模板	1. 构建类型：垫层 2. 模板形式：复合模板	m2	14.96		
10	010505002001	基础模板	1. 构建类型：独立基础 2. 模板形式：复合模板	m2	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010505002002	基础模板	1. 构建类型: 鱼池底板 2. 模板形式: 复合模板	m2	23.31		
12	010505004001	柱面模板	1. 构建类型: 基础短柱 2. 模板形式: 复合模板	m2	31.46		
13	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 18	t	1.239		
14	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 18	t	6.9		
15	010506001002	箍筋 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.255		
16	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.871		
	A.6	金属结构工程					
17	010602001001	钢屋架	1. 构建类型: 钢屋架 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.542		
18	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	2.198		
19	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网: 高度1.5m 2. 内丝热镀锌钢丝 Φ3.8mm, 外层绿色PE包塑	m2	70.5		
20	010605003002	金属板坡屋面	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 8mm厚PC阳光板	m2	599.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010606003001	钢墙架	1. 构建类型: 钢墙架 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.444		
22	010607002001	钢系杆	1. 构建类型: 钢系杆 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.156		
23	010607002002	钢支撑	1. 构建类型: 钢支撑 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	0.123		
24	010607003001	钢檩条	1. 构建类型: 钢檩条 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	2.948		
25	010607009001	钢板天沟	1. 3厚镀锌钢板雨水槽: 250*250	m	79.52		
	A. 9	屋面及防水工程					
26	010902004001	屋面排水管	1. Φ 110UPVC落水管	m	36.8		
	A. 11	楼地面装饰工程					
27	011101002001	混凝土地面硬化	1. 150厚C25混凝土 2. 素土夯实(夯实系数93%, 环刀取样)	m ²	110.95		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006026	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	34.21		
2	031001006027	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	6.73		
3	031002001003	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN75	个	23		
		排水系统					
4	031001006022	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:污水	m	32.62		
5	031001006023	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN160 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:污水	m	27.12		
		增氧系统					
6	031001006024	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:增氧管	m	32.69		
7	031001006025	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:增氧管	m	109.49		
8	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:土方开挖、回填 2. 开挖深度、宽度:0.9*0.9 (深*宽)	m3	163.56		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 2#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.5m 3. 基底处理方式: 原土夯实	m3	1440.93		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 坑槽土方 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 夯填	m3	713.58		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401002002	阀门井 $\Phi 800\text{mm}$	1. 30厚树脂塑料井盖 2. 120厚红砖, 水泥砂浆砌筑 3. C30钢筋混凝土, H=200MM, $\Phi 14$ 双层双向150 4. 素土夯实, 压实度: >95%	座	20		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20商砼	m3	15.2		
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	61.56		
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级: C30商砼 2. 部位: 鱼池底板	m3	140.35		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	7.47		
8	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级: C35微膨胀细石砼 浇灌密实, 包裹高度50mm 2. 填充部位: 柱脚	m3	0.3		
9	010505001001	垫层模板	1. 构建类型: 垫层 2. 模板形式: 复合模板	m2	30.4		
10	010505002001	基础模板	1. 构建类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	136.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010505002002	基础模板	1. 构建类型: 鱼池底板 2. 模板形式: 复合模板	m2	87.54		
12	010505004001	柱面模板	1. 构建类型: 基础短柱 2. 模板形式: 复合模板	m2	54.34		
13	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	2.672		
14	010506001002	箍筋 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.44		
15	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 18	t	19.255		
16	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	1.505		
	A.6	金属结构工程					
17	010602001001	钢屋架	1. 构建类型: 钢屋架 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	3.733		
18	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	5.035		
19	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网: 高度1.5m 2. 内丝热镀锌钢丝 Φ3.8mm, 外层绿色PE包塑	m2	123		
20	010605003002	金属板坡屋面	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 8mm厚PC阳光板	m2	1413.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010606003001	钢墙架	1. 构建类型: 钢墙架 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	2.398		
22	010607002001	钢系杆	1. 构建类型: 钢系杆 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.831		
23	010607002002	钢支撑	1. 构建类型: 钢支撑 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	0.185		
24	010607003001	钢檩条	1. 构建类型: 钢檩条 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	6.436		
25	010607009001	钢板天沟	1. 3厚镀锌钢板雨水槽: 250*250	m	139.58		
	A.11	楼地面装饰工程					
26	011101002001	混凝土地面硬化	1. 150厚C25混凝土 2. 素土夯实(夯实系数93%, 环刀取样)	m2	139.52		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 3#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.5m 3. 基底处理方式: 原土夯实	m3	255.66		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 坑槽土方 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 夯填	m3	137.47		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401002002	污水池	1. 150mm厚成品超薄预制板 2. 200mm厚红砖, 内外墙及底板顶面采用20厚1:2水泥砂浆抹面 3. C30钢筋混凝土, H=200MM, ϕ 14双层双向150 4. 素土夯实, 压实度: >95%	座	1		
4	010401002003	沉淀池、过滤池、清水池	1. 240mm厚MU15页岩实心砖, M10水泥砂浆砌筑 2. 内外: 20厚1:2防水水泥砂浆抹面 3. 150厚C25素混凝土	座	1		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20商砼	m3	3.15		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	11.83		
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	2.75		
8	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级: C35微膨胀细石砼浇灌密实, 包裹高度50mm 2. 填充部位: 柱脚	m3	0.11		
9	010505001001	垫层模板	1. 构建类型: 垫层 2. 模板形式: 复合模板	m2	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010505002001	基础模板	1. 构建类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	36.4		
11	010505004001	柱面模板	1. 构建类型: 基础短柱 2. 模板形式: 复合模板	m2	20.02		
12	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.664		
13	010506001002	箍筋 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.241		
14	010506007001	钢丝网	1. 钢丝网: 高度1.5m 2. 内丝热镀锌钢丝 Φ3.8mm, 外层绿色PE包塑	m2	43.5		
15	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.554		
	A.6	金属结构工程					
16	010602001001	钢屋架	1. 构建类型: 钢屋架 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.039		
17	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.042		
18	010605003002	金属板坡屋面	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 8mm厚PC阳光板	m2	297.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010606003001	钢墙架	1. 构建类型: 钢墙架 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	0.949		
20	010607002001	钢系杆	1. 构建类型: 钢系杆 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	0.613		
21	010607002002	钢支撑	1. 构建类型: 钢支撑 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	0.123		
22	010607003001	钢檩条	1. 构建类型: 钢檩条 2. 钢材品种、规格: 镀锌 Q235B 3. 除锈: 钢结构应彻底除锈, 除锈等级为Sa1.0	t	1.386		
23	010607009001	钢板天沟	1. 3厚镀锌钢板雨水槽: 250*250	m	49.52		
	A.11	楼地面装饰工程					
24	011101002001	混凝土地面硬化	1. 150厚C25混凝土 2. 素土夯实(夯实系数93%, 环刀取样)	m2	65.04		
		补充分部					
25	01B001	清水池	1. 材质为: 1.5mm热浸镀锌波纹钢板, 配1.0mm加厚PVC刀刮布内胆 2. 高度1.0m 3. 暂定综合单价3000元/套	套	1		
26	01B002	竖流沉淀器	1. 竖流沉淀器 3. 暂定综合单价2800元/套	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

其他项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006026	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN250 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	9.01		
2	031001006030	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	4.44		
3	031001006029	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN160 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	12.06		
4	031001006028	塑料管	1. 材质:PVC管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	3.92		
		排水系统					
5	031001006021	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN250 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:污水	m	6.16		
6	031001006023	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN160 3. 连接形式:热熔连接 4. 介质:污水	m	13.55		
7	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN160	个	3		
8	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN250	个	1		
9	031002009001	法兰	1. 材质:法兰片 2. 规格、压力等级:DN160	副	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 4#养殖大棚 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产活动板房 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.5m 3. 基底处理方式：原土夯实	m3	6.05		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：坑槽土方 2. 材料品种：素土 3. 密实度：夯填	m3	4.84		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖，M7.5混合砂浆砌筑 2. 墙体厚度：240mm 3. 部位：±0.2m以下	m3	2.16		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30商砼	m3	1.25		
5	010502025001	散水	具体做法详参陕09J01-散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	27.84		
6	010502027001	坡道	具体做法详参陕09J01-坡4 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产活动板房 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010505002001	基础模板	1. 构建类型:独立基础 2. 模板形式:复合模板	m2	10		
8	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件	t	0.122		
	A. 6	金属结构工程					
9	010602001001	钢屋架	1. 构建类型:钢屋架 2. 钢材品种、规格:镀锌 Q235B 3. 除锈:钢结构应彻底除锈,除锈等级为Sa1.0	t	0.464		
10	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:钢结构应彻底除锈,除锈等级为Sa1.0	t	0.283		
11	010605002002	钢板墙板	1. 0.5mm彩钢板 2. 部位:±0.2m以上	m2	105.65		
12	010605003002	金属板坡屋面	1. 复合板夹芯材料种类、规格:8mm厚PC阳光板	m2	134.03		
13	010607003001	屋面钢檩条	1. 构建类型:屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:钢结构应彻底除锈,除锈等级为Sa1.0	t	0.766		
14	010607003002	墙面钢檩条	1. 构建类型:屋面钢檩条 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈:钢结构应彻底除锈,除锈等级为Sa1.0	t	0.677		
15	010607009001	钢板天沟	1. 彩板天沟:150*150, 厚1.5mm	m	42.4		
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产活动板房 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M2028 2000*2800 2. 框、扇材质、规格:成品钢制防盗门	m2	11.2		
17	010807001001	塑钢窗	1. 窗类型:中空玻璃 2. 开启方式:80型塑钢推拉窗 3. 开启扇内带窗纱	m2	19.44		
	A. 9	屋面及防水工程					
18	010902004001	屋面排水管	1. Φ 110UPVC落水管	m	17.28		
	A. 11	楼地面装饰工程					
19	011101002001	混凝土地面硬化	具体做法详参陕09J01-地3 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹, 表面撒1:1水泥砂子, 压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	88.23		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011201001001	外墙一般抹灰	具体做法详参陕09J01-外10 1. 6厚1:2水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	13.6		
21	011201001002	内墙一般抹灰	具体做法详参陕09J01-内32 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	8.82		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011403001001	外墙抹灰面油漆	1. 外墙乳胶漆	m2	13.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生产活动板房 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 生产活动板房 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生活活动板房 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AL-k 2. 规格:230*240*90 3. 底距地1.5m暗装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1		
2	030412001023	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC32	m	250		
3	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-10 3. 材质:铜芯	m	750		
4	030412001021	电气配管	1. 材质:PC管 2. 规格:PC20	m	61.13		
5	030412001022	电气配管	1. 材质:PC管 2. 规格:PC16	m	52.59		
6	030412003001	配线	1. 型号:BV2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	160.6		
7	030412003002	配线	1. 型号:BV4 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	184.81		
8	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:20W	套	16		
9	030413012003	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装形式:距地1.3米安装	套	2		
10	030413013001	插座	1. 名称:安全插座 2. 规格:安全型五孔插座 IP44 3. 安装形式:距地0.50米	套	8		
11	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别:土方开挖、回填	m3	112.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：生活活动板房 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 生活活动板房 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030412001021	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC20	m	333.86		
2	030412001022	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC25	m	177.12		
3	030412001023	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC50	m	100		
4	030409001008	电力电缆	1. 型号:YLV-4*25+1*16 2. 材质:铝芯 3. 敷设方式:管内穿线	m	100		
5	030409002001	电力电缆头	1. 规格:≤25 2. 材质、类型:铝芯	个	2		
6	030412003001	配线	1. 型号:BV2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	1011.42		
7	030412003002	配线	1. 型号:BV4 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	717.26		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006030	塑料管	1. 材质:HDPE给水 管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:热熔 连接 4. 介质:给水 5. 管道消毒冲洗	m	197.08		
2	031001006029	塑料管	1. 材质:HDPE给水 管 2. 规格:DN160 3. 介质:给水 4. 管道消毒冲洗	m	177.48		
3	031001006028	塑料管	1. 材质:HDPE给水 管 2. 规格:DN100 3. 介质:给水 4. 管道消毒冲洗	m	9.94		
		排水系统					
4	031001006021	塑料管	1. 材质:HDPE管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插 胶圈 4. 介质:污水	m	178.36		
5	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的种类:土方 开挖、回填 2. 开挖深度、宽度 :0.9*0.9（深*宽 ）	m3	280.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：设备部分

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。