

洋县公办养老机构（谢村区域敬老院消防设施） 提升改造项目工程量清单编制说明

一、编制范围：

依据“洋县公办养老机构（谢村区域敬老院消防设施）提升改造项目”施工设计图纸内所有工作内容，该工程改造内容主要为谢村敬老院 1#、2#、3#楼室内消防系统及室外配套消防工程全域改造。包含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、通风防烟系统、室外消防供水系统新建 180m³ 一体化消防泵站 1 座、100m 深抽水机井 1 眼，配套建设室外消防管网、消火栓、水泵接合器等设施。

二、编制依据：

1、依据“洋县公办养老机构（谢村区域敬老院消防设施）提升改造项目”最高限价评审报告。

2、依据“洋县公办养老机构（谢村区域敬老院消防设施）提升改造项目”设计图纸内所有工作内容及其他资料。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2 号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10 号；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》

5、《汉中建设工程造价信息(2026)》第一期信息价及市场询价计取；

6、软件采用广联达 GCCP7.0;

三、工期： 90 日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系电话：0916-8221800

2026 年 9 月

工程项目总造价表

项目名称：洋县公办养老机构（谢村区域敬老院消防设施）提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	洋县公办养老机构（谢村区域敬老院消防设施）提升改造项目						
1.1	谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程						
1.2	谢村区域敬老院（1#）-火灾自动报警工程						
1.3	谢村区域敬老院（1#）-应急照明工程						
1.4	谢村区域敬老院（1#）-通风防烟工程						
1.5	谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程						
1.6	谢村区域敬老院（2#）-火灾自动报警工程						
1.7	谢村区域敬老院（2#）-应急照明工程						
1.8	谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程						
1.9	谢村区域敬老院（3#）-应急照明工程						
1.10	谢村区域敬老院（3#）-通风防烟工程						
1.11	谢村区域敬老院（室外）-消防管道工程						
1.12	谢村区域敬老院（室外）-消防泵站工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县公办养老机构(谢村区域敬老院消防设施)提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防软管卷盘系统					
1	030901012001	轻便消防软管卷盘消防柜	1. 名称:轻便消防软管卷盘消防柜 2. 安装方式:给水口中心安装高度距地1.10m 3. 箱体尺寸:800x650x240mm见15S202-P49 4. 附件材质、规格:内径不小于 $\phi 19$ 的消防软管,其长度宜为30.0m 5. 2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	18		
2	030901002001	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.3		
3	030901002002	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	51.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901002003	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	11.19		
5	030901002004	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道,消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	29.8		
6	030901002005	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道,消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	18.35		
7	030901002006	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道,消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	12.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901002007	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.1		
9	030901002008	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道,消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	18.4		
10	030901004001	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN65	个	3		
11	030901004002	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN65	个	2		
12	030901017001	阀门	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 ARSX-0015	个	1		
13	030901017002	阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
14	030901017003	阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	6		
15	030901017004	阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901017005	阀门	1. 类型：铜芯截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	1		
		喷淋给水系统					
17	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：管道刷红色漆环，色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	0.5		
18	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：管道刷红色漆环，色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	104.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	50.47		
20	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	11.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	16.49		
22	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	30.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	23.4		
24	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	11.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	2.93		
26	030901004003	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65	个	3		
27	030901004004	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80	个	6		
28	030901004005	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	12		
29	030901004006	沟槽式管件	1. 名称:沟槽大小头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80	个	3		
30	030901004007	沟槽式管件	1. 名称:沟槽大小头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	4		
31	030901004008	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	3		
32	030901004009	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150	个	2		
33	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:K=80直立型标准响应喷头	个	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030901017006	阀门	1. 类型：自动排气阀（带截止阀） 2. 规格、压力等级：DN20 ARSX-0020	个	1		
35	030901010001	末端试水阀	1. 组装形式：末端试水阀 2. 规格：DN25	组	2		
36	030901010002	末端试水装置	1. 组装形式：末端试水装置 2. 规格：DN25	组	1		
37	030901017007	阀门	1. 类型：铜芯截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	3		
38	030901009001	减压孔板	1. 名称：减压孔板 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
39	030901007001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	3		
40	030901017008	阀门	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	3		
		废水排水系统					
41	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：UPVC排水管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：柔性承插连接或胶接	m	36.92		
		其他附属工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	030904001001	管道支架	1. 名称:室内管道支架及吊架 2. 支架形式:详见03S402图纸 3. 除锈、刷油、防腐设计要求:金属管道支架除锈后刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	245		
43	03B001	墙体开洞及套管安装	1. 名称:墙体开洞及套管 2. 规格:因本次消防管道属于改造项目,墙体开洞及套管暂按2000元/项计入	项	1		
		系统调试					
44	030911008001	水灭火管道系统调试	1. 名称:水灭火管道系统调试费 2. 部位:谢村敬老院(1#)	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1					50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905016001	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 型号:带图形显示器 3. 安装方式:距地1.5m明装	台	1		
2	030909001001	电气火灾监控系统主机	1. 名称:电气火灾监控系统主机 2. 安装方式:壁挂	台	1		
3	030909001002	消防设备电源监控系统主机	1. 名称:消防设备电源监控系统主机 2. 安装方式:壁挂	台	1		
4	030905018001	图形显示装置	1. 型号、规格:液位显示器	台	1		
5	030905011001	火灾自动报警系统模块箱	1. 名称:火灾自动报警系统模块箱 2. 安装方式:距地2.3m明装	台	1		
6	030909002001	剩余电流式电气火灾监控探测器	1. 名称:剩余电流式电气火灾监控探测器	个	1		
7	030910002001	消防设备电源监控系统传感器	1. 名称:消防设备电源监控系统传感器	个	1		
8	030905010001	输入模块	1. 名称:输入模块	个	18		
9	030905007001	火灾报警电话	1. 名称:火灾报警电话 2. 安装方式:距地1.5m明装	部	1		
10	030905001001	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶	个	26		
11	030905006001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号、规格:具有语音提示功能及语音同步器, ≥60dB 3. 安装方式:距地1.5m明装	个	2		
12	030905009001	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:5W 3. 安装方式:距地2.2m壁装	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 谢村区域敬老院(1#)-火灾自动报警工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030905004001	手动火灾报警按钮(带消防电话插座)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2. 安装方式:距地1.5m明装	个	2		
14	030905004002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	15		
15	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设	m	60.45		
16	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:埋地敷设	m	84.77		
17	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地敷设	m	178.82		
18	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	364.67		
19	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	76.92		
20	030412003001	配线	1. 名称:电气配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:ZN-BV-1.5mm2	m	121.41		
21	030412003002	配线	1. 名称:电气配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:ZRN-BV-2.5mm2	m	221.94		
22	030412003003	配线	1. 名称:电气配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:ZRN-RVS-2*1.5mm2	m	833.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 谢村区域敬老院 (1#)-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 谢村区域敬老院 (1#)-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:01APEx01 2. 型号:消防控制室消防配电箱 3. 规格:600*600*200 4. 安装方式:明装,下沿距地1.5米	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:PD01 2. 型号:A型集中控制型应急照明配电箱 3. 规格:600*500*140 4. 安装方式:壁挂式明装	台	1		
3	030907001001	应急照明控制器	1. 名称:应急照明集中控制器 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1		
4	030413001001	简式荧光灯	1. 名称:简式荧光灯 2. 型号:2xLED28W 不小于180min 3. 安装形式:距地2.5m 链吊安装	套	1		
5	030907004001	挂壁安全出口标志灯	1. 名称:挂壁安全出口标志灯 2. 型号:LED 3W (带蓄电池时不小于90min) 3. 安装形式:挂壁安装	套	1		
6	030907004002	挂壁疏散方向标志灯	1. 名称:挂壁疏散方向标志灯 2. 型号:LED 3W (带蓄电池时不小于90min) 3. 安装形式:距地0.5m挂壁	套	6		
7	030907004003	吊装疏散方向标志灯	1. 名称:吊装疏散方向标志灯 2. 型号:LED 3W (带蓄电池时不小于90min) 3. 安装形式:距地2.2m吊装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030907004004	专用消防应急照明灯	1. 名称:专用消防应急照明灯 2. 型号:LED 5W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地2.4m挂壁	套	42		
9	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装形式:距地1.3m暗装	套	1		
10	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地敷设	m	42.38		
11	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	349.71		
12	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	89.56		
13	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	52.18		
14	030412003001	配线	1. 名称:电气配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:ZRN-BV-2.5mm ²	m	289.69		
15	030412003002	配线	1. 名称:电气配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	167.03		
16	030412003003	配线	1. 名称:电气配管 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号规格:ZRN-RVS-2*1.5mm ²	m	51.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003004	配线	1. 名称: 电气配管 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: ZRN-RVS-2*2. 5mm2	m	349. 11		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-通风防烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-通风防烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（1#）-通风防
烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防软管卷盘系统					
1	030901012001	轻便消防软管卷盘消防柜	1. 名称:轻便消防软管卷盘消防柜 2. 安装方式:给水口中心安装高度距地1.10m 3. 箱体尺寸:800x650x240mm见15S202-P49 4. 附件材质、规格:内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m 5. 2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	7		
2	030901002001	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.3		
3	030901002002	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901002003	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	1.92		
5	030901002004	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道,消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	14.54		
6	030901002005	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道,消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	5.92		
7	030901002006	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	3.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901002007	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道，消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	10.16		
9	030901017001	阀门	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN15 ARSX-0015	个	1		
10	030901017002	阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
11	030901017003	阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3		
12	030901017004	阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1		
		喷淋给水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	0.5		
14	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	92.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	59.55		
16	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	17.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	2.44		
18	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	21.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	3.33		
20	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	11.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环，色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识，喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	8.27		
22	030901001010	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环，色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	3.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030901001011	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	27.76		
24	030901004001	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80	个	4		
25	030901004002	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	7		
26	030901004003	沟槽式管件	1. 名称:沟槽大小头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80	个	5		
27	030901004004	沟槽式管件	1. 名称:沟槽大小头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	5		
28	030901004005	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	1		
29	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:K=80直立型标准响应喷头	个	44		
30	030901017005	阀门	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 ARSX-0020	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030901010001	末端试水阀	1. 组装形式：末端试水阀 2. 规格：DN25	组	1		
32	030901010002	末端试水装置	1. 组装形式：末端试水装置 2. 规格：DN25	组	1		
33	030901017006	阀门	1. 类型：铜芯截止阀 2. 规格、压力等级：DN50	个	2		
34	030901009001	减压孔板	1. 名称：减压孔板 2. 材质、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
35	030901007001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
36	030901017007	阀门	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
		废水排水系统					
37	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质：UPVC排水管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：柔性承插连接或胶接	m	29.16		
		其他附属工程					
38	030904001001	管道支架	1. 名称：室内管道支架及吊架 2. 支架形式：详见03S402图纸 3. 除锈、刷油、防腐设计要求：金属管道支架除锈后刷防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道	kg	315		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	03B001	墙体开洞及套管安装	1. 名称:墙体开洞及套管 2. 规格:因本次消防管道属于改造项目, 墙体开洞及套管暂按1500元/项计入	项	1		
		系统调试					
40	030911008001	水灭火管道系统调试	1. 名称:水灭火管道系统调试费 2. 部位:谢村敬老院（2#）	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905011001	火灾自动报警系统分线箱	1. 名称:火灾自动报警系统分线箱 2. 安装方式:距地1.5m明装	台	1		
2	030905010001	输入模块	1. 名称:输入模块	个	8		
3	030905001001	感烟火灾探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶	个	2		
4	030905001002	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 安装方式:吸顶	个	20		
5	030905006001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号、规格:具有语音提示功能及语音同步器, ≥60dB 3. 安装方式:距地1.5m明装	个	1		
6	030905009001	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:5W 3. 安装方式:距地2.2m壁装	个	19		
7	030905004001	手动火灾报警按钮(带消防电话插座)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2. 安装方式:距地1.5m明装	个	1		
8	030905004002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	6		
9	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配	m	18.52		
10	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	258.21		
11	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	13.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 谢村区域敬老院 (2#)-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003001	配线	1. 名称：电气配管 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号规格：ZRN-RVS-2*1.5mm ²	m	307.32		
13	030412003002	配线	1. 名称：电气配管 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号规格：ZRN-RVS-4*1.5mm ²	m	22.92		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 谢村区域敬老院 (2#)-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-火灾自动报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:PD01 2. 型号:A型集中控制型应急照明配电箱 3. 规格:600*500*140 4. 安装方式:壁挂式明装	台	1		
2	030907004001	挂壁安全出口标志灯	1. 名称:挂壁安全出口标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:挂壁安装	套	4		
3	030907004002	挂壁疏散方向标志灯	1. 名称:挂壁疏散方向标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地0.5m挂壁	套	6		
4	030907004003	吊装疏散方向标志灯	1. 名称:吊装疏散方向标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地2.2m吊装	套	1		
5	030907004004	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地0.5m挂壁	套	2		
6	030907004005	专用消防应急照明灯	1. 名称:专用消防应急照明灯 2. 型号:LED 5W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地2.4m挂壁	套	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 埋地敷设	m	5.14		
8	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 明配	m	273.35		
9	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 明配	m	3.67		
10	030412003001	配线	1. 名称: 电气配管 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: WDZN-BYJ-4mm2	m	14.3		
11	030412003002	配线	1. 名称: 电气配管 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: ZRN-RVS-2*1.5mm2	m	6.24		
12	030412003003	配线	1. 名称: 电气配管 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号规格: ZRN-RVS-2*2.5mm2	m	276.65		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（2#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防软管卷盘系统					
1	030901012001	轻便消防软管卷盘消防柜	1. 名称:轻便消防软管卷盘消防柜 2. 安装方式:给水口中心安装高度距地1.10m 3. 箱体尺寸:800x650x240mm见15S202-P49 4. 附件材质、规格:内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m 5. 2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	4		
2	030901002001	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.3		
3	030901002002	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	11.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901002003	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	0.95		
5	030901002004	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道，消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	10.29		
6	030901002005	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.39		
7	030901002006	消防卷盘给水管道	1. 安装部位:消防卷盘给水管道 2. 材质:衬塑钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:刷银粉漆二道，消防卷盘给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	3.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901017001	阀门	1. 类型：自动排气阀（带截止阀） 2. 规格、压力等级：DN15 ARSX-0015	个	1		
9	030901017002	阀门	1. 类型：铜芯截止阀 2. 规格、压力等级：DN32	个	2		
		喷淋给水系统					
10	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：管道刷红色漆环，色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	0.5		
11	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：管道刷红色漆环，色环间距均为4m，环圈宽度不小于20mm，且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	47.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	16.8		
13	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	6.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	6.8		
15	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	6.8		
17	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	4.39		
19	030901001010	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:管道刷红色漆环,色环间距均为4m,环圈宽度不小于20mm,且在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。并注明管道名称和水流方向标识,喷淋给水管电伴热。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	8		
20	030901004001	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65	个	4		
21	030901004002	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	2		
22	030901004003	沟槽式管件	1. 名称:沟槽大小头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030901004004	沟槽式管件	1. 名称:沟槽大小头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	1		
24	030901004005	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65	个	4		
25	030901004006	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	个	1		
26	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:K=80直立型标准响应喷头	个	16		
27	030901017003	阀门	1. 类型:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 ARSX-0020	个	1		
28	030901010001	末端试水阀	1. 组装形式:末端试水阀 2. 规格:DN25	组	1		
29	030901010002	末端试水装置	1. 组装形式:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	1		
30	030901017004	阀门	1. 类型:铜芯截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2		
31	030901009001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
32	030901007001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
33	030901017005	阀门	1. 名称:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
		废水排水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC排水管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:柔性承插连接或胶接	m	29.03		
		其他附属工程					
35	030904001001	管道支架	1. 名称:室内管道支架及吊架 2. 支架形式:详见03S402图纸 3. 除锈、刷油、防腐设计要求:金属管道支架除锈后刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道	kg	170		
36	03B001	墙体开洞及套管安装	1. 名称:墙体开洞及套管 2. 规格:因本次消防管道属于改造项目,墙体开洞及套管暂按1000元/项计入	项	1		
		系统调试					
37	030911008001	水灭火管道系统调试	1. 名称:水灭火管道系统调试费 2. 部位:谢村敬老院(3#)	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-消防喷淋工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:PD01 2. 型号:A型集中控制型应急照明配电箱 3. 规格:300*200*140 4. 安装方式:壁挂式明装	台	1		
2	030907004001	挂壁安全出口标志灯	1. 名称:挂壁安全出口标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:挂壁安装	套	1		
3	030907004002	挂壁疏散方向标志灯	1. 名称:挂壁疏散方向标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地0.5m挂壁	套	2		
4	030907004003	吊装疏散方向标志灯	1. 名称:吊装疏散方向标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地2.2m吊装	套	1		
5	030907004004	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED 3W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地0.5m挂壁	套	1		
6	030907004005	专用消防应急照明灯	1. 名称:专用消防应急照明灯 2. 型号:LED 5W（带蓄电池时不小于90min） 3. 安装形式:距地2.4m挂壁	套	16		
7	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 4. 配置形式:明配	m	116.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-通风防烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-通风防烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（3#）-通风防
烟工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	010102003001	挖管沟土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖方式: 机械开挖及回填	m3	172.25		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 管沟回填 2. 材料品种: 综合土	m3	172.25		
		室外消火栓工程					
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位: 消火栓给水管道 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求: 做法见“验收规范”表 9.2.6, 在管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青一道, 玻璃布一层, 冷底子油一道, 石油沥青一道, 总厚度不大于6mm。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	85.67		
4	030901013001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: SSF100/65	套	2		
5	030901004001	沟槽式管件	1. 名称: 沟槽弯头 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100	个	5		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 名称: 沟槽三通 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100	个	2		
		室外喷淋工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:喷淋给水管道 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:做法见“验收规范”表9.2.6,在管外壁刷冷底子油一道,石油沥青一道,玻璃布一层,冷底子油一道,石油沥青一道,总厚度不大于6mm。 6. 压力试验及冲洗符合设计要求	m	161.37		
8	030901014001	消防水泵接合器	1. 名称:室外喷淋水泵接合器 2. 型号、规格:SQS150	套	2		
9	030901004003	沟槽式管件	1. 名称:沟槽弯头 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150	个	10		
10	030901004004	沟槽式管件	1. 名称:沟槽三通 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150	个	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防
管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防泵站工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040602053001	一体化消防泵站	1. 名称:一体化消防泵站（13000*12000*3000mm） 2. 规格:有效容积:180m3、有效面积:101m2、有效水深:1.8m 3. 包含基础、水电管线、附件及系统调试等安装 4. 备注:综合单价暂按480000元/座计入	座	1		
2	03B001	新建抽水机井	1. 名称:新建抽水机井（水电管线、附件及系统调试等安装） 2. 规格:机井成孔口径70CM, 井壁管采用外径50CM水泥管 3. 深度=100m（可以根据现场实际出水条件及地质情况调整钻孔深度） 4. 备注:综合单价暂按1200元/m计入	m	100		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防泵站工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：谢村区域敬老院（室外）-消防
泵站工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。