工程名称：袁家庄街道王家湾村人居环境整治项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 10 日

招 标 人：佛坪县袁家庄街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：肖炳义（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：袁家庄街道王家湾村人居环境整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	王家湾						
1.1	市政工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:王家湾　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外工程					
1	040101005001	水渠清淤	1.机械配合人工清淤 2.外运距离：3km	m3	115.61		
2	040203007002	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C25， 2.180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝、薄膜养护 3.素土夯实 4.厚度:18cm	m2	1770.4		
3	040205013001	不锈钢仿竹护栏	1.类型:不锈钢 2.高度：600mm 3.规格型号：Φ19不锈钢仿竹斜撑壁厚0.35mm，Φ25不锈钢仿竹横梁壁厚0.4mm，Φ51不锈钢仿竹立柱壁厚0.5mm间距2.05m 4.护栏暂定综合单价：70元/m	m	274.4		
4	040305003001	毛石挡土墙	1.材料品种、规格:毛石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ150 4.滤水层要求:土工布滤水层 5.沉降缝要求:沥青木丝板 6.100厚C15混凝土垫层 7.150厚碎石垫层	m3	326.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040305002001	干砌块料	1.材料品种、规格:干砌毛石挡墙 2.150mm厚C15混凝土垫层 3.100mm厚碎石垫层	m3	22.75		
6	040303002001	排洪沟底硬化	1.混凝土强度等级:C30 2.沟底宽度200mm 3.商砼	m3	26.59		
7	040205013002	铁艺护栏	1.规格、型号:30*30*2mm矩形竖管、竖管间距130mm，60*40*3mm矩管扶手，矩管刷白色金属漆 2.高度:1100mm	m	101.8		
8	040202008001	砂砾石铺装地面	1.石料规格:50厚Φ10-12灰色砾石散铺 2.厚度:5cm	m2	93.25		
9	04B002	塑木平台	1.100*1000*40厚塑木留缝5 2.M8自攻丝固定L*50*50厚樟子松防腐木龙骨50*50*10厚龙骨垫片 3.100厚C15混凝土 4.150厚碎石垫层	m2	56.59		
10	050103015002	铺种草皮	1.铺种方式:散播 2.养护期：1年	m2	419.18		
11	050102008001	绿化	1.种类:花卉 2.株高/冠径:10cm 3.单位面积株数:花卉 6~12株/平方米	m2	164.57		
		照明工程					
12	030413001001	LED双色温投光灯	1.名称:LED双色温投光灯 2.型号:2200K/3300K/48W	套	230		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409001001	电线	1.名称:铜芯电线 2.规格:BV-4mm²	m	1390		
14	030412003001	电线	1.名称:铜芯电线 2.规格:RVV2*1.5 mm2	m	1340		
15	030412003002	电线	1.名称:铜芯电线 2.规格:RVV2*2.5 mm2	m	130		
16	030412001001	配管	1.材质:PE 2.规格:外径 25mm 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	530		
17	030412004001	防雨配电箱	1.名称:防雨配电箱 2.规格:600*500mm	个	4		
18	030413012001	开关、按钮	1.名称:防水开关 2.规格:24V/100W	套	61		
		喷水池					
19	04B001	喷水池	1.规格型号:水幕发生器DN100、整流稳压箱一台、喷泉专用泵50-65-15KM、水幕投影仪18000流明、联想专用控制电脑一台、控制柜一台、配置相关电缆线 2.暂定综合单价：186000元/套	项	1		
		农产品加工便民作坊					
20	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:箱形钢柱 2.钢材品种、规格:100*100*5mm Q355B	t	0.738		
21	010604001001	钢梁	1.柱类型:箱形钢梁 2.钢材品种、规格:40*80*5mm Q355B	t	1.069		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010607003001	钢檩条	1.柱类型:箱形钢檩条 2.钢材品种、规格:40*60*4mm Q355B	t	0.315		
23	010605003001	钢屋面板	1.夹心彩钢压型板	m2	146.87		
24	010605002001	钢板墙板	1.夹心彩钢压型板	m2	115.27		
25	010502025001	散水	1.垫层材料种类、厚度:混凝土垫层、厚度100mm 2.混凝土种类:现拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20	m2	25.2		
26	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:陶瓷砖、800mm×800mm	m2	108.72		
27	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:2000*1500 2.窗类型:金属组合窗	m2	24		
28	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:900*2400 2.窗类型:金属组合窗	m2	4.32		
29	010802001002	金属(塑钢)门	1.窗洞口尺寸:1600*2100 2.窗类型:塑钢门	m2	3.36		
30	010802001003	金属(塑钢)门	1.窗洞口尺寸:900*2100 2.窗类型:塑钢门	m2	3.78		
		农产品加工便民作坊改造					
31	01B001	清表	1.原厂地农作物，大棚，临时建筑拆除。	m2	150		
32	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:一、二类土 2.土方外运暂定5km	m3	40		
33	010201001001	换填垫层	1.砂夹石回填	m3	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011601002001	场地硬化	1.混凝土强度等级:C15现拌砼 2.厚度:150mm	m2	100		
35	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30镀锌钢管焊支架 2.9mm厚阻燃板基层 3.面板材料品种、规格:长城板吊顶	m2	42		
36	011402003001	金属面油漆	1.屋顶刷漆	m2	146.32		
37	011501003001	吧台	1.实木多层定制柜体，石英石台面 2.尺寸：2400*600mm	m2	1.44		
38	011501003002	矮柜	1.实木多层定制柜体，柜门 2.暂定综合单价：650元/m2 3.尺寸：12800*800mm	m2	10.24		
39	011501003003	装饰台	1.实木多层定制柜体，石英石台面 2.尺寸：4140*600mm	m2	2.48		
40	011501002001	装饰架	1.榆木博带灯古架 2.尺寸：2000*450mm	m2	0.9		
41	01B003	操作台	1.50*100镀锌管焊接支架，不锈钢台面 2.暂定综合单价：300元/m2	m2	8.69		
42	011507001001	平面、箱式招牌	1.18厚木工板基层 2.招牌灯箱布面层	m2	4		
43	011507001002	平面、箱式招牌	1.招牌饰面板（泰柚）	m2	60		
44	011508001001	美术字	1.立体铁皮字	个	4		
45	011508001002	美术字	1.顿顿鲜立体灯箱	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	01B004	一体豆腐机	1.一体化豆腐制作机 2.暂定综合单价：7800元/套	套	1		
47	01B005	八仙桌	1.1.2米实木八仙桌，含凳子 2.暂定综合单价：3000元/套	套	2		
48	01B006	石磨	1.40cm直径石磨，含底座 2.暂定综合单价：300元/个	个	4		
49	01B007	石磨	1.30cm直径石磨，含底座 2.暂定综合单价：200元/个	个	4		
50	01B008	豆腐过滤架	1.实木过滤架，含滤布 2.暂定综合单价：100元/个	个	3		
51	030413002001	轨道灯	1.名称:筒灯	套	35		
52	030413002002	装饰灯	1.名称:灯带	m	100		
53	030405015001	风扇	1.名称:吊扇	台	4		
54	030405016001	其他电器	1.名称:换气扇	台	2		
55	030405016002	其他电器	1.抽油烟机 2.暂定综合单价：2100元/套	台	1		
56	031006008001	燃气灶具	1.双火灶，煤气罐，管道阀门安装。 2.暂定综合单价：1000元/台	台	1		
57	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单极开关 [工作内容] 1.安装	套	3		
58	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双极开关 [工作内容] 1.安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:单相五孔插座 [工作内容] 1.安装	套	18		
60	030412003003	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:BV-2.5	m	381		
61	030412003004	配线	[项目特征] 1.配线形式:管内配线 2.型号:BV-4	m	305		
62	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:塑料管 2.规格:PC20	m	217		
63	04B004	厨房排水沟	1.304不锈钢盖板，内贴白色瓷砖 2.规格:300*300mm	m	8		
64	011207001001	轻质隔墙	1.50*80镀锌方管龙骨 2.阻燃板基层 3.长城板面层	m2	26.46		
		产业配套附属用房改造					
65	01B009	楼梯拆除	1.原楼梯拆除 2.暂定综合单价：1000元/项	项	1		
66	01B012	更换玻璃	1.双层夹胶玻璃更换	m2	7		
67	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:2600*2720 2.门类型:金属推拉门	m2	7.1		
68	011104002001	竹、木(复合)地板	1.塑木平台	m2	36		
69	01B010	产业配套附属用房外平台	1.产业配套附属用房外平台 2.暂定综合单价：2000元/项	项	1		
70	011205001001	墙、柱面装饰板	1.不锈钢镜子 部位：产业配套附属用房，机房胶装	m2	49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	01B015	塑木长椅	1.镀锌管焊底座塑木板铺装	m2	34		
72	050103015001	铺种草皮	1.百慕大草皮 2.养护期1年	m2	40		
73	01B011	荷塘防水补漏	1.房顶拆除更换SBS防水 2.暂定综合单价：3000元/项	项	1		
74	01B014	不锈钢镜子挡板	1.打铁花挡板	项	2		
75	011403001001	抹灰面油漆	1.乳胶漆两遍 部位：桂香园	m2	386		
76	011403001002	抹灰面油漆	1.乳胶漆两遍 部位：围墙	m2	126		
77	011403001003	抹灰面油漆	1.乳胶漆两遍 部位：垃圾中转站	m2	317		
78	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰 部位：围墙	m2	126		
79	01B013	楼梯焊接	1.楼梯栏杆焊接刷漆 2.暂定综合单价：2000元/项	项	1		
80	011501003004	装饰台	1.防腐木吧台制作	m	15		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。