

工程名称 2026年南指挥镇南指挥村粮食种植仓储项目

工程量清单

编制人:

樊晓霞

B11216100003782

陕西方得项目管理有限公司

有效期至:2029年07月15日

(注册造价工程师
签字及盖章)

审核人:

贺原

B14226100009164

陕西方得项目管理有限公司

有效期至:2026年11月07日

(一级注册造价工程师
签字及盖章)

编(审)单位:

(盖章)

法定代表人或其授
权人:

李建平

6101036184857

(签字或盖章)

编制时间:

2026年10月12日

招标人:

(盖章)

法定代表人或其授
权人:

闫建峰

6101030030553

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称： 2026年南指挥镇南指挥村粮食种植仓储项目 专业/标段：

第2页 共38页

序号	项目名称	金额（元）
GC	2026年南指挥镇南指挥村粮食种植仓储项目	
DX001	2026年南指挥镇南指挥村粮食种植仓储项目	
DW001	建筑工程	
DW002	电气工程	
DW003	给排水工程	
DW007	设备购置安装	
	合计	
合 计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】

第3页 共38页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	【项目特征】 1. 土的类别:一、二类土 【工作内容】 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	626.3		
2	010102001001	挖一般土方	【项目特征】 1. 土的类别:一、二类土≤4m 2. 开挖深度:2.3米 【工作内容】 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探	m3	48.64		
3	010103002001	余方弃置	【项目特征】 1. 土石类别:一、二类土 2. 运距自行考虑 【工作内容】 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	13.64		
4	010201001001	换填垫层	【项目特征】 1. 换填材料种类及配比:3:7灰土 【工作内容】 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	13.64		
5	010102009001	回填方	【项目特征】 1. 材料品种:原状土 【工作内容】 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	36.2		
6	010401004001	空心砖墙	【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:±0.000以上墙体采用MU3.5级非承重空心砖（容重不大于12KN/m³），M5.0混合砂浆砌筑。 【工作内容】 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.9		
8	010502001001	独立基础	【项目特征】 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.5		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.56		
10	010505001001	垫层模板	【工作内容】 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.6		
11	010505002001	基础模板	【工作内容】 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	38		
12	010505004001	柱面模板	【工作内容】 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502027001	水泥面层锯齿坡道	【项目特征】 做法参：陕09J01室外-5页坡3 1、30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60宽6深锯齿（齿朝上坡）； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、100厚C15混凝土垫层； 【工作内容】 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	24.3		
14	010502025001	散水	【项目特征】 做法参见：陕09J01室外-8页散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光； 2. 50厚3：7灰土垫层，宽出面层300； 3. 素土夯实向外坡4%。 4、素土夯实（坡度详平面）。 【工作内容】 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	90.77		
15	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1. 钢筋种类、规格：综合钢筋 【工作内容】 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010603001001	实腹钢柱	【项目特征】 1. 钢材品种、规格： @180X6 2. Q345B 3. 其余详见设计图纸 【工作内容】 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.835		
17	010604001001	钢梁	【项目特征】 1. 钢材品种、规格： @180X6 2. Q345B 3. 其余详见设计图纸 【工作内容】 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.545		
18	010606003001	钢墙架	【项目特征】 1. 其余详见设计图纸 【工作内容】 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.316		
19	010602001001	钢屋架	【项目特征】 1. 其余详见设计图纸 【工作内容】 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.292		
20	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1. 其余详见设计图纸 【工作内容】 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	3.377		
21	010607010001	零星钢构件		t	0.121		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010608002001	高强螺栓	【项目特征】 1. 螺栓种类、规格：M24 【工作内容】 1. 安装 2. 补刷油漆	套	76		
23	010802001001	钢制卷帘门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸：5000*4500 2. 门类型：JLM5045 【工作内容】 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	45		
24	010803001001	钢制外门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸：1500*2400 【工作内容】 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	7.2		
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	【项目特征】 1. 窗类型：金属组合窗 【工作内容】 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	38.88		
26	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	【项目特征】 1. 构件部位：檐沟做法（余同）陕09J02-124-2 【工作内容】 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	54		
27	010902004001	屋面排水管	【项目特征】 1. 排水管道品种、规格：uPVC DN100 2. 雨水斗6个 3. 溢流口4个 【工作内容】 1. 排水管及配件安装、固定	m	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程
专业】

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011001001001	双层压型金属板复合保温屋面	【项目特征】 做法参见：陕09J01屋19-页坡屋Ⅱ9 1、1.0厚金属压型钢板 2、钢檩条 【工作内容】 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压、粘贴、喷涂 4.铺、刷（喷）防护材料	m ²	530		
29	011101002001	细石混凝土固化剂地面（A级）	【项目特征】 1、100厚C20细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随打随抹平，表面涂密封固化剂； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、60厚C20混凝土垫层； 4、50厚3：7灰土 5、素土夯实，夯实系数不小于0.94。 【工作内容】 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m ²	480		
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	【项目特征】 1.踢脚线高度：150mm 【工作内容】 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	89.4		
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1.基层类型、部位：做法参见：陕09J01室内-71页内1 【工作内容】 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m ²	27.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程专业】

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	【项目特征】 1. 装饰抹灰类型: 外墙面 2. 基层类型、部位: 1、8厚1:2.5水泥砂浆抹面 【工作内容】 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	27.07		
33	011205005001	单层压型钢板	【项目特征】 1、0.5厚压型金属板 【工作内容】 1. 清理基层 2. 刷界面剂 3. 龙骨安装	m2	423.05		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰
工程专业】 第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

专业工程暂估价明细表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程专业

第13页 共38页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
F1.2.1	专业工程暂估价	0	0.00	0					
本页小计		0	0.00	0					
合计		0	0.00	0					

发包人提供材料一览表

工程名称： 建筑工程				专业/标段 【房屋建筑与装饰 ： 工程专业】		第14页 共38页	
序号	名称	规格、型号	单位	数量	动态调整价	动态调整合价	备注
	合计					0	

材料暂估单价及调整表

工程名称： 建筑工程

专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】

第15页 共38页

序号	材料名称	规格、 型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
	合计										

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；

2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 电气工程

专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】

第16页 共38页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称:AL1 2. 规格:(宽*高*深) 500X400X120 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	【项目特征】 1. 规格:PC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线	m	140		
3	030412003001	配线	【项目特征】 1. 配线形式:BV-2.5 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	420		
4	030412001002	配管	【项目特征】 1. 材质:JDG20 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线	m	132		
5	030412003002	配线	【项目特征】 1. 配线形式:BV-4 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	396		
6	030412001003	配管	【项目特征】 1. 规格:SC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线	m	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412003003	配线	【项目特征】 1. 配线形式:ZR-BV-4 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	90		
8	030412003004	配线	【项目特征】 1. 配线形式:ZR-BV-2.5 【工作内容】 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	270		
9	030405001001	低压电气开关	【项目特征】 1. 名称:单联单控开关 【工作内容】 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	个	2		
10	030405001002	低压电气开关	【项目特征】 1. 名称:暗装单相二三极带安全门插座 【工作内容】 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	个	4		
11	030413005001	工厂灯	【项目特征】 1. 规格:100wled灯 【工作内容】 1. 安装	套	16		
12	030413012001	安全出口指示灯	【项目特征】 1. 名称:安全出口指示灯 【工作内容】 1. 安装	套	4		
13	030413012002	应急灯(带电池)	【项目特征】 1. 名称:应急灯(带电池) 【工作内容】 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: **【电气设备与线缆安装工程】**

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413012003	单方向疏散指示灯	【项目特征】 1. 名称:单方向疏散指示灯 【工作内容】 1. 安装	套	6		
15	030413012004	双方向疏散指示灯	【项目特征】 1. 名称:双方向疏散指示灯 【工作内容】 1. 安装	套	2		
16	030701003001	通风机	【项目特征】 1. 名称:壁式轴流风机TP-04带防雨百叶,设防护网,单相90W 【工作内容】 1. 安装	台	4		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段： 【电气设备与线缆
安装工程】

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

专业工程暂估价明细表

工程名称： 电气工程

专业/标段： 电气设备与线缆安装工程

第22页 共38页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
F1.2.1	专业工程暂估价	0	0.00	0					
本页小计		0	0.00	0					
合计		0	0.00	0					

发包人提供材料一览表

工程名称： 电气工程				专业/标段 【电气设备与线缆 ： 安装工程】		第23页 共38页	
序号	名称	规格、型号	单位	数量	动态调整价	动态调整合价	备注
	合计					0	

材料暂估单价及调整表

工程名称： 电气工程

专业/标段： 【电气设备与线缆安装工程】

第24页 共38页

序号	材料名称	规格、 型号	单位	暂估			确认			调整金额（ 元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
	合计										

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；

2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 给排水工程

专业/标段： 【给排水、采暖、燃气安
装工程】

第25页 共38页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ (综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ (综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ (综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ 计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ 计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ 计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ 计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ (综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ (发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ (发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、燃气 安装工程】

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水工作					
1	031001006001	塑料管	【项目特征】 1. 材质:生活给水及轻便消防水龙管采用钢塑复合管(执行标准CJ/T183-2003),丝扣、沟槽式卡箍连接 2. 规格:dn40 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 地面划线标示	m	6		
2	031001006002	塑料管	【项目特征】 1. 材质:生活给水及轻便消防水龙管采用钢塑复合管(执行标准CJ/T183-2003),丝扣、沟槽式卡箍连接 2. 规格:dn32 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 地面划线标示	m	28		
3	040504001001	检查井		座	1		
4	031002001001	蝶阀		个	4		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 给排水工程

专业/标段： 【给排水、采暖、
燃气安装工程】

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程

专业/标段：给排水、采暖、燃气安
装工程

第29页 共38页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
F1.2.1	专业工程暂估价	0	0.00	0					
本页小计		0	0.00	0					
合计		0	0.00	0					

发包人提供材料一览表

工程名称： 给排水工程				专业/标段 【给排水、采暖、 燃气安装工程】		第30页 共38页	
序号	名称	规格、型号	单位	数量	动态调整价	动态调整合价	备注
	合计					0	

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

专业/标段：【给排水、采暖、燃气安装工程】

第31页 共38页

序号	材料名称	规格、 型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
	合计										

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；

2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

单位工程清单费用汇总表

工程名称：设备购置安装

专业/标段：【机械设备安装工程】

第32页 共38页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 设备购置安装

专业/标段: **【机械设备安装工程】**

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	0004001	联合收割机		台	1		
2	0004002	液压翻转犁		台	1		
3	0004003	旋耕机		台	1		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备购置安装

专业/标段：【机械设备安装工程】

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备购置安装

专业/标段：机械设备安装工程

第36页 共38页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
F1.2.1	专业工程暂估价	0	0.00	0					
本页小计		0	0.00	0					
合计		0	0.00	0					

发包人提供材料一览表

工程名称： 设备购置安装				专业/标段 【机械设备安装工程】		第37页 共38页	
序号	名称	规格、型号	单位	数量	动态调整价	动态调整合价	备注
	合计					0	

材料暂估单价及调整表

工程名称：设备购置安装

专业/标段：【机械设备安装工程】

第38页 共38页

序号	材料名称	规格、 型号	单位	暂估			确认			调整金额（ 元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
	合计										

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；

2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。