

鑫建小区室外围墙及地面抢修改
造项目

工程

工程量清单

投 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:鑫建小区室外围墙及地面抢修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:桃园居住小区鑫建廉租房组团抢险修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围: 暂按10cm [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	13		
2	011705001002	拆除-沉陷区	[项目特征] 1. 拆除面层: 暂按透水砖 2. 挖出沉陷土方（深约2m） [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 建渣场内运输	m2	83		
3	011705001001	拆除破损散水	[项目特征] 1. 拆除原有散水 2. 材质: 砼 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	190.7		
4	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖围墙 2. 砌体材质: 红砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m3	53.64		
5	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度: 旧栏杆H=1500mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011704002001	拆除-护坡风化面层	[项目特征] 1. 拆除部位: 铲除、凿除护坡风化面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	102		
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	89.41		
		新建工程					
		土石方工程					
8	010103001001	平整场地	[工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	620		
9	010102001001	挖（挡墙侧面）土方	[项目特征] 1. 土的种类: 素土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	272		
10	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 硬化地面基层 2. 3:7灰土厚度300mm [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	272		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 机制红砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 490 4. 砂浆强度等级: M5.0 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	64.97		
12	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度: 普通铁艺围墙H=1700mm 2. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	85		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010503016001	砼压顶	[项目特征] 1. 构件名称: 压顶 2. 材质、规格: C25 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m3	2.16		
14	010505008001	其他板模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商混 2. 混凝土强度等级: C30 3. 梁形式、截面形式: 500*250 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.88		
16	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物	m2	63		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ 10 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.153		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\leq \Phi$ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.305		
19	010502026001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 3:7 灰土 150mm 2. 面层厚度: 100 3. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	190.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：花岗岩 600*350*150 2. 垫层：30厚1.3水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	47.48		
21	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽10~15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚灰土垫层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	620		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011601003002	块料道路面层（沉陷区）	[项目特征] 1. 120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽10~15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚灰土垫层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	83		
		修缮项目					
23	040103001001	沉陷区-基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	149.4		
24	050201012001	修缮-排水沟	[项目特征] 1. 排水沟：防水砂浆抹面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	85		
25	040305005001	修缮-护坡	[项目特征] 1. M10水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1. 修整边坡 2. 砌筑 3. 砌体勾缝、抹面	m2	102		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外围墙及地面抢修改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050201012001	排水沟	[项目特征] 1. 防水砂浆抹面 2. 排水沟材料:C25商品砼 3. 排水沟截面尺寸:400*500 4. C15垫层 4. 3：7灰土150mm 分层夯实 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	110.1		
2	010505019001	电缆沟、地沟模板	[项目特征] 1. 构件名称:砼电缆沟 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	220.2		
3	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1. 材质:钢筋砼盖板 2. 规格尺寸:600*500*150 [工作内容] 1. 制作、安装	m	110.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040504010001	雨水进水井	[项目特征] 1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:750×450 2. 垫层、基础材质及厚度:3:7灰土、C20 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇捣、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 雨水箅子安装	座	6		
5	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC-排水管 2. 规格:DN200 3. 底部: 水簸箕 4. 安装部位:挡墙外	m	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。