

操场改造

工程

工程量清单

招 标 人：

西安高新区第十三小学

(盖章)

2026 年 07 月 01 日

工程名称： 操场改造

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026年07月01日

招标人： 西安高新区第十三小学 (盖章)

法定代表人或其授权人： 西安高新区第十三小学 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：操场改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	操场改造						
1.1	操场改造						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011601001001	拆除原有塑胶跑道	[项目特征] 1. 拆除原有塑胶面层 [工作内容] 1. 破除地面 2. 垃圾归堆	m2	2200		
2	010102005001	清淤	[项目特征] 1. 部位:排水沟沟底 2. 清除沟槽底部淤泥及杂物 3. 深度暂按40cm计取 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输	m3	36		
3	040402017001	拆除原有沟道盖板	[项目特征] 1. 跑道内环沟破损盖板面层拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾归堆	m	86		
4	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 将建筑垃圾外运出施工场地 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	31.31		
		新建工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011601001006	13mm蓝色全塑喷颗粒塑胶跑道	[项目特征] 1. 面层厚度:8mm厚全塑缓冲主材+2mm厚加强层+3mm颗粒蓝色面层喷涂 2. 基层:50mm厚AC10细制沥青 [工作内容] 1. 基础打磨, 局部修补 2. 乳液混合石英砂, 水泥对沥青基础进行封底处理 3. 缓冲主材、颗粒刮涂 4. 面层喷涂、划线 5. 材料运输	m ²	2200		
6	040402017003	沟道盖板	[项目特征] 1. 预制盖板 2. 尺寸:450*750*70mm [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾归堆	m	86		
合 计							

