

工程项目总造价表

项目名称：渭南市公安局侦查中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	渭南市公安局侦查中心建设项目						
1.1	拆除						
1.2	装修						
1.3	工位						
1.4	标识标语						
1.5	强电工程						
1.6	弱电工程						
1.7	给排水工程						
合计							

单位工程清单费用汇总表

工程名称:拆除

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

专业/标段: 单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有12mm木地板及防潮膜 2. 38mm厚细石混凝土找平层拆除 3. 相应的成品保护 4. 垃圾清理、归堆	m2	669.29		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 80mm厚水泥砂浆层 2. 饰面材料种类: 18mm厚瓷砖层 3. 相应的成品保护 4. 垃圾清理、归堆	m2	20.86		
3	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有玻璃隔断 (含玻璃门) 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	173.46		
4	011709002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有轻质隔墙 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	9.19		
5	011709002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有钢架隔墙 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆 4. 拆除LED屏单列	m2	58.93		
6	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 30mm厚水泥砂浆层 2. 饰面材料种类: 10mm厚瓷砖层 3. 相应的成品保护 4. 垃圾清理、归堆	m2	252.97		
7	011707002001	防水层拆除	1. 防水层种类: 涂膜防水 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	42.19		
8	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有墙面吸音板及铝塑板 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	287		
9	011706002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板包柱 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	45.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

专业/标段: 单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011706002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面铝塑板拆除 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆 4. 部位: 大门外	m2	4.18		
11	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有矿棉板吊顶及龙骨 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	152.93		
12	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板吊顶及龙骨 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	516.08		
13	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有集成吊顶及龙骨 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	20.86		
14	011710002001	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸: 1800*2100mm 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	24		
15	011710002002	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸: 1200*2300mm 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	1		
16	011710002003	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸: 玻璃门 (2.9*3.22) 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	1		
17	011710001001	木门窗拆除	1. 门窗尺寸: 900*2400mm 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	1		
18	011710001002	木门窗拆除	1. 门窗尺寸: 800*2100mm 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	4		
19	011710001003	木门窗拆除	1. 门窗尺寸: 1190*2400mm 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	1		
20	011710001004	原有双扇防盗大门拆除	1. 门窗尺寸: 1450*2300mm 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B001	暖气罩拆除	1. 高度:1m 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	88.63		
22	01B002	挡土沿拆除	1. 拆除原有挡土沿 2. 具体详见施工图纸 3. 相应的成品保护 4. 垃圾清理、归堆	m	13.98		
23	01B003	植被迁移	1. 植被迁移 2. 具体详见施工图纸 3. 相应的成品保护	项	1		
24	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆 4. 部位：大门处砖墙及砖砌台阶	m3	2.57		
25	011705001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：石材踏步 2. 相应的成品保护 3. 垃圾清理、归堆	m2	1.33		
26	010103002001	垃圾清运	1. 垃圾外运、运距自行考虑 2. 垃圾清理、装袋、下楼、覆盖、外运 3. 相应成品保护 4. 按照甲方及公安环保等相关部门要求做好相应防护，并承担费用 5. 工程量暂定	m3	75.35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称: 拆除

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 拆除

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装修

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌体工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:非承重墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆强度等级:Mb5.0水泥砂浆	m3	12.52		
2	010401007001	零星砌砖	1. 砖砌踏步 2. 具体详见施工图纸	m3	1.69		
3	01B001	挡土沿	1. 180厚砖砌体 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 灰色胶泥粘贴 4. 20厚芝麻烧面花岗岩 5. 具体详见施工图纸	m	5.4		
	A. 5	混凝土及钢筋工程					
4	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.54		
5	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:构造柱模板	m2	29.03		
6	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土坎台	m3	0.65		
7	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:圈梁模板	m2	6.84		
8	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢10以内	t	0.024		
9	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢10以上	t	0.157		
	A. 8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

专业/标段: 单独装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸:1600*2200mm 2. 门类型:木质对开门 3. 含门套 4. 五金种类、规格:含五金配件	m2	3.52		
11	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸:800*2200mm 2. 门类型:木质门 3. 含门套 4. 五金种类、规格:含五金配件	m2	14.08		
12	010805001001	电子感应门	1. 门框或扇外围尺寸:2900*3250mm 2. 门框、扇材质:50*50*2mm方钢 3. 玻璃品种、厚度:10mm超白钢化玻璃 4. 含遥控器、电机、感应器、按钮等	套	1		
13	010805001002	电子感应门	1. 门框或扇外围尺寸:3300*2377mm 2. 门框、扇材质:50*50*2mm方钢 3. 玻璃品种、厚度:10mm超白钢化玻璃 4. 含遥控器、电机、感应器、按钮等	套	1		
14	010805001003	电子感应门	1. 门框或扇外围尺寸:2800*4400mm 2. 门框、扇材质:50*50*2mm方钢 3. 玻璃品种、厚度:10mm超白钢化玻璃 4. 含遥控器、电机、感应器、按钮等	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

专业/标段: 单独装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1200*2200mm 2. 框、扇材质、规格:钢制防盗门 3. 五金种类、规格:含五金配件	m2	5.28		
16	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1800*2050mm 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:70系列 5. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 6. 五金种类、规格:含五金配件	m2	88.56		
17	010808002001	金属门窗套	1. 基层材料品种、规格:18mm阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:不锈钢包边	m2	63.84		
18	010809001001	窗台板	1. 粘结层材质、厚度:石材专用粘接剂 2. 窗台板材质、规格:石材窗台板 3. 具体详见施工图纸	m2	16.7		
19	010810002001	窗帘盒	1. 单/双层12mm阻燃板基层 2. 10mm石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 具体详见施工图纸	m	79.44		
20	010810003001	窗帘轨	1. 窗帘滑轨 2. 双轨 3. 具体详见施工图纸	m	79.44		
21	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:遮光布 2. 窗帘层数:一层 3. 折叠系数自行考虑,满足使用需求 4. 具体详见施工图纸	m2	262.15		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

专业/标段: 单独装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2道js聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 3. 具体详见施工图纸	m2	73.36		
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2道js聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2遍 3. 具体详见施工图纸	m2	20.86		
	A.11	楼地面装饰工程					
24	011102003001	块料楼地面	1. 400*400瓷砖饰面, 专业同色系填缝剂填缝 2. 25mm厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3. 10/20mm厚(最薄处)水泥砂浆找平 4. 素水泥浆结合层 5. 专用氯丁减震垫片 6. 钢筋混凝土楼板 7. 具体详见施工图纸	m2	20.86		
25	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 5厚防静电PVC地胶 2. 20厚水泥基自流平 3. 细石混凝土找平层 4. 界面剂 5. 具体详见施工图纸	m2	666.92		
26	011102002001	拼碎石材楼地面	1. 石材过门石 2. 石材专用粘结剂 3. 具体详见施工图纸	m2	2.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:1.0mm厚铝合金踢脚线	m	217.96		
28	011107002001	石材台阶	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20厚芝麻烧面花岗岩	m2	8.76		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:加气混凝土砌块 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆	m2	93.42		
30	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:400*800瓷砖墙面 2. 10厚专用粘接剂	m2	75.27		
31	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 15mm实木贴皮木饰面 2. 木龙骨做防火处理（防火涂料3遍） 3. 12mm基层板阻燃处理 4. 30mm隔音棉 5. 12mm基层板阻燃处理 6. 具体详见施工图纸	m2	32.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 15mm实木贴皮木饰面 2. 木龙骨做防火处理（防火涂料3遍） 3. 12mm基层板阻燃处理 4. 30mm隔音棉 5. 12mm基层板阻燃处理 6. 龙骨卡件 7. 具体详见施工图纸	m2	516.27		
33	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 4.0mm白色铝单板 2. F40*2.5镀锌方钢横龙骨@同板缝 3. L40*3.0*80镀锌角钢@600 4. 具体详见施工图纸 5. 柱子干挂铝板	m2	21.27		
34	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 4mm冲孔铝单板包柱 2. 18mm阻燃板基层 3. 龙骨卡件 4. 具体详见施工图纸	m2	30.14		
35	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 2.5厚铝单板 2. 1.5厚亚克力板 3. 4mm铝蜂窝板（白色） 4. 铝角码@600 5. L40镀锌方钢，间距根据拼缝定 6. 具体详见施工图纸	m2	61.31		
36	011205001006	钢结构雨棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：3*3镀锌钢管 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：黑钛不锈钢 4. 具体详见施工图纸 3. 部位：外墙雨棚，按雨棚投影面积计算	m2	13.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

专业/标段: 单独装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:10厚钢化玻璃(双面贴磨砂纸) 2. 不锈钢边框 3. 具体详见施工图纸	m2	52.71		
38	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:抗倍特板 2. 具体详见施工图纸	m2	14.95		
39	01B002	钢墙架	1. 龙骨:75系列轻钢龙骨 2. 面层:双层双面12mm厚石膏板(扣除LED屏所占面积18m²) 3. 内填隔音(防火)棉	m2	79.54		
40	011203001001	石材墙、柱面	1. 英国棕花岗岩石材 2. 膨胀螺栓 3. 镀锌角钢 4. 不锈钢挂件 5. 不锈钢螺栓 6. 具体详见施工图纸	m2	3.41		
	A. 13	天棚工程					
41	011302001001	平面吊顶天棚	1. 刮2遍腻子刷环保乳胶漆2遍 2. 10mm纸面石膏板 3. 12mm阻燃板 4. 50主龙骨、50副龙骨 5. 吊杆 6. 具体详见施工图纸	m2	656.42		
42	011302007001	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:软膜天花(含发光源) 3. 具体详见施工图纸	m2	40.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装修

专业/标段: 单独装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011302001002	平面吊顶天棚	1. C型吊架 2. C型钢架 3. 四齿夹、大百叶、七字型收边 4. 3mm铝板 5. 具体详见施工图纸	m2	20.86		
44	011303002001	灯带(槽)	1. 12mm阻燃板基层 2. 10mm石膏板面层 3. 白色乳胶漆 4. 具体详见施工图纸	m2	54.35		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 轻质砖砌墙 2. 喷刷涂料部位: 新建墙体 3. 腻子种类: 专用粉刷腻子 4. 镀锌钢丝网 5. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍	m2	93.42		
46	011403001001	抹灰面油漆	1. 防水罩面涂料一道 2. 含砂仿石涂料二道 3. 防潮底涂料一道 4. 刮腻子三遍 5. 5厚1:0.3:2.5厚水泥石灰膏砂浆找平 6. 13厚1:0.3:3厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	3.79		
	A. 15	其他装饰工程					
47	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 黑色钛金收口条	m	47.27		
48	011504001001	暖气罩	1. 暖气罩材质: 定制银灰色铝塑板饰面 2. 18mm细木工板 3. 30*30木龙骨 4. 具体详见施工图纸	m2	67.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：装修

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：装修

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 装修

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：装修

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：装修

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 工位

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工位

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	工位（屏风）	1. 尺寸:1800*1600*1200mm 2. 采用优质国标硬质合金铝合金型材，铝材壁厚达1.2mm以上，韦氏硬度：11° -14° ；局部加强壁厚1.5mm，韦氏硬度：14° -16° ，具备耐磨、耐刮、耐腐蚀性，不变形、坚固耐用的效果。铝材表面采用进口全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，喷涂效果达到国家玩具类产品表面效果，粉末质量安全标准； 3. 全16mm板，平整度高，胶合握钉力好，变形小、不开裂；耐火、耐污、耐酸、耐磨； 4. 选用三聚氰胺板，磨砂玻璃搭配组合，达到美观性与实用性的完美统一。 5. 屏风厚度40mm+20mm相结合，内部强弱电走线管理分区，走线面板可翻开便于线路维护检修。 6. 桌面尺寸（1800*1600）*600*25mm	组	39		
2	01B002	折叠床（四折床）	1. 尺寸:1900*600*240mm 2. 带拉手+缓冲+定制麻布 3. 展开规格：1900W*600D*240H 4. 折叠后规格：600W*380D*600H	张	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工位

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	01B003	功能柜	1. 尺寸:1200*600*400mm 2. 采用国标MFC材质，符合行业” E0 “环保标 准，穿孔萃取甲醛释放量≤5mg/100g； 3. 全16mm板，上部两个小抽屉，三节轨道，下部单掩门柜，内含一件挂衣杆，抽屉和柜门含弧形拉手及密码锁。	个	39		
4	01B004	人体工学椅	1. 尺寸:H1150*790D*660W 直径72cm(去掉滑轮直径66cm) 2. 满足甲方使用需求	把	53		
5	01B005	大厅会议桌16席位	1. 定制大厅会议桌16席位 2. 含两个线盒，E0级环保基材，三胺板材质 3. 5500*1800*750H 4. 满足甲方使用需求	套	1		
6	01B006	会议椅	1. 尺寸:H1150*790D*660W 2. 面料：优质西皮饰面 椅背：18mm厚内外弯板+切割绵 椅座：18mm厚内外弯板+切割绵 扶手：配扞皮扶手面 椅脚：1. 8mm扁管电镀弓形架 3. 满足甲方使用需求	把	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工位

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	01B007	研判室会议桌17席位	1. 定制研判室会议桌17席位 2. 含两个线盒，E0级环保基材，三胺板材质 3. 5500*1800*750 H 4. 满足甲方使用需求	套	1		
8	01B008	四人位办公桌	1. 定制四人位办公桌 2. 含2块布绒桌屏、4个线盒底盒、1条蛇形线管、4个支撑柜 3. 2400*1200*750 4. 满足甲方使用需求	套	1		
9	01B009	六人位办公桌	1. 定制六人位办公桌 2. 含3块布绒桌屏、6个线盒底盒、1条蛇形线管、6个支撑柜 3. 3600*1200*750 4. 满足甲方使用需求	套	1		
10	01B010	两人位办公桌	1. 定制两人位办公桌 2. 含1块布绒桌屏、2个线盒底盒、1条蛇形线管、2个支撑柜 3. 1200*1200*750 4. 满足甲方使用需求	套	2		
11	01B011	休息室洽谈桌	1. 休息室洽谈桌（含配套2把椅子） 2. 定制直边，配喷涂圆盘钢脚Φ600*750 3. 满足甲方使用需求	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：工位

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B012	休息室洽谈桌	1. 休息室洽谈桌（含配套3把椅子） 2. 直边，配喷涂圆盘钢脚Φ800*750 3. 满足甲方使用需求	套	2		
13	011501004001	文件柜	文件柜BGWJG001 859*1800*390 柜体材质 钢 档案柜类型 通双节 材质厚度 0.5mm 开锁方式 钥匙	个	17		
14	01B013	三人位沙发+茶几	1. 三人位沙发+茶几 2. 具体材质规格甲方自定	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 工位

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B014	卫生间浴室柜	浴室柜YSG001浴室柜组合（智能镜柜+陶瓷一体盆） 规格：1400mm（宽）×480mm（深）×500mm（高）/1400mm（宽）×480mm（深）×500mm（高） 安装方式：悬挂式，柜底距地完成面820mm 材质说明： 1. 柜体：E0级多层实木板（18mm厚），免漆工艺，PUR封边；或太空铝型材 2. 台盆：高温陶瓷一体盆，微晶抗污釉面 3. 镜柜：三开门智能镜柜，4mm无铜银镜，带LED灯、除雾、数显功能 4. 五金：DTC阻尼铰链、三节导轨，304不锈钢挂墙件 5. 龙头：全铜主体，陶瓷阀芯，枪灰烤漆 6. E0级多层实木板	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 工位

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 工位

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称： 工位

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称： 工位

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:标识标语

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识标语

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011508001001	美术字	1. 材料材质:不发 光亚克力 2. 字体规格:350*3 50mm 3. 具体详见施工图 纸	个	16		
2	011508001002	美术字	1. 材料材质:不发 光亚克力 2. 字体规格:300*3 00mm 3. 具体详见施工图 纸	个	22		
3	011508001003	美术字	1. 材料材质:不发 光亚克力 2. 字体规格:150*1 50mm 3. 具体详见施工图 纸	个	28		
4	01B001	警营信息美展板	1. 形象墙尺寸1.8* 0.6 2. 艺术字:4个, 不 发光亚克力 3. 具体详见施工图 纸	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：标识标语

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：标识标语

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：标识标语

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：标识标语

专业：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	01	应急照明系统					
	0101	拆除					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:原有应急配电箱拆除 2. 规格:300*400*180mm 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:原有电气配管拆除 2. 规格:SC20 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	m	131.39		
3	011713001001	灯具拆除	1. 灯具种类:原有灯具拆除 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	件	19		
	0102	新做					
4	030402012002	成套配电箱	1. 名称:ALE应急照明配电箱 2. 规格:300*400*180mm 3. 安装方式:墙上暗装,距地1500mm 4. 具体详见施工图纸	台	1		
5	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:沿顶或沿墙暗配 4. 具体详见施工图纸	m	131.39		
6	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-R YSP-2x2.5 4. 具体详见施工图纸	m	137.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413003001	荧光灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具(大型灯) 2. 规格:J-ZFJC-E6W, 不锈钢面板, 非持续型, 自带蓄电池 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体详见施工图纸	套	9		
8	030413003002	荧光灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-单面左向/右向 2. 规格:J-BLJC-1LE 1W-806, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 持续型, 自带蓄电池 3. 安装形式:底距地0.3m壁装 4. 具体详见施工图纸	套	8		
9	030413003003	荧光灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-双面单向(中型灯) 2. 规格:J-BLJC-1LRE 1W-862, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 持续型, 自带蓄电池 3. 安装形式:底距地3.5m吊装 4. 具体详见施工图纸	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413003004	荧光灯	1. 名称:A型消防应急标志灯具-疏散出口(中型灯) 2. 规格:J-BLJC-10E 1W-808, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm, 持续型, 自带蓄电池 3. 安装形式: 门框上方0.2m挂装 4. 具体详见施工图纸	套	1		
11	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式: 详见施工图纸	个	19		
	02	普通照明、动力系统					
	0201	拆除					
12	030505018001	显示设备	1. 名称: 原LED显示屏拆除 2. 类别: 32:9 3. 规格: 7680*2160mm 4. 相应成品保护 5. 垃圾清理 6. 具体详见施工图纸	m2	16.59		
13	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 原有配电箱拆除 2. 规格: 800*600*250mm 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	台	1		
14	030412001003	配管	1. 名称: 原有电气配管拆除 2. 规格: SC50 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	m	10.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412001004	配管	1. 名称: 原有电气配管拆除 2. 规格: JDG32 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	m	9.24		
16	030412001005	配管	1. 名称: 原有电气配管拆除 2. 规格: JDG25 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	m	299.56		
17	030412001006	配管	1. 名称: 原有电气配管拆除 2. 规格: JDG20 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	m	440.27		
18	011713001002	灯具拆除	1. 灯具种类: 原有灯具拆除 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	件	170		
19	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 原有开关拆除 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	套	14		
20	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 原有插座拆除 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	套	102		
21	03B001	强、弱电机柜、空调等设备挪移	1. 名称: 强、弱电机柜、空调等设备挪移 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	项	1		
	0202	新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030505018002	显示设备	1. 名称:LED显示屏 (主材利旧) 2. 类别:32:9 3. 规格:7680*2160mm 4. 具体详见施工图纸	m2	16.59		
23	030505018003	显示设备	1. 名称:LED显示屏及其他配套 2. 规格:3480*2160mm 3. 显示屏部分包含: LED显示单元P1.25、LED备品P1.25、电源200W-5V-40A、接收卡、配套级联线材 4. 控制系统:视频处理器、控制软件 5. 线路部分:超六类网线(100m)、配电柜-屏体线材RVV3*2.5(30m) 6. 供电系统:配电柜 10KW(1台)、主电缆线YJV5*16(30m) 7. 钢结构包边8.59m2 8. 铝铸箱体20套 9. 具体详见施工图纸	m2	7.52		
24	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:800*600*250mm 3. 安装方式:墙上暗装,距地1600mm 4. 具体详见施工图纸	台	1		
25	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:强电桥架 2. 型号:200*100 3. 梁下200mm敷设 4. 具体详见施工图纸	m	57.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030409017001	桥架支撑架	1. 名称: 桥架支撑架 2. 具体详见施工图纸	t	0.014		
27	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 吊顶内敷设或沿墙、沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	10.21		
28	030412001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 吊顶内敷设或沿墙、沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	9.24		
29	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 吊顶内敷设或沿墙、沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	299.56		
30	030412001010	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 吊顶内敷设或沿墙、沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	440.27		
31	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式: 桥架及配管内敷设 4. 具体详见施工图纸	m	52.36		
32	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 具体详见施工图纸	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	030409003001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*4.0 3. 敷设方式:桥架及配管内敷设 4. 具体详见施工图纸	m	12.37		
34	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:WDZB-YJY-5*4.0 3. 具体详见施工图纸	个	2		
35	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-6.0 4. 具体详见施工图纸	m	121.28		
36	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-4 4. 具体详见施工图纸	m	2513.37		
37	030412003004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZB-BYJ-4 4. 具体详见施工图纸	m	1435.06		
38	030412003005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 具体详见施工图纸	m	958.92		
39	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:15w 色温5000k 3. 具体详见施工图纸	套	118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030413002002	装饰灯	1. 名称: 双眼射灯 2. 规格: 30w 色温6000k 3. 含射灯灯槽 4. 具体详见施工图纸	套	18		
41	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED嵌入式平板灯 2400*200mm 2. 规格: 72W 色温6000K 3. 安装形式: 吸顶 4. 含软膜天花灯槽 5. 具体详见施工图纸	套	12		
42	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED嵌入式平板灯 2767*200mm(定制) 2. 规格: 72W 色温6000K 3. 安装形式: 吸顶 4. 含软膜天花灯槽 5. 具体详见施工图纸	套	6		
43	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED平板灯 600*600 2. 规格: 60W 色温6000K 3. 安装形式: 吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	11		
44	030413001004	普通灯具	1. 名称: LED平板灯 300*300 2. 规格: 28W 色温6000K 3. 安装形式: 暗装 4. 具体详见施工图纸	套	5		
45	030413002003	装饰灯	1. 名称: COB灯带 2. 含线型灯槽 3. 具体详见施工图纸	m	169.03		
46	030413002004	装饰灯	1. 名称: 嵌入式线性灯 2. 含软膜天花灯槽 3. 具体详见施工图纸	m	93.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	030413012003	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1.5m 4. 详见施工图纸	套	8		
48	030413012004	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1.5m 4. 详见施工图纸	套	1		
49	030413012005	开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1.5m 4. 详见施工图纸	套	2		
50	030413012006	开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地1.5m 4. 详见施工图纸	套	3		
51	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 详见施工图纸	套	29		
52	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 详见施工图纸	套	13		
53	030413013003	插座	1. 名称:五孔地面插座 2. 规格:220V 10A 3. 详见施工图纸	套	60		
54	030412005002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 含柜体/镜前灯接线盒 3. 安装形式:详见施工图纸	个	179		
55	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级 (kV):1KV以下 3. 详见施工图纸	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

主要材料价格表

工程名称：强电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	金额（元）	备注
1	012100003@1	型钢（综合）	(综合)	kg		
2	170100002@1	SC20	(综合)	m		
3	170100002@2	SC50	(综合)	m		
4	250000002@1	筒灯 15w 色温5000k		套		
5	250000002@10	LED平板灯 600*600 60W 色温6000K		套		
6	250000002@11	LED平板灯 300*300 28W 色温6000K		套		
7	250000002@12	LED嵌入式平板灯 2400*200mm 72W 色温6000K （含灯槽）		套		
8	250000002@13	嵌入式线性灯（含灯槽）		套		
9	250000002@4	双眼射灯 30w 色温6000k （含灯槽）		套		
10	250000002@5	A型消防应急照明灯具(大型灯)		套		
11	250000002@6	A型消防应急标志灯具-单面左向/右向		套		
12	250000002@7	A型消防应急标志灯具-双面单向(中型灯)		套		
13	250000002@8	A型消防应急标志灯具-疏散出口(中型灯)		套		
14	250000002@9	LED嵌入式平板灯 2767*200mm(定制) 72W 色温6000K （含灯槽）		套		
15	250000004@1	COB灯带（含灯槽及其他配件）		m		
16	260501002@1	单联单控开关 220V 10A		只		
17	260501002@2	双联单控开关 220V 10A		只		
18	260501002@3	三联单控开关 220V 10A		只		
19	260501002@4	四联单控开关		只		
20	264100004@1	五孔插座		套		
21	264100004@2	空调插座		套		
22	264100004@3	地面插座		套		
23	280300002@1	电线 WDZB-BYJ-4		m		
24	280300002@2	电线 WDZB-BYJ-2.5		m		
25	280300002@3	电线 WDZB-BYJ-6.0		m		
26	280317002@1	电线 WDZB1N-RYSP-2x2.5		m		
27	281100002@1	电力电缆 WDZB-YJY-5*10		m		
28	281400002@1	控制电缆 WDZB-YJY-5*4.0		m		
29	290100002@1	强电桥架 200*100		m		

主要材料价格表

工程名称: 强电工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：强电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	材料量	单价（元）	合计（元）
1	型钢（综合）（综合）	kg	14.7		
2	SC20(综合)	m	135.3317		
3	SC50(综合)	m	10.5163		
4	筒灯 15w 色温5000k	套	119.18		
5	LED平板灯 600*600 60W 色温6000K	套	11.11		
6	LED平板灯 300*300 28W 色温6000K	套	5.05		
7	LED嵌入式平板灯 2400*200mm 72W 色温6000K （含灯槽）	套	12.12		
8	嵌入式线性灯（含灯槽）	套	75.6207		
9	双眼射灯 30w 色温6000k（含灯槽）	套	18.18		
10	A型消防应急照明灯具(大型灯)	套	9.09		
11	A型消防应急标志灯具-单面左向/右向	套	8.08		
12	A型消防应急标志灯具-双面单向(中型灯)	套	1.01		
13	A型消防应急标志灯具-疏散出口(中型灯)	套	1.01		
14	LED嵌入式平板灯 2767*200mm(定制) 72W 色温6000K （含灯槽）	套	6.06		
15	COB灯带（含灯槽及其他配件）	m	170.7203		
16	单联单控开关 220V 10A	只	8.16		
17	双联单控开关 220V 10A	只	1.02		
18	三联单控开关 220V 10A	只	2.04		
19	四联单控开关	只	3.06		
20	五孔插座	套	29.58		
21	空调插座	套	13.26		
22	地面插座	套	61.2		
23	电线 WDZB-BYJ-4	m	4271.52		
24	电线 WDZB-BYJ-2.5	m	1112.3472		
25	电线 WDZB-BYJ-6.0	m	133.408		
26	电线 WDZB1N-RYSP-2x2.5	m	148.5756		
27	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	m	52.8836		
28	控制电缆 WDZB-YJY-5*4.0	m	12.5556		
29	强电桥架 200*100	m	58.2669		
30	JDG25	m	308.5468		

单位工程主材表

工程名称: 强电工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:200*100 3. 梁下200mm敷设 4. 具体详见施工图纸	m	56.71		
2	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架 2. 具体详见施工图纸	t	0.014		
3	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内敷设或沿墙、沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	6.1		
4	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:吊顶内敷设或沿墙、沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	21.32		
5	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:沿墙或沿地暗配 4. 具体详见施工图纸	m	488.82		
6	030502003001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:管内或桥架内配线 3. 具体详见施工图纸	m	1060.76		
7	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:吊顶内敷设或沿墙暗敷 3. 规格:RVV 2*1.0 4. 具体详见施工图纸	m	5.38		
8	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:吊顶内敷设或沿墙暗敷 3. 规格:RVV 4*0.75 4. 具体详见施工图纸	m	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030502002001	弱电插座	1. 名称:网络插座 2. 具体详见施工图纸	个	59		
10	030501021001	无线设备	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶安装 3. 具体详见施工图纸	套	10		
11	03B001	网线接头	1. 名称:网线接头 2. 具体详见施工图纸	个	138		
12	030412005001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:具体详见施工图纸	个	69		
13	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸门禁一体机 2. 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024 支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号和加密内容、身份证卡序列号）、密码认证方式 3. 安装高度:距地1.3m 4. 具体详见施工图纸	台	4		
14	030506001001	电动门单向微波传感器	1. 名称:电动门单向微波传感器 2. 规格:电压为AC/DC 12V ~ 24V，微波频率为24.125GHz 3. 具体详见施工图纸	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:单门磁力锁（含单门磁力锁支架） 2. 规格:最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点工作电压：12V/400mA x 2(±10%) 24V/200mA x 2(±10%)支持室内使用适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 3. 含单门磁力锁支架（开门角度：90° 选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理适用门类型：木门/金属门） 4. 具体详见施工图纸	台	1		
16	030505006001	门禁电源	1. 名称:门禁电源 2. 规格:电源输入：AC90-264V 电源输出：DC12V 5A	台	4		
17	030506005002	出入口目标识别设备	1. 名称:出门按钮开关 2. （1）结构：塑料面板； （2）性能：最大耐电流1.25A，电压250V； （3）输出：常开； （4）类型：适合埋入式电器盒使用； （5）尺寸：86*86mm； 3. 安装高度:距地1.3m 4. 具体详见施工图纸	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建（构）筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

主要材料价格表

工程名称：弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	01	拆除					
1	031003017001	地漏	1. 名称: 拆除原有地漏 2. 规格: DN50 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	个	5		
2	031003006001	大便器	1. 名称: 拆除原有蹲便及附件 2. 规格: DN100 3. 相应成品保护 4. 垃圾清理 5. 具体详见施工图纸	组	4		
3	031003011001	成套淋浴器	1. 名称: 拆除原有成品淋浴器及附件 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	套	1		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 拆除原洗手台、龙头等附件 2. 相应成品保护 3. 垃圾清理 4. 具体详见施工图纸	组	2		
	02	新做					
5	031003017002	地漏	1. 材质: 地漏 2. 规格: DN100 3. 具体详见施工图纸	个	5		
6	031003006002	大便器	1. 类型: 蹲式大便器（自闭式） 2. 含水箱、软管、角阀等其他附件安装 3. 具体详见施工图纸	组	4		
7	031003011002	成套淋浴器	1. 材质: 成品不锈钢花洒及附件 2. 具体详见施工图纸	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]