采购清单

采购单位	定边县中医医院	备案函号	ZCSP-定边县-2026-00422
项目名称	定边县中医院关于门诊大厅网架钢结构玻璃顶拆除更换维修改造项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 950,000.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	房屋附属设施施工	门诊大厅网架钢结构玻璃顶拆除更换维修改造	950,000.00	1	项	950,000.00	我院门诊大厅钢架结构玻璃屋顶2005年建成投用，屋面面积约480㎡，位于主楼三层，是全院候诊、通行核心区域，日常人流量大；屋面长期受风雨、温差侵蚀，构件老化锈蚀，结构稳定性持续下降。为精准判定隐患情况、科学处置风险，我院主动排查，自主委托陕西华智信工程检测有限公司开展专项安全鉴定，经检测综合评估，该正方四角锥网架支座、竖腹杆倾斜变形，钢杆件、螺栓球锈蚀严重，屋面密封胶开裂失效，综合安全等级评定为Du级，安全性极不符合本规范对Au级的要求，已严重影响整体工作，必须立即采取措施。 院党委第一时间召开专题会议研判风险、压实整改责任，严格落实隐患自查自改闭环管理要求。依据陕西省安委办《关于对西安市新城区一商场吊顶坠落事故的通报》、定边县卫健局《2026年度全县卫生健康系统安全生产工作要点》相关工作要求，为保障医患人身安全，拟实施门诊大厅网架钢结构屋顶维修改造项目，现将项目实施情况报告如下： 一、项目基本情况 我院门诊大厅网架玻璃屋顶投入使用至今已二十余年，长期自然侵蚀造成钢结构防腐层破损脱落，杆件承载力大幅衰减，检测评定Du级危旧结构，随时存在构件脱落、整体垮塌风险。大厅每日往来患者、职工数量多，一旦发生坠落事故，极易造成人员伤

							亡、引发安全舆情。按照上级安全生产管控硬性规定，必须整体拆除重建，从源头根除重大结构性安全隐患。 二、主要建设内容 对医院门诊大厅原有锈蚀网架钢结构、破损采光玻璃、老化防水密封构件全部拆除清运；全新承重钢结构网架加工吊装、防火防腐涂装施工，屋顶保温采光玻璃、防水、照明、排烟系统配套铺设，四周墙面刮腻子喷乳胶漆装修及施工安全围挡搭设等配套工程。
2							
3							
4							
5							